

## Расчёт тарифа по жилищным услугам на 2021гул. Годовикова д.14

### Технические характеристики жилого дома

1. Год постройки — 1972г.
2. Общая площадь — 6 292,8 м<sup>2</sup>
3. Материал стен — блоки
4. Материал кровли — профнастил
5. Количество этажей — 5
6. Количество подъездов — 8
7. Количество квартир — 133
8. Количество проживающих — 338 чел.
9. Износ — 23%
10. Площадь МОП — 518,2 м<sup>2</sup>
11. Площадь придомовой территории — 4 834,6 м<sup>2</sup>  
в т.ч. площадь асфальтового покрытия — 1 328,3 м<sup>2</sup>  
в т.ч. площадь без покрытия — 3 506,3 м<sup>2</sup>

### Техническое оснащение жилого дома

1. Общедомовой прибор учёта на тепловую энергию
2. Узел погодного регулирования
3. Общедомовой прибор учёта на холодное водоснабжение
4. Горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных газовых колонок

Расчёт размера платы за содержание мест общего пользования, а также земельного участка, техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, инженерных систем здания и иного общедомового имущества жилого дома № 14 по ул. Годовикова с 01.07.2021г. **(произведён на основании ОН Лайн сервиса МКД — расчёт, предоставленного Центром Муниципальной Экономики)**

(рублей)

Тариф на содержание жилого дома		
	Тариф на основании расчёта, произведённого с помощью ОН Лайн Сервиса МКД-Расчёт от Центра Муниципальной Экономики	Тариф на основании Постановления № 6433 от 20.12.2018г. (в редакции постановления № 3753 от 17.12.2020г.) на 01.03.2021г.
<b>тариф на содержание жилого помещения</b>	<b>54,51</b>	<b>22,49</b>
ремонт дымоходов (руб. за 1 кв.м)	173,5	

Примечание: Ремонт 8-ми подъездов 5-ти этажного дома составляет 1,05 млн. руб. Стоимость ремонта 1 подъезда 131,77 тыс.руб. В последующие годы сумма ремонта подъездов изменится на процент инфляции также с учётом роста цен на материалы и т.д.



Утверждаю  
 Директор ООО УК ЖКХ "Авиастроительного района"  
 Р.А. Гайфутдинов

## Смета расходов №1

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Труд. ресурсы, руб.	Матер. ресурсы, руб.	Маш. мех., руб.	Накл. расходы, руб.	Прибыль, руб.	Расходы на управ., руб.	Стоимость, руб.
<b>Годовикова, 14</b>									Общ. площ., кв.м.	6 292,00	
									Кол-во подъездов	8,00	
									Кол-во этажей	5,00	
<b>Управление многоквартирным домом</b>											
<b>Управление многоквартирным домом</b>											
1	Управление многоквартирным домом		1	1							362 419,20
<b>ИТОГО:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 419,20</b>
<b>Уборка мест общего пользования</b>											
<b>Уборка мест общего пользования</b>											
1	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	2,76	144	50 029,56	218,31	0,00	47 628,15	10 276,98	10 005,91	118 158,91
2	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	2,77	144	38 309,38	165,85	0,00	36 470,53	7 869,30	7 661,88	90 476,94
3	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	2,76	24	19 085,54	5 690,56	0,00	18 169,43	4 509,28	3 817,11	51 271,93
4	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	2,77	24	15 459,96	5 707,49	0,00	14 717,89	3 767,96	3 091,99	42 745,29
5	Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках)	100 шт.	0,6	1	69,15	6,65	0,00	65,83	14,87	13,83	170,34
6	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования	100 м2 подоконников	0,192	2	111,48	13,19	0,00	106,13	24,23	22,30	277,32
7	Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования	100 м2 дверей	0,272	2	159,04	43,72	0,00	151,41	37,19	31,81	423,17
8	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	100 м2 окон	0,042	2	36,04	18,63	0,00	34,31	9,34	7,21	105,52
9	Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)	100 кв. м почтовых ящиков	0,134	2	36,62	18,10	0,00	34,86	9,41	7,32	106,31
10	Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством)	100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств	0,1845	2	63,79	24,92	0,00	60,73	15,69	12,76	177,89
11	Обметание пыли с потолков	100 кв. м. потолков	5,54	2	1 489,81	43,15	0,00	1 418,30	309,88	297,96	3 559,10
<b>ИТОГО:</b>					<b>124 850,37</b>	<b>11 950,57</b>	<b>0,00</b>	<b>118 857,56</b>	<b>26 844,14</b>	<b>24 970,07</b>	<b>307 472,71</b>
<b>Уборка мест придомовой территории</b>											
<b>Уборка мест придомовой территории</b>											

1	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1 000 кв.м. территории	1,328	84	17 513,05	679,76	0,00	16 672,43	3 660,85	3 502,61	42 028,70
2	Полив тротуаров 1 класса	100 000 кв.м. территории	0,013	12	1 227,69	1,96	0,00	1 168,76	251,83	245,54	2 895,77
3	Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора	100 000 кв.м. территории	0,035	36	173 520,77	1 023,31	0,00	165 191,77	35 672,26	34 704,15	410 112,26
4	Очистка опрокидывающихся урн от мусора	на 100 урн	0,06	96	1 638,60	2 122,23	0,00	1 559,95	558,68	327,72	6 207,18
5	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10 000 кв.м. территории	0,132	60	21 810,86	734,27	0,00	20 763,94	4 547,45	4 362,17	52 218,69
6	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10 000 кв.м. территории	0,133	30	47 884,90	254,54	0,00	45 586,43	9 841,22	9 576,98	113 144,06
7	Посыпка территории I класса	100 кв. м	6,64	30	5 078,97	51 586,40	0,00	4 835,18	6 457,56	1 015,79	68 973,91
<b>ИТОГО:</b>					<b>268 674,84</b>	<b>56 402,47</b>	<b>0,00</b>	<b>255 778,45</b>	<b>60 989,85</b>	<b>53 734,97</b>	<b>695 580,58</b>
<b>Дератизация (дезинсекция)</b>											
<b>Дератизация (дезинсекция)</b>											
1	Дератизация чердаков и подвалов с применением крысида - антикоагулянта III поколения	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,75	18	10 587,10	55,40	0,00	10 078,92	2 175,75	2 117,42	25 014,59
2	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,75	2	838,15	684,00	0,00	797,91	243,61	167,63	2 731,30
<b>ИТОГО:</b>					<b>11 425,24</b>	<b>739,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 876,83</b>	<b>2 419,36</b>	<b>2 285,05</b>	<b>27 745,89</b>
<b>Содержание контейнерных площадок</b>											
<b>Содержание контейнерных площадок</b>											
1	Дезинфекция мусоросборников (контейнеров)	10 контейнеров	0,5	6	342,90	3 632,93	0,00	326,44	451,74	68,58	4 822,58
2	Очистка контейнерной площадки в холодный период	100 кв.м	0,1	30	2 124,74	3,45	0,00	2 022,75	435,85	424,95	5 011,73
3	Уборка мусора на контейнерных площадках	на 100 кв.м.	0,1	300	8 605,19	49,74	0,00	8 192,14	1 768,94	1 721,04	20 337,05
<b>ИТОГО:</b>					<b>11 072,82</b>	<b>3 686,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 541,33</b>	<b>2 656,53</b>	<b>2 214,56</b>	<b>30 171,36</b>
<b>Текущий ремонт и обслуживание здания</b>											
<b>Конструктивные элементы</b>											
1	Прочистка внутридомовых и наружных дренажей	1 пролет	1	0,5	173,03	0,00	0,00	164,72	35,46	34,61	407,81
2	Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента	100 решеток	0,03	2	388,11	842,65	0,00	369,48	168,02	77,62	1 845,88
3	Восстановление (ремонт) прямиков	кв.м. прямика	2,3	2	2 170,70	3 381,44	0,00	2 066,50	799,96	434,14	8 852,74
4	Восстановление (ремонт) отмостки	100 м2 отмостки	0,283	1	1 468,98	11 934,77	0,00	1 398,47	1 554,23	293,80	16 650,25
5	Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты	100 шт.	0,03	1	270,77	276,10	0,00	257,77	84,49	54,15	943,28
6	Заделка на зиму вентиляционных продухов	1 место	3	1	184,85	255,95	0,00	175,98	64,76	36,97	718,52
7	Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,015	1	321,74	74,47	109,58	306,30	85,27	64,35	961,71
8	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	0,17	1	968,26	746,77	2 108,38	1 579,70	567,33	331,87	6 302,31

9	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	1	587,81	875,73	0,00	559,59	212,43	117,56	2 353,11
10	Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок	100 м2 поверхности	0,24	1	675,61	24,62	0,00	643,18	141,06	135,12	1 619,58
11	Заделка борозд на потолках бетонных перекрытий при сечении 10x10	1 м3 заделки	0,005	1	18,50	23,72	0,00	17,61	6,28	3,70	69,81
12	Антисептирование древесины маслянистыми антисептиками в два слоя	100 м2 обработанной поверхности	7	1	12 724,13	73 044,33	0,00	12 113,37	10 277,59	2 544,83	110 704,24
13	Заделка выбоин в цементных полах	кв.м.	0,5	1	66,52	48,60	0,00	63,33	18,74	13,30	210,48
14	Ремонт бетонных полов	кв.м.	0,5	1	92,95	1,97	0,00	88,49	19,26	18,59	221,25
15	Ремонт поверхности цементных полов	кв.м.	0,5	1	50,05	43,64	0,00	47,65	14,84	10,01	166,19
16	Заделка трещин, отверстий в кирпичных перегородках цементным раствором	10 м трещин	0,3	1	119,72	16,43	0,00	113,98	26,26	23,94	300,34
17	Смена поврежденной обшивки перегородок звукоизоляционными плитами	100 кв.м.	0,03	1	131,68	199,98	0,00	125,36	47,99	26,34	531,34
18	Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1/4 листа	100 заплат	0,01	1	75,62	31,90	0,00	71,99	18,85	15,12	213,49
19	Промазка свищей в покрытии из кровельной стали	1000 свищей	0,013	1	18,31	6,63	0,00	17,43	4,45	3,66	50,49
20	Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (крыши средней сложности)	100 м2 кровли	0,15	1	1 306,98	806,14	0,00	1 244,24	352,52	261,40	3 971,27
21	Ремонт водосточных труб с земли и подмостей	100 м трубы	0,015	0,5	55,77	307,65	0,00	53,09	43,73	11,15	471,40
22	Ремонт водосточных труб с люлек	100 м трубы	0,04	1	686,39	1 640,79	0,00	653,44	312,96	137,28	3 430,86
23	Смена прямых звеньев водосточных труб	100 м трубы	0,04	0,5	108,68	442,06	0,00	103,46	68,69	21,74	744,63
24	Смена воронок	100 шт.	0,02	1	163,02	408,42	0,00	155,19	76,30	32,60	835,53
25	Смена простых колен	100 шт.	0,02	1	183,04	385,85	0,00	174,25	78,03	36,61	857,77
26	Смена простых отливов	100 шт.	0,02	1	131,56	396,41	0,00	125,24	68,59	26,31	748,11
27	Смена карнизных свесов с настенными желобами из листовой стали (с применением смоляной пакли и битума)	100 м карнизных свесов	0,04	0,5	268,10	527,84	0,00	255,23	110,37	53,62	1 215,16
28	Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах	10 коробок	0,1	0,5	477,43	568,35	0,00	454,51	157,53	95,49	1 753,30
29	Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне	10 петель	0,5	1	426,43	92,06	0,00	405,96	97,07	85,29	1 106,81
30	Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне	10 петель	0,5	1	394,85	92,98	0,00	375,89	90,69	78,97	1 033,38
31	Укрепление наличников дверных проемов	1 п.м. наличника	1	1	8,40	0,55	0,00	8,00	1,78	1,68	20,42
32	Смена ручки дверной	1 ручка	2	1	42,01	168,11	0,00	40,00	26,26	8,40	284,78
33	Смена щеколды	100 щеколд	0,01	1	80,16	60,21	0,00	76,31	22,75	16,03	255,47
34	Смена замков накладных	100 замков	0,01	1	149,56	478,21	0,00	142,38	80,87	29,91	880,94
35	Смена замков врезных	100 замков	0,01	1	102,51	411,41	0,00	97,59	64,21	20,50	696,22
36	Ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок	10 створок	0,11	1	127,86	22,40	0,00	121,72	28,56	25,57	326,11
37	Смена оконных петель при двух сменяемых петлях в створке	10 петель	0,5	1	307,98	97,19	0,00	293,20	73,33	61,60	833,29
38	Временная замена разбитого стекла фанерой	10 кв.м.	0,07	1	32,27	162,97	0,00	30,72	23,73	6,45	256,14
39	Смена ручки оконной	100 ручек	0,05	0,5	52,52	194,89	0,00	49,99	31,23	10,50	339,13
40	Смена задвижки	100 задвижек	0,05	0,5	135,70	87,11	0,00	129,19	36,96	27,14	416,10
41	Улучшенная масляная окраска оконных рам	100 кв.м.	0,014	1	198,19	44,74	0,00	188,68	45,32	39,64	516,57
42	Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,07	1	449,76	2 256,63	0,00	428,17	329,13	89,95	3 553,64
43	Оштукатуривание металлических косяков	100 м2 оштукатуренной поверхности	0,015	1	428,99	219,73	0,00	408,40	111,00	85,80	1 253,92

44	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,015	1	126,04	69,48	0,00	119,99	33,13	25,21	373,84
45	Смена прямых частей поручней	100 м	0,015	1	109,23	177,37	0,00	103,99	41,01	21,85	453,45
46	Смена закругленных частей поручней	100 м	0,015	1	144,75	169,48	0,00	137,80	47,46	28,95	528,44
47	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	1	233,29	28,27	0,00	222,10	50,78	46,66	581,10
48	Заделка трещин и мелких выбоин	100 мест	0,06	1	386,09	31,75	0,00	367,56	82,47	77,22	945,09
49	Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок	100 м2 окрашенной поверхности	0,075	1	407,54	138,34	0,00	387,98	98,06	81,51	1 113,43
50	Окрашивание масляными составами деревянных поручней	100 м поручня	0,015	1	26,60	6,49	0,00	25,32	6,13	5,32	69,86
51	Заделка выбоин в каменных ступенях	100 м2 заделанной поверхности	0,012	1	246,38	2 618,04	0,00	234,56	325,39	49,28	3 473,65
<b>Итого по разделу:</b>					<b>28 505,39</b>	<b>104 941,61</b>	<b>2 217,96</b>	<b>27 795,05</b>	<b>17 163,30</b>	<b>5 839,30</b>	<b>186 462,61</b>

**Итого по разделу:**

**Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства**

52	Смена стекол на штапиках по замаске	100 м фальца	0,09	2	554,96	2 138,20	0,00	528,32	338,26	110,99	3 670,74
53	Оштукатуривание продухов	1 м2 ремонтируемой поверхности	1	2	428,99	123,20	0,00	408,40	100,86	85,80	1 147,26
54	Перетирка штукатурки поверхностей	1 м2 ремонтируемой поверхности	1	2	77,75	3,13	0,00	74,02	16,26	15,55	186,71
55	Окраска продухов	100 м2 ремонтируемой поверхности	0,04	2	393,24	250,73	0,00	374,36	106,92	78,65	1 203,90
56	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	0,29	2	31,68	0,00	0,00	30,16	6,49	6,34	74,66
57	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	2,6	2	2 264,74	0,00	0,00	2 156,04	464,18	452,95	5 337,91
58	Осмотр железобетонных перекрытий	1000 кв.м. полов	2,5	2	1 081,88	0,00	0,00	1 029,95	221,74	216,38	2 549,94
59	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	1,8	2	2 274,31	0,00	0,00	2 165,14	466,14	454,86	5 360,45
60	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 кв.м. общей площади	0,08	2	75,81	0,00	0,00	72,17	15,54	15,16	178,68
61	Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков	1000 кв.м. кровли	1,627	2	1 541,79	0,00	0,00	1 467,78	316,01	308,36	3 633,94
<b>Итого по разделу:</b>					<b>8 725,14</b>	<b>2 515,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8 306,33</b>	<b>2 052,41</b>	<b>1 745,03</b>	<b>23 344,18</b>

**Итого по разделу:**

**Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы**

62	Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см)	100 кв.м. кровли	16,27	2	14 980,11	0,00	0,00	14 261,07	3 070,32	2 996,02	35 307,52
63	Уборка снега с крыши автогидроподъёмником	час	16	1							210 656,00
64	Погрузка снега и скола в автосамосвалы погрузчиками	м3	600	2	0,00	0,00	4 081,37	1 129,27	547,12	237,24	5 995,00
65	Вывоз снега	м2	16,27	5							610 072,30
66	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	100 деревьев	0,05	2	2 040,06	0,00	12 347,16	5 866,74	2 126,67	1 232,51	23 613,13
67	Вырезка сухих ветвей и поросли	100 деревьев	0,11	2	2 334,80	0,00	0,00	2 222,73	478,54	466,96	5 503,04
68	Формирование кроны кустарников	1000 кустов	0,1	2	4 915,94	0,00	0,00	4 679,98	1 007,57	983,19	11 586,68
69	Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м	100 деревьев	0,06	2	1 244,44	0,00	0,00	1 184,70	255,06	248,89	2 933,09
<b>Итого по разделу:</b>					<b>25 515,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16 428,53</b>	<b>29 344,50</b>	<b>7 485,28</b>	<b>6 164,81</b>	<b>905 666,77</b>

**Итого по разделу:**

**Текущий ремонт**

70	Планный текущий ремонт подъездов	м2	473,6	0,2	210 834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 834,41
<b>Итого по разделу:</b>					<b>210 834,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 834,41</b>

**Итого по разделу:**

**ИТОГО: 273 580,29 107 456,87 18 646,49 65 445,88 26 700,99 13 749,14 1 326 307,96**

**Внутридомовые системы водоснабжения и канализации**

Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства											
1	Замена прибора учета	прибор	1	0,2	79,92	11 952,94	0,00	76,08	1 271,44	15,98	13 396,36
2	Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 15 мм	100 кранов	0,1	1	1 058,18	1 493,05	0,00	1 007,39	373,65	211,64	4 143,91
3	Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 19 мм	100 кранов	0,15	1	1 651,62	3 175,81	0,00	1 572,34	671,98	330,32	7 402,07
4	Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм	100 кранов	0,15	1	1 780,32	12 108,43	0,00	1 694,86	1 636,28	356,06	17 575,95
5	Смена вентиля диаметром до 25 мм	100 вентиляей	0,11	1	903,41	1 589,57	0,00	860,04	352,07	180,68	3 885,77
6	Смена вентиля диаметром 25 мм	100 вентиляей	0,12	1	985,53	2 230,31	0,00	938,23	436,18	197,11	4 787,35
7	Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм	100 вентиляей	0,2	1	1 642,56	5 624,70	0,00	1 563,71	927,25	328,51	10 086,73
8	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопроводов	0,06	1	990,97	1 543,82	0,00	943,40	365,21	198,19	4 041,60
9	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопроводов	0,05	1	964,52	1 554,49	0,00	918,22	360,91	192,90	3 991,04
10	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	100 м трубопроводов	0,08	1	2 521,33	6 265,17	0,00	2 400,30	1 174,61	504,27	12 865,68
11	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм	100 мест	0,15	1	777,23	4 664,30	0,00	739,92	649,05	155,45	6 985,94
12	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм	100 мест	0,1	1	742,22	3 109,53	0,00	706,59	478,63	148,44	5 185,41
13	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0,07	1	317,30	584,25	0,00	302,07	126,38	63,46	1 393,45
14	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,04	1	262,81	737,64	0,00	250,19	131,32	52,56	1 434,52
15	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм	100 сгонов	0,04	1	448,54	1 164,74	0,00	427,01	214,23	89,71	2 344,23
16	Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм	1 сгон	0,07	1	1,27	0,13	0,00	1,21	0,28	0,25	3,15
17	Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм	1 сгон	0,04	1	0,73	0,16	0,00	0,69	0,17	0,15	1,89
18	Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм	1 сгон	0,04	1	0,73	0,18	0,00	0,69	0,17	0,15	1,91
19	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,07	1	1 851,40	719,13	254,56	1 848,20	490,69	388,28	5 552,26
20	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,05	1	1 104,77	689,88	418,20	1 192,47	357,56	250,52	4 013,40
21	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,05	1	1 005,16	1 370,24	447,35	1 107,46	412,67	232,66	4 575,53
22	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром 20 мм	100 м	0,05	1	756,83	341,51	41,40	720,57	195,33	151,38	2 207,03
23	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром 32 мм	100 м	0,05	1	599,07	438,03	35,09	570,51	172,48	119,85	1 935,04
24	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопроводов	0,09	1	846,51	1 335,71	0,00	805,88	313,75	169,30	3 471,16

25	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопроводов	0,05	1	498,47	1 301,12	0,00	474,54	238,78	99,69	2 612,62
26	Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопроводов	0,05	1	470,28	742,06	0,00	447,71	174,31	94,06	1 928,42
27	Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопроводов	0,06	1	598,16	1 561,35	0,00	569,45	286,54	119,63	3 135,14
28	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	0,25	1	353,60	209,17	0,00	336,63	94,44	70,72	1 064,56
29	Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков	100 соединений	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков	100 патрубков	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 50 мм	1 м трубопровода	5,1	1	235,69	0,00	0,00	224,38	48,31	47,14	555,51
32	Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм	1 м трубопровода	5,5	1	400,52	0,00	0,00	381,29	82,09	80,10	944,00
33	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,14	1	12 206,82	3 108,87	0,00	11 620,89	2 828,34	2 441,36	32 206,28
34	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,03	1	286,67	0,00	0,00	272,91	58,76	57,33	675,67
35	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,02	1	236,95	0,00	0,00	225,58	48,57	47,39	558,48
36	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	1,33	1	12 603,45	0,00	0,00	11 998,49	2 583,20	2 520,69	29 705,83
37	Промывка участка водопровода	100 куб.м. здания	3,41	1	468,55	0,00	0,00	446,06	96,03	93,71	1 104,36
38	Прочистка канализационного лежака	100 м канализационного лежака	0,6	1	2 975,88	502,01	0,00	2 833,04	662,65	595,18	7 568,75
39	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000 кв.м. общей площади	1,627	1	956,96	0,00	0,00	911,02	196,14	191,39	2 255,51
40	Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	4	1	63,18	0,00	0,00	60,14	12,95	12,64	148,90
41	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	133	4	7 450,18	0,00	0,00	7 092,57	1 526,99	1 490,04	17 559,78
42	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком	1 прибор учета	4	1	168,05	0,00	0,00	159,98	34,44	33,61	396,09
43	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)	1 фильтр	5	1	418,54	0,00	0,00	398,45	85,78	83,71	986,47
44	Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)	1 фильтр	4	1	631,75	0,00	0,00	601,43	129,48	126,35	1 489,01
45	Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	3	1	94,76	0,00	0,00	90,21	19,42	18,95	223,35
46	При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей	1 прибор учета	4	1	454,86	0,00	0,00	433,03	93,23	90,97	1 072,09

47	Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм	1 прибор учета	24	1	379,05	0,00	0,00	360,86	77,69	75,81	893,41
48	Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб	1 прибор учета	2	1	50,54	0,00	0,00	48,11	10,36	10,11	119,12
49	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	133	4	7 450,18	0,00	0,00	7 092,57	1 526,99	1 490,04	17 559,78
50	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	5	1	210,06	0,00	0,00	199,98	43,05	42,01	495,11
51	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм	1 фильтр	4	1	481,74	0,00	0,00	458,62	98,74	96,35	1 135,44
52	Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 50-250 мм)	1 фильтр	4	1	631,75	0,00	0,00	601,43	129,48	126,35	1 489,01
53	Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	10	1	315,88	0,00	0,00	300,71	64,74	63,18	744,51
54	При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей	1 прибор учета	5	1	568,58	0,00	0,00	541,29	116,54	113,72	1 340,11
55	Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм	1 прибор учета	6	1	151,62	0,00	0,00	144,34	31,08	30,32	357,36
56	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет	1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	1	3	4 194,73	0,00	0,00	3 993,38	859,75	838,95	9 886,81
<b>ИТОГО:</b>					<b>77 300,36</b>	<b>70 118,29</b>	<b>1 196,60</b>	<b>73 967,15</b>	<b>23 371,15</b>	<b>15 539,32</b>	<b>261 492,88</b>

**Внутридомовые системы центрального отопления**

**Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства**

1	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	пог.м.	24,7	1	6 280,72	3 869,88	0,00	5 979,25	1 693,63	1 256,14	19 079,63
2	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	пог.м.	24,7	1	6 787,86	4 541,83	0,00	6 462,04	1 868,13	1 357,57	21 017,43
3	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 32 мм	пог.м.	126	1	36 417,34	27 090,70	0,00	34 669,31	10 308,62	7 283,47	115 769,44
4	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания	100 приборов	2,4	1	98 006,29	3 436,79	0,00	93 301,99	20 448,23	19 601,26	234 794,57
5	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 160 кг внутри здания	100 приборов	1,2	1	67 152,46	1 718,40	0,00	63 929,14	13 944,00	13 430,49	160 174,49
6	Замена прибора учета (в т.ч. датчики)	прибор	3	0,1	119,87	17 929,41	0,00	114,12	1 907,16	23,97	20 094,54
7	Ремонт центробежных насосов	насос	1	0,5	987,11	2 434,84	0,00	939,73	457,98	197,42	5 017,08
8	Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм	100 задвижек	0,01	1	400,39	3 135,00	0,00	381,17	411,24	80,08	4 407,89
9	Смена параллельной задвижки, диаметром до 150 мм	100 задвижек	0,01	1	464,74	6 249,51	0,00	442,43	751,45	92,95	8 001,08
10	Смена параллельной задвижки, диаметром до 200 мм	100 задвижек	0,01	1	529,09	11 345,20	0,00	503,69	1 299,69	105,82	13 783,49
11	Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм	100 кранов	0,02	1	237,38	1 614,46	0,00	225,98	218,17	47,48	2 343,46
12	Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм	100 вентиляей	0,01	1	82,13	281,23	0,00	78,19	46,36	16,43	504,34



13	Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета энергии (АСКУЭ) без учета обслуживания серверов	1 АРМ	1	2	28 954,35	0,00	0,00	27 564,54	5 934,48	5 790,87	68 244,23
14	Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	1,627	1	1 027,86	0,00	0,00	978,52	210,67	205,57	2 422,63
15	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0,9	1	528,88	0,00	45,21	503,50	113,15	105,78	1 296,52
16	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0,9	1	495,23	5,25	0,00	471,46	102,05	99,05	1 173,03
17	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0,9	1	208,35	0,00	45,21	198,35	47,45	41,67	541,03
18	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	1,1	1	646,41	0,00	55,26	615,39	138,29	129,28	1 584,63
19	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	1,1	1	605,28	6,41	0,00	576,22	124,73	121,06	1 433,70
20	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	1,1	1	252,69	0,00	55,26	240,56	57,59	50,54	656,64
21	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 м трубопровода	1,1	1	18,49	0,00	0,00	17,60	3,79	3,70	43,57
22	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	30	1	3 888,63	0,00	0,00	3 701,97	797,01	777,73	9 165,34
23	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	15	1	1 944,31	0,00	0,00	1 850,99	398,51	388,86	4 582,67
24	Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)	1 узел учета	1	1	15,79	0,00	0,00	15,04	3,24	3,16	37,23
25	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)	1 узел учета	1	12	168,05	0,00	0,00	159,98	34,44	33,61	396,09
26	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)	1 узел учета	1	1	42,01	0,00	0,00	40,00	8,61	8,40	99,02
27	Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	1	25,27	0,00	0,00	24,06	5,18	5,05	59,56
28	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	12	168,05	0,00	0,00	159,98	34,44	33,61	396,09
29	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 фильтр	1	1	42,01	0,00	0,00	40,00	8,61	8,40	99,02
30	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 фильтр	1	1	135,83	0,00	0,00	129,31	27,84	27,17	320,14
<b>ИТОГО:</b>					<b>256 632,87</b>	<b>83 658,90</b>	<b>200,94</b>	<b>244 314,50</b>	<b>61 404,76</b>	<b>51 326,57</b>	<b>697 538,55</b>

**Внутридомовые систем электроснабжения и электрооборудования**

**Конструктивные элементы**

1	Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м.	100 пог.м	1,42	1	3 977,16	5 617,29	0,00	3 786,26	1 404,97	795,43	15 581,12
2	Замена патронов	100 шт.	0,07	1	354,97	166,32	0,00	337,93	90,22	70,99	1 020,44
3	Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м	100 пог. м	1,42	1	4 971,46	8 643,55	0,00	4 732,83	1 926,52	994,29	21 268,65

<b>Итого по разделу:</b>					<b>9 303,59</b>	<b>14 427,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8 857,02</b>	<b>3 421,72</b>	<b>1 860,72</b>	<b>37 870,20</b>	
<b>Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства</b>												
4	Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов	1 переключатель	1	1	61,62	117,98	0,00	58,66	25,02	12,32	275,60	
5	Замена автоматического выключателя (дифференц. выпл., вводный автомат, УЗО)	1 автоматический выключатель	3	0,5	251,12	3 574,09	0,00	239,07	426,75	50,22	4 541,25	
6	Замена рубильника	1 рубильник	1	0,5	30,81	67,25	0,00	29,33	13,38	6,16	146,92	
7	Ремонт блока управления освещением	1 блок	2	1	196,06	51,75	0,00	186,65	45,62	39,21	519,29	
8	Замена шкафов и ВРУ	1 шкаф	1	0,2	96,03	6 107,19	0,00	91,42	660,94	19,21	6 974,78	
9	Замена автомата	1 автомат	5	1	837,07	11 913,62	0,00	796,89	1 422,50	167,41	15 137,49	
10	Ремонт щитков	1 щит	19	1	3 630,99	391,50	0,00	3 456,71	785,32	726,20	8 990,72	
11	Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии	100 счетчиков	0,03	1	50,41	0,00	0,00	47,99	10,33	10,08	118,83	
12	Замена выключателя	1 выключатель	14	1	372,51	683,58	0,00	354,63	148,13	74,50	1 633,34	
13	Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами	1 светильник	5	1	703,61	1 730,99	0,00	669,84	325,97	140,72	3 571,13	
14	Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами	1 светильник	3	1	67,22	71,28	0,00	63,99	21,26	13,44	237,20	
15	Замена лампы накаливания или энергосберегающей	1 лампа	30	1	399,12	4 290,96	0,00	379,96	532,35	79,82	5 682,21	
16	Ремонт штепсельных розеток и выключателей	100 розеток (выключателей)	0,09	1	882,26	3,67	0,00	839,91	181,21	176,45	2 083,50	
17	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,844	1	1 199,70	0,00	0,00	1 142,11	245,89	239,94	2 827,64	
18	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	100 м	3,6	2	5 041,48	3 060,61	0,00	4 799,49	1 354,67	1 008,30	15 264,53	
19	Проверка заземления оболочки электрокабеля	100 м	1	2	560,16	0,00	0,00	533,28	114,81	112,03	1 320,28	
20	Замеры сопротивления изоляции проводов	измерение 1	4	2	320,09	0,00	0,00	304,72	65,61	64,02	754,43	
<b>Итого по разделу:</b>					<b>14 700,26</b>	<b>32 064,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13 994,64</b>	<b>6 379,73</b>	<b>2 940,05</b>	<b>70 079,15</b>	
					<b>ИТОГО:</b>	<b>24 003,85</b>	<b>46 491,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22 851,66</b>	<b>9 801,45</b>	<b>4 800,77</b>	<b>107 949,36</b>
<b>Вентиляционные каналы</b>												
<b>Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства</b>												
1	Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов	1000 кв.м. общей площади	6,292	1	20 471,17	18 178,63	0,00	19 488,55	6 104,53	4 094,23	68 337,10	
2	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах	1000 кв.м. общей площади	6,292	2	7 401,56	0,00	0,00	7 046,28	1 517,02	1 480,31	17 445,18	
3	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	6,292	2	7 401,56	0,00	0,00	7 046,28	1 517,02	1 480,31	17 445,18	
<b>Итого по разделу:</b>					<b>35 274,28</b>	<b>18 178,63</b>	<b>0,00</b>	<b>33 581,12</b>	<b>9 138,57</b>	<b>7 054,86</b>	<b>103 227,46</b>	
<b>Дымоходы</b>												
<b>Конструктивные элементы</b>												
1	Прочистка дымохода из кирпича горизонтального	100 м	5,07	1	11 517,63	2 134,88	0,00	10 964,79	2 584,82	2 303,53	29 505,64	
2	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал	100 м трубы	0,078	0,2	1 328,52	824,07	10,27	1 271,23	360,58	267,07	4 061,73	
<b>Итого по разделу:</b>					<b>12 846,16</b>	<b>2 958,94</b>	<b>10,27</b>	<b>12 236,02</b>	<b>2 945,40</b>	<b>2 570,59</b>	<b>33 567,37</b>	
<b>Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства</b>												
3	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах	1000 кв.м. общей площади	6,292	2	7 401,56	0,00	0,00	7 046,28	1 517,02	1 480,31	17 445,18	
4	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	6,292	4	14 803,12	0,00	0,00	14 092,57	3 034,05	2 960,62	34 890,36	
<b>Итого по разделу:</b>					<b>22 204,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 138,85</b>	<b>4 551,07</b>	<b>4 440,94</b>	<b>52 335,54</b>	
<b>Итого по разделу:</b>					<b>ИТОГО:</b>	<b>35 050,83</b>	<b>2 958,94</b>	<b>10,27</b>	<b>33 374,87</b>	<b>7 496,47</b>	<b>7 011,53</b>	<b>85 902,91</b>
<b>Внутридомовые системы газового оборудования</b>												

<b>Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства</b>											
1	Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм	100 пог. м.	1,367	2	2 308,88	1 352,40	0,00	2 198,06	615,23	461,78	6 936,35
2	Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 50-75 мм	100 пог. м.	0,183	2	542,62	278,01	0,00	516,58	140,41	108,52	1 586,14
3	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 25 мм	1 соединение	2	1	135,74	364,12	0,00	129,22	66,05	27,15	722,29
4	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 32 мм	1 соединение	3	1	234,343395	546,18	0,00	223,09	105,38	46,87	1 155,87
5	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 40 мм	1 соединение	1	1	83,24	182,06	0,00	79,24	36,18	16,65	397,36
6	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 50 мм	1 соединение	1	1	98,60	182,06	0,00	93,87	39,33	19,72	433,58
7	Замена газового крана диаметром 25 и 32 мм	1 кран	2	1	224,27	754,03	0,00	213,51	125,14	44,85	1 361,81
8	Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 15 мм	1 участок	1	0,5	112,14	69,65	0,00	106,75	30,30	22,43	341,26
9	Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 25 и 32 мм	1 участок	1	0,5	133,46	86,93	0,00	127,05	36,48	26,69	410,61
10	Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 40 мм	1 участок	1	0,5	157,94	101,36	0,00	150,36	43,01	31,59	484,26
11	Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 50 мм	1 участок	1	0,5	188,74	121,10	0,00	179,68	51,40	37,75	578,66
12	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств	1 устройство	1	4	471,85	0,00	0,00	449,20	96,71	94,37	1 112,14
13	Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования	1 оборудование	1	4	25,27	0,00	0,00	24,06	5,18	5,05	59,56
14	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств	1 соединение	6	1	53,78	0,00	0,00	51,20	11,02	10,76	126,77
15	Разборка и смазка кранов	1 кран	7	1	250,99	0,00	0,00	238,94	51,44	50,20	591,58
16	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 11-15 шт.	стояк	1	2	524,37	0,00	0,00	499,20	107,47	104,87	1 235,91
17	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	10 шт.	1,5	1	92,86	0,00	0,00	88,40	19,03	18,57	218,86
18	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33 - 40 мм	10 шт.	1,1	1	88,12	0,00	0,00	83,89	18,06	17,62	207,70
19	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41 - 50 мм	10 шт.	2,1	1	267,65	0,00	0,00	254,80	54,86	53,53	630,83
20	Проверка герметичности фасадного газопровода	м	143	1	2 082,90	0,00	0,00	1 982,92	426,91	416,58	4 909,32
21	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода	км	1	1	113,43	0,00	0,00	107,99	23,25	22,69	267,36
22	Техническое обслуживание внутридомового газопровода	1 погонный метр	10	1	236,91	0,00	0,00	225,54	48,56	47,38	558,38
23	Диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования	1 квартира	134	0,2	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>13 788,10</b>	<b>4 037,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 023,55</b>	<b>2 151,40</b>	<b>1 685,62</b>	<b>29 686,58</b>
<b>Система коллективного приема телевидения</b>											
<b>Система коллективного приема телевидения</b>											
1	Ремонт приемной телевизионной антенны метрового диапазона волн, многоканальной, одно-двухэлементной	1 антенна	5	5	8 557,38	0,00	0,00	8 146,63	1 753,92	1 711,48	20 169,41
2	Обслуживание антенного оборудования	1000 кв.м.	6,292	5	2 202,84	0,00	0,00	2 097,11	451,50	440,57	5 192,02
3	Ремонт (замена) кабеля разводки приемной антенны	1 антенна	5	6	6 932,03	1 573,14	0,00	6 599,29	1 585,97	1 386,41	18 076,84

				ИТОГО:	17 692,26	1 573,14	0,00	16 843,03	3 791,39	3 538,45	43 438,27
СОИ											
СОИ											
1	Холодная вода на СОИ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2	Электрическая энергия на СОИ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
				ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
<b>ВСЕГО по смете:</b>				<b>тариф за 1 кв.м.</b>							<b>54,51</b>
				в т.ч. ком. услуги:							
				холодная вода на СОИ							0,05
				электрическая энергия на СОИ							0,44

Проверил: Заместитель директора по ЖКХ

Заместитель директора по экономике

\_\_\_\_\_  
(подпись) А.П. Власов

\_\_\_\_\_  
(подпись) С.И. Мухаметзянова

Исл.: Н.В. Кириченко  
М.И. Сычёв