



Утверждаю

Директор ООО УК ЖКХ Авиастроительного района
Р.А. Гайфутдинов

**Укрупненный сметный расчет ремонта крыши по
адресу г.Казань, ул.Социалистическая, дом № 11/14**

№ п/п	№ по приказу	Наименование работ	Ед.изм.	Цена шт. руб.	Кол.	Сумма руб.
Крыша						
1	2.1.6.1	Замена шиферной кровли на профнастил (оцинкованный, окрашенный), с ремонтом карниза, разборкой и устройством вентиляционных шахт из кирпича, с утеплением и облицовкой их профнастилом, заменой противопожарных люков на сертифицированные, с разборкой и устройством чердачных деревянных лестниц, с огнезащитным покрытием деревянных конструкций с устройством внешнего водостока и мачты для телевизионной антенны	кв.м.	4 287	2762,5	11 842 009р.
2	2 1 8	Устройство металлического ограждения на скатных кровлях с демонтажем парапетных решеток	м	475	201,3	95 658р.
3	2.4.1.1	Утепление деревянного чердачного перекрытия плитами ППЖ (с устройством ходового настила и огнезащитой)	кв. м	3 739	2125	7 945 163р.
4	2 4 3	Замена деревянных балок чердачного перекрытия	кв.м.	2 145	1062,5	2 279 063р.
5	2 7	Устройство деревянных вытяжных коробов в коньке, с обивкой оцинкованной сталью	1 короб	150 000	9	1 350 000р.
Итого за материалы и работу в т.ч. НДС:						23 511 892р.
Всего за материалы и работу в т.ч. НДС и 10% запас						25 863 081р.
Площадь помещений в доме, кв.м.						4522,9
Период, месяцев						12
Тариф, руб. с 1 кв.м.						476,52

Зам.директора по экономике

Начальник отдела формирования заказов

составил: Сычев М.И.

Мухаметзянова С.И.

Моисеева М.А.