

### Типовая смета расходов на трехэтажный жилой дом с плоской крышей

| № ПП                                            | КОД           | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ                                                                                                              | ИЗМЕРИТЕЛЬ                           | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОД ЧАСОВ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ.        | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. | НА КВ.М/МЕС |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| Техническое обслуживание и ремонт жилого здания |               |                                                                                                                              |                                      |                 |                    |                     |                      |                 |                     | Дата изменения:      |                         | 24.03.2022      |             |
|                                                 |               |                                                                                                                              |                                      |                 |                    |                     |                      |                 |                     | Общая площадь, кв.м: |                         | 1704.00         |             |
|                                                 | 1.1           | Фундаменты                                                                                                                   |                                      |                 |                    |                     |                      |                 |                     |                      |                         |                 |             |
| 1                                               | 1.1.4         | Прочистка внутридомовых и наружных дренажей                                                                                  | 1 пролет                             | 2               | 0.5                | 499.05              | 0.00                 | 0.00            | 475.09              | 102.28               | 99.81                   | 1 176.23        | 0.06        |
|                                                 | 1.1.7         | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала                                                                       |                                      |                 |                    |                     |                      |                 |                     |                      |                         |                 |             |
| 2                                               | 1.1.7.2       | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 100 пог.м                            | 0.1145          | 1                  | 254.97              | 1 571.98             | 0.00            | 242.74              | 217.32               | 50.99                   | 2 338.01        | 0.11        |
| 3                                               | 1.1.7.3       | Замена ламп накаливания                                                                                                      | 100 шт.                              | 0.04            | 1                  | 57.49               | 127.26               | 0.00            | 54.73               | 25.15                | 11.50                   | 276.13          | 0.01        |
| 4                                               | 1.1.7.4       | Замена выключателей                                                                                                          | 100 шт.                              | 0.01            | 1                  | 51.82               | 43.26                | 0.00            | 49.33               | 15.16                | 10.36                   | 169.93          | 0.01        |
| 5                                               | 1.1.7.5       | Замена патронов                                                                                                              | 100 шт.                              | 0.1             | 1                  | 724.67              | 430.55               | 0.00            | 689.88              | 193.74               | 144.93                  | 2 183.78        | 0.11        |
| 6                                               | 1.1.7.7       | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м         | 100 пог. м                           | 0.0262          | 1                  | 79.56               | 566.20               | 0.00            | 75.74               | 75.76                | 15.91                   | 813.17          | 0.04        |
| 7                                               | 1.1.8         | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента                                                                       | 100 решеток                          | 0.04            | 2                  | 748.06              | 1 898.79             | 0.00            | 712.15              | 352.69               | 149.61                  | 3 861.31        | 0.19        |
| 8                                               | 1.1.9         | Восстановление (ремонт) приемков                                                                                             | кв.м. приемка                        | 2               | 2                  | 2 712.85            | 4 376.12             | 0.00            | 2 582.64            | 1 015.52             | 542.57                  | 11 229.70       | 0.55        |
| 9                                               | 1.1.10        | Восстановление (ремонт) отмостки                                                                                             | 100 м2 отмостки                      | 0.05            | 1                  | 373.99              | 2 484.80             | 0.00            | 356.04              | 337.56               | 74.80                   | 3 627.18        | 0.18        |
| 10                                              | 1.1.12        | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты                               | 100 шт.                              | 0.1             | 1                  | 1 304.73            | 1 188.99             | 0.00            | 1 242.10            | 392.26               | 260.95                  | 4 389.03        | 0.21        |
| 11                                              | 1.1.14        | Заделка на зиму вентиляционных продухов                                                                                      | 1 место                              | 5               | 1                  | 445.37              | 535.50               | 0.00            | 423.99              | 147.51               | 89.07                   | 1 641.45        | 0.08        |
|                                                 | 1.2           | Кирпичные, каменные и железобетонные стены                                                                                   |                                      |                 |                    |                     |                      |                 |                     |                      |                         |                 |             |
|                                                 | 1.2.1         | Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках                                                               |                                      |                 |                    |                     |                      |                 |                     |                      |                         |                 |             |
|                                                 | 1.2.1.1       | Устранение повреждений кирпичных стен, в том числе в подвалах и чердаках                                                     |                                      |                 |                    |                     |                      |                 |                     |                      |                         |                 |             |
| 12                                              | 1.2.1.1.4     | Ремонт кирпичной кладки карниза (с выносом в 2 1/2 кирпича)                                                                  | 1 м3 кладки                          | 0.05            | 1                  | 154.14              | 214.19               | 50.57           | 146.74              | 59.39                | 30.83                   | 655.86          | 0.03        |
|                                                 | 1.2.1.1.5     | Ремонт поверхности кирпичных стен                                                                                            |                                      |                 |                    |                     |                      |                 |                     |                      |                         |                 |             |
| 13                                              | 1.2.1.1.5.1   | Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича                                         | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.03            | 1                  | 1 294.77            | 2 159.97             | 424.75          | 1 232.62            | 536.77               | 258.95                  | 5 907.84        | 0.29        |
| 14                                              | 1.2.1.1.5.2   | Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1 кирпича                                           | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.03            | 1                  | 1 917.49            | 4 227.41             | 629.04          | 1 825.45            | 902.94               | 383.50                  | 9 885.83        | 0.48        |
|                                                 | 1.2.1.1.5.3   | Заделка борозд в кирпичных стенах                                                                                            |                                      |                 |                    |                     |                      |                 |                     |                      |                         |                 |             |
| 15                                              | 1.2.1.1.5.3   | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1х1,5                                                         | 100 м борозды                        | 0.05            | 1                  | 1 315.86            | 2 895.40             | 438.24          | 1 252.70            | 619.73               | 263.17                  | 6 785.11        | 0.33        |
|                                                 | 1.2.1.1.5.8   | Ремонт наружных углов кирпичных стен                                                                                         |                                      |                 |                    |                     |                      |                 |                     |                      |                         |                 |             |
| 16                                              | 1.2.1.1.5.8.1 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1/2 кирпича                                                      | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.051           | 1                  | 3 689.48            | 3 685.99             | 1 210.35        | 3 512.38            | 1 270.31             | 737.90                  | 14 106.41       | 0.69        |
| 17                                              | 1.2.1.1.5.8.2 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича                                                        | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.03            | 1                  | 3 243.09            | 3 902.49             | 1 063.91        | 3 087.42            | 1 186.18             | 648.62                  | 13 131.71       | 0.64        |
|                                                 | 1.2.5         | Восстановление несущей способности стен                                                                                      |                                      |                 |                    |                     |                      |                 |                     |                      |                         |                 |             |
| 18                                              | 1.2.5.6       | Усиление кирпичных стен металлическими тяжами                                                                                | на 1 т металлических тяжей           |                 | 1                  | 0.00                | 0.00                 | 0.00            | 0.00                | 0.00                 | 0.00                    | 0.00            | 0.00        |
|                                                 | 1.2.9         | Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя                                                            |                                      |                 |                    |                     |                      |                 |                     |                      |                         |                 |             |
|                                                 | 1.2.9.4       | Ремонт обыкновенной штукатурки кирпичных и бетонных фасадов                                                                  |                                      |                 |                    |                     |                      |                 |                     |                      |                         |                 |             |
| 19                                              | 1.2.9.4.1     | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов                                                                      | 100 м2 отремонтированной поверхности |                 | 1                  | 0.00                | 0.00                 | 0.00            | 0.00                | 0.00                 | 0.00                    | 0.00            | 0.00        |
| 20                                              | 1.2.9.4.2     | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов                                                                      | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.05            | 1                  | 1 541.39            | 405.09               | 505.66          | 1 467.41            | 411.55               | 308.28                  | 4 639.38        | 0.23        |
|                                                 | 1.2.17        | Окраска стен помещений общего пользования                                                                                    |                                      |                 |                    |                     |                      |                 |                     |                      |                         |                 |             |
|                                                 | 1.2.17.4      | Окрашивание поверхностей стен водоземulsionными составами                                                                    |                                      |                 |                    |                     |                      |                 |                     |                      |                         |                 |             |

|    |             |                                                                                                                                                             |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---|----------|----------|-------|----------|--------|--------|----------|------|
| 21 | 1.2.17.4.3  | Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземлемой краской с расцветкой старой краски более 35%                           | 100 м2 окрашиваемой поверхности    | 0.11 | 1 | 666.08   | 929.85   | 0.00  | 634.11   | 234.15 | 133.22 | 2 597.42 | 0.13 |
|    | 1.2.18      | Внутренняя отделка зданий                                                                                                                                   |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
| 22 | 1.2.18.1    | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами                                                                                                    | 100 кв. м                          | 0.07 | 1 | 2 877.27 | 1 430.35 | 0.00  | 2 739.16 | 739.91 | 575.45 | 8 362.15 | 0.41 |
| 23 | 1.2.18.3    | Перетирка штукатурки поверхности потолков                                                                                                                   | 100 кв.м                           | 0.17 | 1 | 1 048.39 | 20.53    | 0.00  | 998.07   | 217.03 | 209.68 | 2 493.69 | 0.12 |
| 24 | 1.2.18.1.1  | Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземлемой краской с расцветкой старой краски более 35%                       | 100 м2 окрашиваемой поверхности    | 0.09 | 1 | 621.94   | 768.55   | 0.00  | 592.08   | 208.17 | 124.39 | 2 315.13 | 0.11 |
| 25 | 1.2.18.1.2  | Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок                                                                                                        | 100 м2 поверхности                 | 0.2  | 1 | 809.42   | 24.15    | 0.00  | 770.57   | 168.43 | 161.88 | 1 934.45 | 0.09 |
| 26 | 1.2.19      | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений                                                                                            | 1 ящик                             |      | 1 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|    | 1.5         | Перекрытия                                                                                                                                                  |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
|    | 1.5.1       | Устранение поврежденных перекрытий                                                                                                                          |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
|    | 1.5.1.2     | Заделка борозд в бетонных перекрытиях                                                                                                                       |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
| 27 | 1.5.1.2.3   | Заделка борозд на потолках бетонных перекрытий при сечении 10х10                                                                                            | 1 м3 заделки                       | 0.01 | 1 | 53.19    | 61.37    | 0.00  | 50.64    | 17.35  | 10.64  | 193.18   | 0.01 |
|    | 1.5.6       | Ремонт перекрытий, пораженных древесными домовыми грибами и/или дереворазрушающими насекомыми                                                               |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
|    | 1.5.6.2     | Антисептирование древесины с перерывом на просушку                                                                                                          |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
| 28 | 1.5.6.2.5   | Антисептирование древесины маслянистыми антисептиками в два слоя                                                                                            | 100 м2 обработанной поверхности    |      | 1 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|    | 1.6         | Полы                                                                                                                                                        |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
|    | 1.6.1       | Устранение поврежденных полов в местах общего пользования многоквартирного дома                                                                             |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
| 29 | 1.6.1.1     | Заделка выбоин в цементных полах                                                                                                                            | кв.м.                              | 1.01 | 1 | 194.24   | 97.30    | 0.00  | 184.92   | 50.03  | 38.85  | 565.33   | 0.03 |
|    | 1.6.4       | Ремонт полов                                                                                                                                                |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
| 30 | 1.6.4.4     | Ремонт бетонных полов                                                                                                                                       | кв.м.                              | 1.01 | 1 | 269.85   | 5.09     | 0.00  | 256.89   | 55.84  | 53.97  | 641.65   | 0.03 |
| 31 | 1.6.4.5     | Ремонт поверхности цементных полов                                                                                                                          | кв.м.                              | 1.01 | 1 | 145.30   | 87.15    | 0.00  | 138.33   | 38.93  | 29.06  | 438.78   | 0.02 |
|    | 1.7         | Перегородки                                                                                                                                                 |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
|    | 1.7.1       | Восстановление (ремонт), модернизация звукоизоляционных свойств перегородок                                                                                 |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
| 32 | 1.7.1.5     | Заделка трещин, отверстий в кирпичных перегородках цементным раствором                                                                                      | 10 м трещин                        | 0.15 | 1 | 86.24    | 11.14    | 0.00  | 82.10    | 18.85  | 17.25  | 215.58   | 0.01 |
| 33 | 1.7.1.8     | Смена поврежденной обшивки перегородок звукоизоляционными плитами                                                                                           | 100 кв.м.                          | 0.04 | 1 | 253.50   | 978.63   | 0.00  | 241.33   | 154.71 | 50.70  | 1 678.88 | 0.08 |
|    | 1.7.4       | Устранение поврежденных перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок                                                               |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
| 34 | 1.7.4.7     | Укрепление слабодержащихся кирпичей                                                                                                                         | 1 м2 отремонтированной поверхности | 0.4  | 1 | 378.97   | 238.72   | 0.00  | 360.78   | 102.74 | 75.79  | 1 157.00 | 0.06 |
|    | 1.7.5       | Восстановление облицовки перегородок                                                                                                                        |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
| 35 | 1.7.5.7     | Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м. | 100 кв.м.                          | 0.01 | 1 | 479.81   | 72.48    | 2.10  | 458.53   | 106.36 | 96.33  | 1 215.60 | 0.06 |
|    | 1.8         | Крыши и кровли                                                                                                                                              |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
|    | 1.8.1       | Устранение протечек кровли                                                                                                                                  |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
|    | 1.8.1.3     | Устранение протечек рулонной кровли                                                                                                                         |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
| 36 | 1.8.1.3.1   | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли                                                                                                              | 100 м2 покрытий                    | 0.08 | 1 | 344.58   | 3 277.14 | 9.48  | 331.18   | 416.05 | 69.58  | 4 448.00 | 0.22 |
|    | 1.8.2       | Ремонт, модернизация кровли и крыши                                                                                                                         |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
|    | 1.8.2.2     | Ремонт, модернизация рулонной кровли                                                                                                                        |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
| 37 | 1.8.2.2.1   | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами                                                                                                           | 100 м2 сменяемого покрытия         | 0.05 | 1 | 414.73   | 3 983.13 | 11.33 | 398.36   | 504.79 | 83.69  | 5 396.04 | 0.26 |
| 38 | 1.8.2.2.2   | Смена стальных разжелобков в рулонных кровлях                                                                                                               | 100 м разжелобка                   | 0.1  | 1 | 2 322.37 | 3 263.50 | 0.00  | 2 210.89 | 818.66 | 464.47 | 9 079.89 | 0.44 |
|    | 1.8.2.2.5   | Устройство изоляционного мастичного покрытия из мастики "Поликром"                                                                                          |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
| 39 | 1.8.2.2.5.1 | Устройство изоляционного мастичного покрытия из мастики "Поликром" слоем 2 мм                                                                               | 100 м2 изолируемой поверхности     | 0.05 | 1 | 142.06   | 1 085.46 | 55.99 | 177.13   | 153.37 | 37.21  | 1 651.22 | 0.08 |
|    | 1.8.3       | Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования)                                                                                             |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
|    | 1.8.3.1     | Смена колпаков вентиляционных труб                                                                                                                          |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
| 40 | 1.8.3.1.1   | Смена колпаков вентиляционных труб (при одном канале в трубе)                                                                                               | 100 колпаков                       | 0.05 | 1 | 1 872.57 | 2 803.36 | 0.00  | 1 782.69 | 678.16 | 374.51 | 7 511.29 | 0.37 |
|    | 1.8.8       | Восстановление (ремонт) дефлекторов                                                                                                                         |                                    |      |   |          |          |       |          |        |        |          |      |
| 41 | 1.8.8.1     | Смена дефлектора                                                                                                                                            | 100 дефлекторов                    | 0.01 | 1 | 374.51   | 5 537.29 | 0.00  | 356.54   | 658.18 | 74.90  | 7 001.43 | 0.34 |

|    |            |                                                                                                |                                                    |       |     |           |          |      |          |        |        |           |      |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----|-----------|----------|------|----------|--------|--------|-----------|------|
| 42 | 1.8.8.2    | Окрашивание дефлектора спецсоставом с алюминиевой пудрой                                       | 100 м2 окрашиваемой поверхности                    | 0.02  | 1   | 151.32    | 75.67    | 0.00 | 144.06   | 38.96  | 30.26  | 440.28    | 0.02 |
|    | 1.8.9      | Восстановление (ремонт) выходов на крышу                                                       |                                                    |       |     |           |          |      |          |        |        |           |      |
| 43 | 1.8.9.1    | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц и дверей на крышу за 1 раз  | 100 м2 окрашенной поверхности                      | 0.1   | 1   | 345.11    | 189.23   | 0.06 | 328.55   | 90.61  | 69.02  | 1 022.58  | 0.05 |
| 44 | 1.8.9.4    | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов отдельными местами                     | 100 м2 отремонтированной поверхности               | 0.03  | 1   | 924.84    | 318.83   | 0.00 | 880.44   | 223.03 | 184.97 | 2 532.10  | 0.12 |
|    | 1.8.10     | Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д.                                |                                                    |       |     |           |          |      |          |        |        |           |      |
| 45 | 1.8.10.1   | Смена покрытия парапетов или брандауэров без отделки боковых сторон при ширине покрытия до 1 м | 100 м                                              | 0.11  | 1   | 1 738.32  | 5 240.12 | 0.00 | 1 654.88 | 906.50 | 347.66 | 9 887.49  | 0.48 |
| 46 | 1.8.10.3   | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами                                   | 100 м2 объема работ                                | 0.07  | 1   | 1 591.86  | 3 723.38 | 0.00 | 1 515.45 | 717.22 | 318.37 | 7 866.27  | 0.38 |
| 47 | 1.8.10.4   | Ремонт металлических парапетных решеток                                                        | 100 м решетки                                      | 0.11  | 1   | 1 899.00  | 184.95   | 0.00 | 1 807.85 | 408.64 | 379.80 | 4 680.22  | 0.23 |
| 48 | 1.8.10.5   | Масляная окраска парапетов, архитектурных деталей                                              | 100 м2 окрашенной поверхности                      | 0.11  | 1   | 254.39    | 549.61   | 0.00 | 242.18   | 109.85 | 50.88  | 1 206.90  | 0.06 |
|    | 1.9        | Оконные и дверные проемы                                                                       |                                                    |       |     |           |          |      |          |        |        |           |      |
|    | 1.9.1      | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования                                 |                                                    |       |     |           |          |      |          |        |        |           |      |
| 49 | 1.9.1.4    | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах                                                 | 10 коробок                                         | 0.3   | 0.5 | 2 063.42  | 2 260.59 | 0.00 | 1 964.38 | 660.28 | 412.68 | 7 361.36  | 0.36 |
| 50 | 1.9.1.10   | Смена дверных петель при одной снимаемой петле в полотне                                       | 10 петель                                          | 0.3   | 1   | 369.43    | 109.71   | 0.00 | 351.69   | 87.24  | 73.89  | 991.95    | 0.05 |
| 51 | 1.9.1.11   | Смена дверных петель при двух снимаемых петлях в полотне                                       | 10 петель                                          | 0.3   | 1   | 342.06    | 110.18   | 0.00 | 325.64   | 81.68  | 68.41  | 927.97    | 0.05 |
| 52 | 1.9.1.15   | Укрепление наличников дверных проемов                                                          | 1 п.м. наличника                                   | 5     | 1   | 60.73     | 7.51     | 0.00 | 57.82    | 13.24  | 12.15  | 151.44    | 0.01 |
| 53 | 1.9.1.17   | Смена ручки дверной                                                                            | 1 ручка                                            | 2     | 1   | 60.73     | 310.19   | 0.00 | 57.82    | 45.02  | 12.15  | 485.91    | 0.02 |
| 54 | 1.9.1.18   | Смена щеколды                                                                                  | 100 щеколд                                         | 0.02  | 1   | 231.75    | 290.91   | 0.00 | 220.63   | 78.05  | 46.35  | 867.69    | 0.04 |
| 55 | 1.9.1.19   | Смена замков накладных                                                                         | 100 замков                                         | 0.02  | 1   | 432.41    | 1 283.82 | 0.00 | 411.66   | 223.43 | 86.48  | 2 437.80  | 0.12 |
| 56 | 1.9.1.20   | Смена замков врезных                                                                           | 100 замков                                         | 0.02  | 1   | 296.37    | 1 352.90 | 0.00 | 282.15   | 202.80 | 59.27  | 2 193.49  | 0.11 |
|    | 1.9.2      | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования                                   |                                                    |       |     |           |          |      |          |        |        |           |      |
| 57 | 1.9.2.4    | Ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок                                              | 10 створок                                         | 0.04  | 1   | 67.21     | 10.15    | 0.00 | 63.98    | 14.84  | 13.44  | 169.62    | 0.01 |
| 58 | 1.9.2.11   | Смена оконных петель при двух снимаемых петлях в створке                                       | 10 петель                                          | 0.4   | 1   | 355.74    | 113.65   | 0.00 | 338.67   | 84.85  | 71.15  | 964.06    | 0.05 |
| 59 | 1.9.2.22   | Временная замена разбитого стекла фанерой                                                      | 10 кв.м.                                           | 0.1   | 1   | 65.88     | 338.57   | 0.00 | 62.72    | 49.05  | 13.18  | 529.39    | 0.03 |
| 60 | 1.9.2.23   | Смена ручки оконной                                                                            | 100 ручек                                          | 0.02  | 1   | 60.73     | 299.89   | 0.00 | 57.82    | 43.94  | 12.15  | 474.52    | 0.02 |
| 61 | 1.9.2.24   | Смена задвижки                                                                                 | 100 задвижек                                       | 0.05  | 1   | 392.33    | 328.42   | 0.00 | 373.50   | 114.90 | 78.47  | 1 287.61  | 0.06 |
| 62 | 1.9.2.26   | Улучшенная масляная окраска оконных рам                                                        | 100 кв.м.                                          | 0.03  | 1   | 610.39    | 121.54   | 0.00 | 581.09   | 137.87 | 122.08 | 1 572.97  | 0.08 |
| 63 | 1.9.2.33   | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону                   | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.04  | 1   | 371.52    | 1 514.01 | 0.00 | 353.69   | 235.12 | 74.30  | 2 548.64  | 0.12 |
|    | 1.10       | Лестницы                                                                                       |                                                    |       |     |           |          |      |          |        |        |           |      |
|    | 1.10.1     | Ремонт металлических козосуров                                                                 |                                                    |       |     |           |          |      |          |        |        |           |      |
| 64 | 1.10.1.2   | Оштукатуривание металлических козосуров                                                        | 100 м2 оштукатуренной поверхности                  | 0.03  | 1   | 1 233.11  | 613.81   | 0.00 | 1 173.93 | 317.19 | 246.62 | 3 584.66  | 0.18 |
|    | 1.10.3     | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток                                          |                                                    |       |     |           |          |      |          |        |        |           |      |
| 65 | 1.10.3.1   | Ремонт металлических лестничных решеток                                                        | 100 м решетки                                      | 0.03  | 1   | 364.39    | 396.59   | 0.00 | 346.90   | 116.33 | 72.88  | 1 297.09  | 0.06 |
|    | 1.10.4     | Ремонт, замена перил                                                                           |                                                    |       |     |           |          |      |          |        |        |           |      |
|    | 1.10.4.1   | Смена отдельных частей поручней                                                                |                                                    |       |     |           |          |      |          |        |        |           |      |
| 66 | 1.10.4.1.1 | Смена прямых частей поручней                                                                   | 100 м                                              | 0.03  | 1   | 315.81    | 396.17   | 0.00 | 300.65   | 106.33 | 63.16  | 1 182.11  | 0.06 |
| 67 | 1.10.4.1.2 | Смена закругленных частей поручней                                                             | 100 м                                              | 0.03  | 1   | 416.85    | 378.73   | 0.00 | 396.84   | 125.20 | 83.37  | 1 401.00  | 0.07 |
|    | 1.10.5     | Окраска металлических элементов лестниц                                                        |                                                    |       |     |           |          |      |          |        |        |           |      |
| 68 | 1.10.5.2   | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза       | 100 м2 окрашиваемой поверхности                    | 0.04  | 1   | 670.93    | 77.21    | 0.00 | 638.73   | 145.62 | 134.19 | 1 666.67  | 0.08 |
|    | 1.10.6     | Ремонт пандусов                                                                                |                                                    |       |     |           |          |      |          |        |        |           |      |
| 69 | 1.10.6.1   | Заделка трещин и мелких выбоин                                                                 | 100 мест                                           | 0.12  | 1   | 1 109.80  | 175.42   | 0.00 | 1 056.53 | 245.88 | 221.96 | 2 809.60  | 0.14 |
|    | 1.10.7     | Прочие работы по ремонту лестниц                                                               |                                                    |       |     |           |          |      |          |        |        |           |      |
| 70 | 1.10.7.1   | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок                            | 100 м2 окрашенной поверхности                      | 0.05  | 1   | 390.49    | 123.12   | 0.00 | 371.74   | 92.96  | 78.10  | 1 056.41  | 0.05 |
| 71 | 1.10.7.2   | Окрашивание масляными составами деревянных поручней                                            | 100 м поручня                                      | 0.03  | 1   | 76.45     | 17.00    | 0.00 | 72.78    | 17.45  | 15.29  | 198.98    | 0.01 |
| 72 | 1.10.7.3   | Заделка выбоин в каменных ступенях                                                             | 100 м2 заделанной поверхности                      | 0.02  | 1   | 592.91    | 7 131.75 | 0.00 | 564.45   | 870.36 | 118.58 | 9 278.04  | 0.45 |
|    |            | Плановый ремонт                                                                                |                                                    |       |     |           |          |      |          |        |        |           |      |
| 73 |            | Плановый текущий ремонт подъездов                                                              | м2                                                 | 112.5 | 0.2 | 78 750.00 |          |      |          |        |        | 78 750.00 | 3.85 |
|    | 2.1        | Система теплоснабжения                                                                         |                                                    |       |     |           |          |      |          |        |        |           |      |
|    | 2.1.2      | Ремонт, модернизация внутридомовых отопительных сетей                                          |                                                    |       |     |           |          |      |          |        |        |           |      |
|    | 2.1.2.2    | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб                         |                                                    |       |     |           |          |      |          |        |        |           |      |

|    |           |                                                                                                                                                                  |                                 |       |     |          |           |      |          |          |          |           |      |  |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----|----------|-----------|------|----------|----------|----------|-----------|------|--|
| 74 | 2.1.2.2.1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм                                                                           | 100 м трубопровода              | 0.03  | 1   | 400.76   | 1 349.71  | 0.00 | 381.53   | 223.86   | 80.15    | 2 436.01  | 0.12 |  |
| 75 | 2.1.2.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм                                                                           | 100 м трубопровода              | 0.03  | 1   | 431.59   | 1 803.60  | 0.00 | 410.87   | 277.84   | 86.32    | 3 010.22  | 0.15 |  |
| 76 | 2.1.2.2.3 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм                                                                           | 100 м трубопровода              | 0.01  | 1   | 212.99   | 781.26    | 0.00 | 202.77   | 125.69   | 42.60    | 1 365.29  | 0.07 |  |
| 77 | 2.1.2.2.4 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм                                                                           | 100 м трубопровода              | 0.01  | 1   | 243.78   | 885.03    | 0.00 | 232.07   | 142.89   | 48.76    | 1 552.53  | 0.08 |  |
| 78 | 2.1.2.2.5 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм                                                                          | 100 м трубопровода              | 0.03  | 1   | 951.22   | 3 398.45  | 0.00 | 905.57   | 551.80   | 190.24   | 5 997.29  | 0.29 |  |
|    | 2.1.2.3   | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления                    |                                 |       |     |          |           |      |          |          |          |           |      |  |
| 79 | 2.1.2.3.1 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | пог.м.                          | 5.775 | 1   | 2 120.27 | 1 565.53  | 0.00 | 2 018.50 | 598.95   | 424.05   | 6 727.30  | 0.33 |  |
| 80 | 2.1.2.3.2 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм | пог.м.                          | 3.725 | 1   | 1 478.05 | 1 335.59  | 0.00 | 1 407.10 | 443.18   | 295.61   | 4 959.53  | 0.24 |  |
| 81 | 2.1.2.3.3 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 32 мм | пог.м.                          | 6.5   | 1   | 2 712.55 | 2 983.05  | 0.00 | 2 582.35 | 869.18   | 542.51   | 9 689.64  | 0.47 |  |
|    | 2.1.3     | Ремонт, промывка отопительных элементов                                                                                                                          |                                 |       |     |          |           |      |          |          |          |           |      |  |
|    | 2.1.3.1   | Смена радиаторных блоков                                                                                                                                         |                                 |       |     |          |           |      |          |          |          |           |      |  |
| 82 | 2.1.3.1.2 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг                                                                                                        | 100 радиаторных блоков          | 0.02  | 1   | 452.14   | 15 484.51 | 0.00 | 430.44   | 1 718.54 | 90.43    | 18 176.06 | 0.89 |  |
| 83 | 2.1.3.2   | Переборка секций радиаторного блока из чугуна                                                                                                                    | 100 секций                      | 0.05  | 1   | 828.68   | 4 230.83  | 0.00 | 788.90   | 614.08   | 165.74   | 6 628.23  | 0.32 |  |
| 84 | 2.1.3.3   | Переборка секций радиаторного блока из алюминия                                                                                                                  | 100 секций                      | 0.03  | 1   | 497.21   | 2 986.63  | 0.00 | 473.34   | 415.50   | 99.44    | 4 472.12  | 0.22 |  |
|    | 2.1.3.4   | Добавление секций к радиаторному блоку                                                                                                                           |                                 |       |     |          |           |      |          |          |          |           |      |  |
| 85 | 2.1.3.4.1 | Добавление секций к алюминиевому радиаторному блоку                                                                                                              | 100 секций                      | 0.01  | 1   | 122.69   | 982.99    | 0.00 | 116.80   | 128.36   | 24.54    | 1 375.38  | 0.07 |  |
| 86 | 2.1.3.4.2 | Добавление секций к чугунному радиаторному блоку                                                                                                                 | 100 секций                      | 0.02  | 1   | 245.37   | 1 667.23  | 0.00 | 233.60   | 225.35   | 49.07    | 2 420.63  | 0.12 |  |
|    | 2.1.3.5   | Прочистка и промывка отопительных приборов                                                                                                                       |                                 |       |     |          |           |      |          |          |          |           |      |  |
| 87 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания                                                                               | 100 приборов                    | 0.12  | 1   | 7 083.80 | 239.64    | 0.00 | 6 743.78 | 1 477.06 | 1 416.76 | 16 961.03 | 0.83 |  |
| 88 | 2.1.3.5.2 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 160 кг внутри здания                                                                              | 100 приборов                    | 0.12  | 1   | 9 707.43 | 239.64    | 0.00 | 9 241.47 | 2 014.80 | 1 941.49 | 23 144.82 | 1.13 |  |
|    | 2.1.5     | Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения                                                                                                               |                                 |       |     |          |           |      |          |          |          |           |      |  |
|    | 2.1.5.3   | Восстановление разрушенной тепловой изоляции                                                                                                                     |                                 |       |     |          |           |      |          |          |          |           |      |  |
| 89 | 2.1.5.3.3 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами                                                                                              | 100 м2 восстановленного участка | 0.1   | 1   | 2 486.07 | 250.46    | 0.00 | 2 366.74 | 535.84   | 497.21   | 6 136.33  | 0.30 |  |
|    | 2.1.6     | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования                                                                                                     |                                 |       |     |          |           |      |          |          |          |           |      |  |
| 90 | 2.1.6.1   | Ремонт прибора учета                                                                                                                                             | прибор                          | 2     | 0.2 | 189.73   | 13 393.38 | 0.00 | 180.62   | 1 445.19 | 37.95    | 15 246.87 | 0.75 |  |
| 91 | 2.1.6.2   | Замена прибора учета                                                                                                                                             | прибор                          | 2     | 0.2 | 230.78   | 35 305.03 | 0.00 | 219.70   | 3 754.33 | 46.16    | 39 555.99 | 1.93 |  |
|    | 2.1.7     | Ремонт элеваторного узла                                                                                                                                         |                                 |       |     |          |           |      |          |          |          |           |      |  |
| 92 | 2.1.7.1   | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм                                                                                                               | 1 узел                          |       | 1   | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 |  |
|    | 2.1.8     | Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств                                                                                        |                                 |       |     |          |           |      |          |          |          |           |      |  |
|    | 2.1.8.4   | Смена параллельной задвижки                                                                                                                                      |                                 |       |     |          |           |      |          |          |          |           |      |  |
| 93 | 2.1.8.4.1 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм                                                                                                                 | 100 задвижек                    | 0.02  | 0.2 | 230.18   | 1 983.41  | 0.00 | 219.13   | 255.44   | 46.04    | 2 734.20  | 0.13 |  |
| 94 | 2.1.8.4.2 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 150 мм                                                                                                                 | 100 задвижек                    | 0.02  | 0.2 | 267.17   | 4 232.68  | 0.00 | 254.35   | 499.19   | 53.43    | 5 306.83  | 0.26 |  |
| 95 | 2.1.8.4.3 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 200 мм                                                                                                                 | 100 задвижек                    | 0.01  | 1   | 760.42   | 14 899.35 | 0.00 | 723.92   | 1 720.29 | 152.08   | 18 256.07 | 0.89 |  |
|    | 2.1.8.5   | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки                                                                                                              |                                 |       |     |          |           |      |          |          |          |           |      |  |
| 96 | 2.1.8.5.1 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм                                                                                             | 100 задвижек                    | 0.02  | 1   | 1 685.26 | 202.25    | 0.00 | 1 604.36 | 366.65   | 337.05   | 4 195.57  | 0.21 |  |
|    | 2.1.8.6   | Смена кранов двойной регулировки                                                                                                                                 |                                 |       |     |          |           |      |          |          |          |           |      |  |
| 97 | 2.1.8.6.3 | Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм                                                                                                         | 100 кранов                      | 0.03  | 1   | 511.74   | 1 078.51  | 0.00 | 487.18   | 218.13   | 102.35   | 2 397.91  | 0.12 |  |
|    | 2.1.8.8   | Смена вентиля                                                                                                                                                    |                                 |       |     |          |           |      |          |          |          |           |      |  |
| 98 | 2.1.8.8.3 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм                                                                                                                        | 100 вентиляей                   | 0.02  | 1   | 237.16   | 758.80    | 0.00 | 225.78   | 128.28   | 47.43    | 1 397.45  | 0.07 |  |

|     |             |                                                                                                                                             |                     |      |     |          |          |        |          |          |        |           |      |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|----------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|------|
|     | 2.1.8.9     | Установка кранов для спуска воздуха из системы                                                                                              |                     |      |     |          |          |        |          |          |        |           |      |
| 99  | 2.1.8.9.1   | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм                                                                      | 100 кранов          | 0.02 | 1   | 473.53   | 893.92   | 0.00   | 450.80   | 190.92   | 94.71  | 2 103.88  | 0.10 |
| 100 | 2.1.8.9.2   | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 21-25 мм                                                                      | 100 кранов          | 0.05 | 1   | 1 377.54 | 2 331.45 | 0.00   | 1 311.42 | 527.14   | 275.51 | 5 823.07  | 0.28 |
| 101 | 2.1.10      | Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета энергии (АСКУЭ) без учета обслуживания серверов        | 1 АРМ               |      | 1   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
|     | 2.2         | Системы холодного и горячего водоснабжения                                                                                                  |                     |      |     |          |          |        |          |          |        |           |      |
|     | 2.2.1       | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения                                                                                            |                     |      |     |          |          |        |          |          |        |           |      |
|     | 2.2.1.1     | Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб при соединении труб на резьбе |                     |      |     |          |          |        |          |          |        |           |      |
| 102 | 2.2.1.1.4   | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм                        | 100 м трубопроводов | 0.09 | 1   | 2 136.37 | 3 992.24 | 0.00   | 2 033.83 | 857.06   | 427.27 | 9 446.77  | 0.46 |
| 103 | 2.2.1.1.6   | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм                        | 100 м трубопроводов | 0.06 | 1   | 1 663.47 | 3 572.26 | 0.00   | 1 583.63 | 716.03   | 332.69 | 7 868.09  | 0.38 |
| 104 | 2.2.1.1.1.0 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм                       | 100 м трубопроводов | 0.04 | 1   | 1 811.86 | 6 053.18 | 0.00   | 1 724.89 | 1 006.94 | 362.37 | 10 959.24 | 0.54 |
|     | 2.2.1.5     | Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые                                                                       |                     |      |     |          |          |        |          |          |        |           |      |
| 105 | 2.2.1.5.1   | Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 20 мм                                                      | 100 м трубопроводов | 0.02 | 1   | 630.66   | 916.17   | 0.00   | 600.38   | 225.46   | 126.13 | 2 498.79  | 0.12 |
| 106 | 2.2.1.5.2   | Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 25 мм                                                      | 100 м трубопроводов | 0.02 | 1   | 631.95   | 1 296.43 | 0.00   | 601.61   | 265.65   | 126.39 | 2 922.03  | 0.14 |
|     | 2.2.1.6     | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках                                                                     |                     |      |     |          |          |        |          |          |        |           |      |
| 107 | 2.2.1.6.1   | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм                                  | 100 мест            | 0.07 | 1   | 524.32   | 2 647.89 | 0.00   | 499.15   | 385.49   | 104.86 | 4 161.72  | 0.20 |
| 108 | 2.2.1.6.3   | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм                                 | 100 мест            | 0.08 | 1   | 858.35   | 3 026.15 | 0.00   | 817.15   | 493.67   | 171.67 | 5 366.99  | 0.26 |
|     | 2.2.1.7     | Смена сгонов у трубопроводов                                                                                                                |                     |      |     |          |          |        |          |          |        |           |      |
| 109 | 2.2.1.7.1   | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм                                                                                             | 100 сгонов          | 0.08 | 1   | 523.58   | 544.70   | 0.00   | 498.45   | 164.51   | 104.72 | 1 835.95  | 0.09 |
| 110 | 2.2.1.7.2   | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм                                                                                             | 100 сгонов          | 0.05 | 1   | 474.33   | 738.61   | 0.00   | 451.56   | 174.77   | 94.87  | 1 934.13  | 0.09 |
| 111 | 2.2.1.7.3   | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм                                                                                             | 100 сгонов          | 0.05 | 1   | 809.55   | 1 347.00 | 0.00   | 770.69   | 307.36   | 161.91 | 3 396.51  | 0.17 |
|     | 2.2.1.8     | Уплотнение сгонов                                                                                                                           |                     |      |     |          |          |        |          |          |        |           |      |
| 112 | 2.2.1.8.4   | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм                                                          | 1 сгон              | 17   | 1   | 447.39   | 100.76   | 0.00   | 425.92   | 102.28   | 89.48  | 1 165.83  | 0.06 |
|     | 2.2.1.9     | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа                                        |                     |      |     |          |          |        |          |          |        |           |      |
| 113 | 2.2.1.9.4   | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм               | 100 м трубопровода  | 0.04 | 1   | 1 526.01 | 515.78   | 179.54 | 1 523.44 | 393.20   | 320.05 | 4 458.02  | 0.22 |
| 114 | 2.2.1.9.5   | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм               | 100 м трубопровода  | 0.03 | 1   | 957.08   | 521.64   | 309.70 | 1 033.06 | 296.26   | 217.03 | 3 334.76  | 0.16 |
| 115 | 2.2.1.9.9   | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм              | 100 м трубопровода  | 0.03 | 1   | 870.78   | 1 062.10 | 331.29 | 959.41   | 338.48   | 201.56 | 3 763.61  | 0.18 |
|     | 2.2.1.11    | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб                                                       |                     |      |     |          |          |        |          |          |        |           |      |
| 116 | 2.2.1.11.3  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром 32 мм                                       | 100 м               | 0.04 | 1   | 691.97   | 810.71   | 38.42  | 658.99   | 231.01   | 138.44 | 2 569.54  | 0.13 |
|     | 2.2.2       | Ремонт, замена, проверка приборов учета воды                                                                                                |                     |      |     |          |          |        |          |          |        |           |      |
|     | 2.2.2.1     | Ремонт приборов учета воды                                                                                                                  |                     |      |     |          |          |        |          |          |        |           |      |
| 117 | 2.2.2.1.1   | Ремонт приборов учета воды условным диаметром 15-20 мм                                                                                      | Счетчик воды        | 3    | 0.2 | 284.60   | 0.00     | 0.00   | 270.93   | 58.33    | 56.92  | 670.78    | 0.03 |
| 118 | 2.2.2.1.2   | Ремонт приборов учета воды условным диаметром 25-40 мм                                                                                      | Счетчик воды        | 2    | 0.2 | 109.46   | 0.00     | 0.00   | 104.21   | 22.43    | 21.89  | 257.99    | 0.01 |
| 119 | 2.2.2.1.3   | Ремонт приборов учета воды условным диаметром 50-250 мм                                                                                     | Счетчик воды        | 2    | 0.2 | 99.43    | 0.00     | 0.00   | 94.65    | 20.38    | 19.89  | 234.34    | 0.01 |
|     | 2.2.2.2     | Замена прибора учета воды                                                                                                                   |                     |      |     |          |          |        |          |          |        |           |      |
| 120 | 2.2.2.2.1   | Замена прибора учета воды с фильтром                                                                                                        | Счетчик воды        | 0.02 | 0.2 | 6.71     | 16.29    | 0.00   | 6.39     | 3.09     | 1.34   | 33.81     | 0.00 |

|     |           |                                                                                                                       |                                 |      |     |          |          |      |          |          |        |           |      |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|----------|----------|------|----------|----------|--------|-----------|------|
| 121 | 2.2.2.2.2 | Замена прибора учета воды без фильтра                                                                                 | Счетчик воды                    | 0.02 | 0.2 | 6.27     | 50.39    | 0.00 | 5.97     | 6.58     | 1.25   | 70.46     | 0.00 |
| 122 | 2.2.4     | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения                                                                            | 100 м2 утепленного участка      | 0.02 | 1   | 381.58   | 6 335.15 | 0.00 | 363.27   | 743.40   | 76.32  | 7 899.72  | 0.39 |
|     | 2.2.5     | Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения                                                                      |                                 |      |     |          |          |      |          |          |        |           |      |
|     | 2.2.5.1   | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб                                               |                                 |      |     |          |          |      |          |          |        |           |      |
| 123 | 2.2.5.1.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза              | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 1   | 1 465.72 | 319.66   | 0.00 | 1 395.37 | 333.98   | 293.14 | 3 807.87  | 0.19 |
|     | 2.2.6     | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования                                        |                                 |      |     |          |          |      |          |          |        |           |      |
| 124 | 2.2.6.1   | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм                                                        | 100 шт.                         | 0.08 | 1   | 1 394.76 | 1 346.14 | 0.00 | 1 327.81 | 427.21   | 278.95 | 4 774.88  | 0.23 |
| 125 | 2.2.6.2   | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм                                                        | 100 шт.                         | 0.05 | 1   | 1 108.49 | 1 830.50 | 0.00 | 1 055.28 | 419.40   | 221.70 | 4 635.36  | 0.23 |
| 126 | 2.2.6.3   | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм                                                        | 100 шт.                         | 0.05 | 1   | 1 431.35 | 4 909.08 | 0.00 | 1 362.65 | 808.82   | 286.27 | 8 798.17  | 0.43 |
| 127 | 2.2.6.4   | Смена задвижек диаметром до 50 мм                                                                                     | 100 шт.                         | 0.03 | 1   | 1 988.83 | 6 320.57 | 0.00 | 1 893.36 | 1 071.29 | 397.77 | 11 671.82 | 0.57 |
|     | 2.3       | Система водоотведения                                                                                                 |                                 |      |     |          |          |      |          |          |        |           |      |
|     | 2.3.1     | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности                           |                                 |      |     |          |          |      |          |          |        |           |      |
| 128 | 2.3.1.1   | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм      | 100 м трубопроводов             | 0.04 | 1   | 542.67   | 795.64   | 0.00 | 516.62   | 194.77   | 108.53 | 2 158.22  | 0.11 |
| 129 | 2.3.1.2   | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм     | 100 м трубопроводов             | 0.02 | 1   | 287.59   | 671.08   | 0.00 | 273.79   | 129.41   | 57.52  | 1 419.39  | 0.07 |
| 130 | 2.3.1.3   | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм        | 100 м трубопроводов             | 0.02 | 1   | 271.33   | 397.82   | 0.00 | 258.31   | 97.38    | 54.27  | 1 079.11  | 0.05 |
| 131 | 2.3.1.4   | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм       | 100 м трубопроводов             | 0.03 | 1   | 431.39   | 1 006.62 | 0.00 | 410.68   | 194.11   | 86.28  | 2 129.09  | 0.10 |
| 132 | 2.3.4     | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов                                                           | 100 м трубы                     | 0.15 | 1   | 306.70   | 109.84   | 0.00 | 291.98   | 74.39    | 61.34  | 844.24    | 0.04 |
| 133 | 2.3.5     | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков                                                               | 100 соединений                  | 0.02 | 1   | 125.51   | 2 218.95 | 0.00 | 119.49   | 258.71   | 25.10  | 2 747.77  | 0.13 |
| 134 | 2.3.7     | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков                                          | 100 патрубков                   |      | 1   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
|     | 2.3.8     | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи                                     |                                 |      |     |          |          |      |          |          |        |           |      |
| 135 | 2.3.8.1   | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 50 мм  | 1 м трубопровода                | 5.46 | 1   | 364.76   | 0.00     | 0.00 | 347.25   | 74.76    | 72.95  | 859.72    | 0.04 |
| 136 | 2.3.8.3   | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода                | 5.65 | 1   | 594.77   | 0.00     | 0.00 | 566.22   | 121.90   | 118.95 | 1 401.85  | 0.07 |
|     | 2.3.9     | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб                                    |                                 |      |     |          |          |      |          |          |        |           |      |
| 137 | 2.3.9.4   | Окраска масляными составами элементов трубопровода за 2 раза                                                          | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 | 1   | 1 396.27 | 267.53   | 0.00 | 1 329.25 | 314.27   | 279.25 | 3 586.57  | 0.18 |
|     | 2.4       | Система газоснабжения                                                                                                 |                                 |      |     |          |          |      |          |          |        |           |      |
|     | 2.4.1     | Ремонт внутридомовых сетей газоснабжения                                                                              |                                 |      |     |          |          |      |          |          |        |           |      |
|     | 2.4.1.1   | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов                                                                   |                                 |      |     |          |          |      |          |          |        |           |      |
| 138 | 2.4.1.1.2 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм                                                | 100 пог. м.                     | 0.09 | 2   | 218.54   | 101.09   | 0.00 | 208.05   | 55.41    | 43.71  | 626.80    | 0.03 |
| 139 | 2.4.1.1.3 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 50-75 мм                                                | 100 пог. м.                     | 0.07 | 2   | 298.41   | 121.45   | 0.00 | 284.08   | 73.91    | 59.68  | 837.54    | 0.04 |
|     | 2.4.1.2   | Устранение неплотности соединений газопровода                                                                         |                                 |      |     |          |          |      |          |          |        |           |      |
| 140 | 2.4.1.2.2 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 25 мм                                                         | 1 соединение                    | 3    | 1   | 290.97   | 723.69   | 0.00 | 277.00   | 135.62   | 58.19  | 1 485.47  | 0.07 |
| 141 | 2.4.1.2.3 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 32 мм                                                         | 1 соединение                    | 4    | 1   | 446.51   | 964.92   | 0.00 | 425.08   | 192.83   | 89.30  | 2 118.65  | 0.10 |
| 142 | 2.4.1.2.4 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 40 мм                                                         | 1 соединение                    | 2    | 1   | 237.90   | 482.46   | 0.00 | 226.48   | 99.42    | 47.58  | 1 093.83  | 0.05 |
| 143 | 2.4.1.2.5 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 50 мм                                                         | 1 соединение                    | 2    | 1   | 281.82   | 482.46   | 0.00 | 268.29   | 108.42   | 56.36  | 1 197.34  | 0.06 |
|     | 2.4.1.3   | Замена газового крана                                                                                                 |                                 |      |     |          |          |      |          |          |        |           |      |
| 144 | 2.4.1.3.2 | Замена газового крана диаметром 25 и 32 мм                                                                            | 1 кран                          | 3    | 1   | 485.73   | 1 519.02 | 0.00 | 462.41   | 259.05   | 97.15  | 2 823.36  | 0.14 |
|     | 2.4.1.4   | Ремонт неисправного участка газопровода                                                                               |                                 |      |     |          |          |      |          |          |        |           |      |
| 145 | 2.4.1.4.1 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 15 мм                                                               | 1 участок                       | 2    | 0.5 | 323.82   | 167.48   | 0.00 | 308.28   | 83.96    | 64.76  | 948.29    | 0.05 |
| 146 | 2.4.1.4.2 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 25 и 32 мм                                                          | 1 участок                       | 2    | 0.5 | 385.39   | 281.36   | 0.00 | 366.89   | 108.53   | 77.08  | 1 219.25  | 0.06 |

|     |           |                                                                                                                                        |                              |       |     |          |           |      |          |          |        |           |      |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----|----------|-----------|------|----------|----------|--------|-----------|------|
| 147 | 2.4.1.4.3 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 40 мм                                                                                | 1 участок                    | 2     | 0.5 | 456.08   | 311.55    | 0.00 | 434.19   | 126.19   | 91.22  | 1 419.23  | 0.07 |
| 148 | 2.4.1.4.4 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 50 мм                                                                                | 1 участок                    | 2     | 0.5 | 545.02   | 371.52    | 0.00 | 518.86   | 150.72   | 109.00 | 1 695.11  | 0.08 |
| 149 | 2.4.1.5   | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств                                                                              | 1 устройство                 | 2     | 4   | 1 356.74 | 0.00      | 0.00 | 1 291.62 | 278.08   | 271.35 | 3 197.78  | 0.16 |
|     | 2.4.2     | Внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование                                                                            |                              |       |     |          |           |      |          |          |        |           |      |
|     | 2.4.2.1   | Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования                                                                              |                              |       |     |          |           |      |          |          |        |           |      |
| 150 | 2.4.2.1.1 | Ремонт приборов учета                                                                                                                  | 1 прибор учета               | 2     | 0.2 | 85.83    | 4.60      | 0.00 | 81.71    | 18.08    | 17.17  | 207.39    | 0.01 |
| 151 | 2.4.2.1.2 | Замена прибора учета                                                                                                                   | 1 прибор учета               | 2     | 0.2 | 254.49   | 15 363.11 | 0.00 | 242.28   | 1 665.29 | 50.90  | 17 576.06 | 0.86 |
| 152 | 2.4.2.3   | Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования                                                                                     | 1 оборудование               | 2     | 4   | 72.97    | 0.00      | 0.00 | 69.47    | 14.96    | 14.59  | 171.99    | 0.01 |
| 153 | 2.4.2.4   | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств                                                                              | 1 соединение                 | 4     | 1   | 51.24    | 0.00      | 0.00 | 48.78    | 10.50    | 10.25  | 120.77    | 0.01 |
| 154 | 2.4.2.5   | Разборка и смазка кранов                                                                                                               | 1 кран                       | 5     | 1   | 256.20   | 0.00      | 0.00 | 243.90   | 52.51    | 51.24  | 603.84    | 0.03 |
| 155 | 2.4.2.7   | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений                                              | 1 оборудование               | 9     | 1   | 115.29   | 0.00      | 0.00 | 109.75   | 23.63    | 23.06  | 271.73    | 0.01 |
| 156 | 2.4.2.8   | Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд                             | 1 квартира                   | 9     | 1   | 32.94    | 0.00      | 0.00 | 31.36    | 6.75     | 6.59   | 77.64     | 0.00 |
|     | 2.4.2.9   | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования домовладений и многоквартирных домов                                     |                              |       |     |          |           |      |          |          |        |           |      |
| 157 | 2.4.2.9.3 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 11-15 шт. | стояк                        | 2     | 1   | 377.53   | 0.00      | 0.00 | 359.40   | 77.38    | 75.51  | 889.81    | 0.04 |
| 158 | 2.4.2.9.5 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм      | 10 шт.                       | 0.9   | 1   | 40.11    | 0.00      | 0.00 | 38.19    | 8.22     | 8.02   | 94.54     | 0.00 |
| 159 | 2.4.2.9.6 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33 - 40 мм    | 10 шт.                       | 0.7   | 1   | 40.37    | 0.00      | 0.00 | 38.44    | 8.28     | 8.07   | 95.16     | 0.00 |
| 160 | 2.4.2.9.7 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41 - 50 мм    | 10 шт.                       | 1.5   | 1   | 137.64   | 0.00      | 0.00 | 131.03   | 28.21    | 27.53  | 324.41    | 0.02 |
| 161 | 2.4.2.9.8 | Проверка герметичности фасадного газопровода                                                                                           | м                            | 58.65 | 1   | 615.05   | 0.00      | 0.00 | 585.53   | 126.06   | 123.01 | 1 449.66  | 0.07 |
| 162 | 2.4.2.9.9 | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки                                                                             | шт.                          | 9     | 1   | 495.50   | 0.00      | 0.00 | 471.72   | 101.56   | 99.10  | 1 167.88  | 0.06 |
| 163 | 2.4.2.9.1 | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода                                                                   | км                           | 0.58  | 1   | 95.11    | 0.00      | 0.00 | 90.54    | 19.49    | 19.02  | 224.16    | 0.01 |
| 164 | 2.4.2.9.1 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода                                                                                    | 1 погонный метр              | 13    | 1   | 444.68   | 0.00      | 0.00 | 423.34   | 91.14    | 88.94  | 1 048.09  | 0.05 |
| 165 | 2.4.2.10  | Проверка подвального помещения на загазованность                                                                                       | 1 помещение                  | 13    | 1   | 227.99   | 0.00      | 0.00 | 217.04   | 46.73    | 45.60  | 537.35    | 0.03 |
| 166 |           | Диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования                                                              | 1 кв.                        | 33    | 0.2 | 1 980.00 |           |      |          |          |        | 1 980.00  | 0.10 |
|     | 2.5       | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование                                                                                      |                              |       |     |          |           |      |          |          |        |           |      |
|     | 2.5.1     | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств                                                                     |                              |       |     |          |           |      |          |          |        |           |      |
| 167 | 2.5.1.2   | Замена автоматического выключателя                                                                                                     | 1 автоматический выключатель | 1     | 0.2 | 48.34    | 318.68    | 0.00 | 46.02    | 43.37    | 9.67   | 466.09    | 0.02 |
| 168 | 2.5.1.4   | Замена предохранителя                                                                                                                  | 1 предохранитель             | 1     | 1   | 16.20    | 971.67    | 0.00 | 15.42    | 105.34   | 3.24   | 1 111.86  | 0.05 |
| 169 | 2.5.1.5   | Замена рубильника                                                                                                                      | 1 рубильник                  | 1     | 0.2 | 17.81    | 26.60     | 0.00 | 16.96    | 6.44     | 3.56   | 71.38     | 0.00 |
| 170 | 2.5.1.8   | Замена магнитного пускателя                                                                                                            | 1 пускатель                  | 1     | 0.2 | 28.34    | 670.75    | 0.00 | 26.98    | 76.24    | 5.67   | 807.98    | 0.04 |
| 171 | 2.5.1.10  | Ремонт устройства автоматического выключения резерва                                                                                   | 1 устройство АВР             | 1     | 1   | 214.59   | 108.41    | 0.00 | 204.29   | 55.36    | 42.92  | 625.56    | 0.03 |
|     | 2.5.2     | Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования                                                             |                              |       |     |          |           |      |          |          |        |           |      |
| 172 | 2.5.2.1   | Ремонт гроозащитного устройства                                                                                                        | 1 устройство                 |       | 1   | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 173 | 2.5.2.5   | Замена автомата                                                                                                                        | 1 автомат                    | 2     | 1   | 483.45   | 3 186.85  | 0.00 | 460.24   | 433.71   | 96.69  | 4 660.93  | 0.23 |
|     | 2.5.3     | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования                                                                           |                              |       |     |          |           |      |          |          |        |           |      |
|     | 2.5.3.1   | Замена электромагнитного контактора                                                                                                    | 1 контактор                  | 1     | 0.2 | 25.91    | 1 069.70  | 0.00 | 24.67    | 117.63   | 5.18   | 1 243.10  | 0.06 |
|     | 2.5.4     | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей                                                                                       | 1000 пог.м.                  | 0.02  | 1   | 809.76   | 1 499.25  | 0.00 | 770.89   | 323.39   | 161.95 | 3 565.24  | 0.17 |
|     | 2.5.5     | Ремонт, замена этажных щитков и шкафов                                                                                                 |                              |       |     |          |           |      |          |          |        |           |      |
| 174 | 2.5.5.2   | Ремонт щитков                                                                                                                          | 1 щит                        | 2     | 1   | 551.86   | 50.93     | 0.00 | 525.37   | 118.46   | 110.37 | 1 356.99  | 0.07 |
|     | 2.5.6     | Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования                                                                       |                              |       |     |          |           |      |          |          |        |           |      |
| 175 | 2.5.6.1   | Обслуживание однофазных счетчиков электроэнергии                                                                                       | 100 счетчиков                | 0.26  | 2   | 526.35   | 0.00      | 0.00 | 501.08   | 107.88   | 105.27 | 1 240.57  | 0.06 |
| 176 | 2.5.6.9   | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии                                                                                       | 100 счетчиков                | 0.01  | 2   | 48.59    | 0.00      | 0.00 | 46.25    | 9.96     | 9.72   | 114.51    | 0.01 |
|     | 2.5.7     | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования                                                                    |                              |       |     |          |           |      |          |          |        |           |      |

|     |             |                                                                                                                     |                                  |        |        |           |          |        |           |          |          |           |      |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|----------|-----------|------|
| 177 | 2.5.7.1     | Замена выключателя                                                                                                  | 1 выключатель                    | 1      | 1      | 38.46     | 43.26    | 0.00   | 36.62     | 12.43    | 7.69     | 138.46    | 0.01 |
| 178 | 2.5.7.2     | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами                                             | 1 светильник                     | 1      | 1      | 203.18    | 429.86   | 0.00   | 193.43    | 86.78    | 40.64    | 953.89    | 0.05 |
| 179 | 2.5.7.4     | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами                                             | 1 светильник                     | 1      | 1      | 32.39     | 43.06    | 0.00   | 30.84     | 11.16    | 6.48     | 123.92    | 0.01 |
| 180 | 2.5.7.6     | Замена лампы накаливания на энергосберегающую                                                                       | 1 лампа                          | 2      | 1      | 38.46     | 276.12   | 0.00   | 36.62     | 36.88    | 7.69     | 395.77    | 0.02 |
| 181 | 2.5.7.8     | Замена светильника на светильник светодиодный с датчиком движения                                                   | 1 светильник                     | 1      | 1      | 372.39    | 776.85   | 0.00   | 354.52    | 157.89   | 74.48    | 1 736.13  | 0.08 |
|     | 2.5.7.9     | Замена светильника на светодиодный светильник                                                                       | 1 светильник                     | 1      | 1      | 372.39    | 1 564.30 | 0.00   | 354.52    | 240.58   | 74.48    | 2 606.27  | 0.13 |
|     | 2.5.9       | Ремонт штатных розеток и выключателей                                                                               | 100 розеток (выключателей)       | 0.01   | 1      | 141.71    | 0.83     | 0.00   | 134.91    | 29.13    | 28.34    | 334.92    | 0.02 |
|     | 2.6         | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров                           |                                  |        |        |           |          |        |           |          |          |           |      |
|     | 2.6.3       | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования                                                |                                  |        |        |           |          |        |           |          |          |           |      |
| 182 | 2.6.3.4     | Смена стекол на штапиках по замаске                                                                                 | 100 м фальца                     | 0.06   | 1      | 265.95    | 1 025.03 | 0.00   | 253.19    | 162.14   | 53.19    | 1 759.50  | 0.09 |
| 183 | 2.6.5       | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов                                                                    | 1000 кв.м. общей площади         | 1.704  | 1      | 8 004.79  | 5 659.44 | 0.00   | 7 620.56  | 2 234.90 | 1 600.96 | 25 120.66 | 1.23 |
|     | 2.6.6       | Проверка состояния и ремонт продухов в полах зданий                                                                 |                                  |        |        |           |          |        |           |          |          |           |      |
| 184 | 2.6.6.1     | Оштукатуривание продухов                                                                                            | 1 м2 ремонтируемой поверхности   | 2      | 1      | 616.56    | 163.82   | 0.00   | 586.96    | 143.57   | 123.31   | 1 634.22  | 0.08 |
| 185 | 2.6.6.2     | Перетирка штукатурки поверхностей                                                                                   | 1 м2 ремонтируемой поверхности   | 1      | 1      | 55.89     | 1.91     | 0.00   | 53.21     | 11.66    | 11.18    | 133.84    | 0.01 |
| 186 | 2.6.6.3     | Окраска продухов                                                                                                    | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0.2    | 1      | 1 421.13  | 999.29   | 0.00   | 1 352.92  | 396.20   | 284.23   | 4 453.77  | 0.22 |
|     | 2.6.8       | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий                                             |                                  |        |        |           |          |        |           |          |          |           |      |
| 187 | 2.6.8.1     | Осмотр территории вокруг здания и фундамента                                                                        | 1000 кв.м. общей площади         | 1.704  | 1      | 134.53    | 0.00     | 0.00   | 128.08    | 27.57    | 26.91    | 317.09    | 0.02 |
| 188 | 2.6.8.2     | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов                                                                     | 1000 кв.м. общей площади         | 1.704  | 1      | 1 072.82  | 0.00     | 0.00   | 1 021.33  | 219.89   | 214.56   | 2 528.60  | 0.12 |
| 189 | 2.6.8.6     | Осмотр железобетонных перекрытий                                                                                    | 1000 кв.м. полов                 | 0.568  | 1      | 177.45    | 0.00     | 0.00   | 168.93    | 36.37    | 35.49    | 418.25    | 0.02 |
| 190 | 2.6.8.8     | Осмотр внутренней отделки стен                                                                                      | 1000 кв.м. общей площади         | 1.704  | 1      | 1 554.33  | 0.00     | 0.00   | 1 479.72  | 318.58   | 310.87   | 3 663.49  | 0.18 |
| 191 | 2.6.8.9     | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов                                                                         | 1000 кв.м. общей площади         | 1.704  | 1      | 1 165.75  | 0.00     | 0.00   | 1 109.79  | 238.93   | 233.15   | 2 747.62  | 0.13 |
|     | 2.6.9       | Осмотр всех элементов кровли, водостоков                                                                            |                                  |        |        |           |          |        |           |          |          |           |      |
| 192 | 2.6.9.1     | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков                                                                  | 1000 кв.м. кровли                | 0.863  | 1      | 590.40    | 0.00     | 0.00   | 562.06    | 121.01   | 118.08   | 1 391.55  | 0.07 |
|     | 2.6.11      | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения |                                  |        |        |           |          |        |           |          |          |           |      |
| 193 | 2.6.11.1    | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения                                                            | 100 квартир                      | 0.33   | 1      | 4 515.22  | 0.00     | 0.00   | 4 298.49  | 925.44   | 903.04   | 10 642.18 | 0.52 |
| 194 | 2.6.11.2    | Промывка участка водопровода                                                                                        | 100 куб.м. здания                | 72.51  | 1      | 14 385.68 | 0.00     | 0.00   | 13 695.17 | 2 948.49 | 2 877.14 | 33 906.48 | 1.66 |
| 195 | 2.6.11.3    | Прочистка канализационного лежака                                                                                   | 100 м канализационного лежака    | 0.39   | 1      | 2 780.93  | 285.58   | 0.00   | 2 647.45  | 599.97   | 556.19   | 6 870.11  | 0.34 |
| 196 | 2.6.11.4    | Проверка исправности канализационных вытяжек                                                                        | 1000 кв.м. общей площади         | 1.704  | 1      | 1 448.83  | 0.00     | 0.00   | 1 379.28  | 296.95   | 289.77   | 3 414.83  | 0.17 |
|     | 2.6.12      | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции                    |                                  |        |        |           |          |        |           |          |          |           |      |
| 197 | 2.6.12.1    | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах                                                                  | 1000 кв.м. общей площади         | 1.704  | 1      | 1 448.83  | 0.00     | 0.00   | 1 379.28  | 296.95   | 289.77   | 3 414.83  | 0.17 |
| 198 | 2.6.12.2    | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции                     | 1000 кв.м. общей площади         | 1.704  | 1      | 1 448.83  | 0.00     | 0.00   | 1 379.28  | 296.95   | 289.77   | 3 414.83  | 0.17 |
|     | 2.6.13      | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах         |                                  |        |        |           |          |        |           |          |          |           |      |
| 199 | 2.6.13.1    | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках                                             | 100 лестничных площадок          | 0.27   | 2      | 1 108.28  | 0.00     | 0.00   | 1 055.08  | 227.15   | 221.66   | 2 612.17  | 0.13 |
| 200 | 2.6.13.3    | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление                                                                   | 100 м                            | 0.8742 | 2      | 1 769.73  | 981.44   | 0.00   | 1 684.79  | 465.78   | 353.95   | 5 255.69  | 0.26 |
| 201 | 2.6.13.4    | Проверка заземления оболочки электрокабеля                                                                          | 100 м                            | 0.0437 | 2      | 35.39     | 0.00     | 0.00   | 33.69     | 7.25     | 7.08     | 83.40     | 0.00 |
| 202 | 2.6.13.5    | Замеры сопротивления изоляции проводов                                                                              | измерение 1                      | 1      | 115.54 | 0.00      | 0.00     | 109.99 | 23.68     | 23.11    | 272.33   | 0.01      |      |
|     | 2.6.14      | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения                 |                                  |        |        |           |          |        |           |          |          |           |      |
|     | 2.6.14.1    | Осмотр системы центрального отопления                                                                               |                                  |        |        |           |          |        |           |          |          |           |      |
| 203 | 2.6.14.1.1  | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления                                                    | 1000 кв.м. общей площади         | 1.704  | 1      | 3 885.82  | 0.00     | 0.00   | 3 699.30  | 796.44   | 777.16   | 9 158.73  | 0.45 |
| 204 | 2.6.14.2    | Регулировка и наладка систем отопления                                                                              | 1 здание                         | 1      | 1      | 809.76    | 0.00     | 0.00   | 770.89    | 165.97   | 161.95   | 1 908.58  | 0.09 |
|     | 2.6.14.3    | Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)                               |                                  |        |        |           |          |        |           |          |          |           |      |
| 205 | 2.6.14.3.4  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм                               | 100 м трубопровода               | 0.79   | 1      | 669.89    | 0.00     | 54.22  | 637.74    | 142.99   | 133.98   | 1 638.82  | 0.08 |
| 206 | 2.6.14.3.5  | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм                                                | 100 м трубопровода               | 0.79   | 1      | 627.26    | 6.40     | 0.00   | 597.15    | 129.24   | 125.45   | 1 485.50  | 0.07 |
| 207 | 2.6.14.3.6  | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм                                        | 100 м трубопровода               | 0.79   | 1      | 261.87    | 0.00     | 54.22  | 249.30    | 59.37    | 52.37    | 677.12    | 0.03 |
| 208 | 2.6.14.3.10 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой                                                            | 100 м трубопровода               | 0.79   | 1      | 19.19     | 0.00     | 0.00   | 18.27     | 3.93     | 3.84     | 45.23     | 0.00 |

|     |              |                                                                                                                                     |                                   |      |   |          |          |      |          |          |          |           |      |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|---|----------|----------|------|----------|----------|----------|-----------|------|
|     | 2.6.14.4     | Промывка трубопроводов системы центрального отопления                                                                               |                                   |      |   |          |          |      |          |          |          |           |      |
| 209 | 2.6.14.4.1   | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм                                                                      | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 29.4 | 1 | 5 505.43 | 0.00     | 0.00 | 5 241.17 | 1 128.39 | 1 101.09 | 12 976.08 | 0.63 |
| 210 | 2.6.14.4.2   | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм                                                                     | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 29.4 | 1 | 5 505.43 | 0.00     | 0.00 | 5 241.17 | 1 128.39 | 1 101.09 | 12 976.08 | 0.63 |
|     | 2.6.14.5     | Устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения                                                                   |                                   |      |   |          |          |      |          |          |          |           |      |
| 211 | 2.6.14.5.2   | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления                                                                       | 1 крепление                       | 20   | 1 | 647.81   | 1 032.48 | 0.00 | 616.71   | 241.19   | 129.56   | 2 667.75  | 0.13 |
|     | 2.6.14.5.5   | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления                                                                                     |                                   |      |   |          |          |      |          |          |          |           |      |
| 212 | 2.6.14.5.5.1 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления                                                                              | 100 стояков                       | 0.09 | 1 | 1 020.30 | 0.00     | 0.00 | 971.33   | 209.12   | 204.06   | 2 404.81  | 0.12 |
|     | 2.6.14.5.7   | Мелкий ремонт изоляции                                                                                                              |                                   |      |   |          |          |      |          |          |          |           |      |
| 213 | 2.6.14.5.7.1 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм                                                                             | 100 м трубопровода                | 0.03 | 1 | 190.79   | 200.13   | 0.00 | 181.63   | 60.12    | 38.16    | 670.83    | 0.03 |
| 214 | 2.6.14.5.7.3 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 100 мм                                                                            | 100 м трубопровода                | 0.03 | 1 | 190.79   | 379.46   | 0.00 | 181.63   | 78.95    | 38.16    | 869.00    | 0.04 |
|     | 2.6.15       | Проверка и ремонт коллективных приборов учета                                                                                       |                                   |      |   |          |          |      |          |          |          |           |      |
|     | 2.6.15.1     | Проверка и обслуживание приборов учета воды диаметром 25-40 мм                                                                      |                                   |      |   |          |          |      |          |          |          |           |      |
| 215 | 2.6.15.1.1   | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)                            | 1 прибор учета                    | 3    | 1 | 68.41    | 0.00     | 0.00 | 65.13    | 14.02    | 13.68    | 161.25    | 0.01 |
| 216 | 2.6.15.1.2   | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)                                             | 1 прибор учета                    | 9    | 1 | 182.20   | 0.00     | 0.00 | 173.45   | 37.34    | 36.44    | 429.43    | 0.02 |
| 217 | 2.6.15.1.3   | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 прибор учета                    | 2    | 1 | 121.46   | 0.00     | 0.00 | 115.63   | 24.90    | 24.29    | 286.29    | 0.01 |
| 218 | 2.6.15.1.4   | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)                            | 1 фильтр                          | 3    | 1 | 362.59   | 0.00     | 0.00 | 345.18   | 74.32    | 72.52    | 854.60    | 0.04 |
| 219 | 2.6.15.1.5   | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)                                                         | 1 фильтр                          | 3    | 1 | 684.12   | 0.00     | 0.00 | 651.29   | 140.22   | 136.82   | 1 612.45  | 0.08 |
| 220 | 2.6.15.1.6   | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)                                                    | 1 прибор учета                    | 2    | 1 | 91.22    | 0.00     | 0.00 | 86.84    | 18.70    | 18.24    | 214.99    | 0.01 |
| 221 | 2.6.15.1.7   | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей                                      | 1 прибор учета                    | 3    | 1 | 492.57   | 0.00     | 0.00 | 468.93   | 100.96   | 98.51    | 1 160.97  | 0.06 |
| 222 | 2.6.15.1.8   | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм                                             | 1 прибор учета                    | 13   | 1 | 296.45   | 0.00     | 0.00 | 282.22   | 60.76    | 59.29    | 698.73    | 0.03 |
|     | 2.6.15.2     | Проверка и обслуживание коллективных приборов учета воды диаметром 50-250 мм                                                        |                                   |      |   |          |          |      |          |          |          |           |      |
| 223 | 2.6.15.2.1   | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб                                       | 1 прибор учета                    | 3    | 1 | 109.46   | 0.00     | 0.00 | 104.21   | 22.43    | 21.89    | 257.99    | 0.01 |
| 224 | 2.6.15.2.2   | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм)                                          | 1 прибор учета                    | 9    | 1 | 182.20   | 0.00     | 0.00 | 173.45   | 37.34    | 36.44    | 429.43    | 0.02 |
| 225 | 2.6.15.2.3   | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм)                                         | 1 прибор учета                    | 3    | 1 | 182.20   | 0.00     | 0.00 | 173.45   | 37.34    | 36.44    | 429.43    | 0.02 |
| 226 | 2.6.15.2.4   | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм                             | 1 фильтр                          | 3    | 1 | 522.30   | 0.00     | 0.00 | 497.23   | 107.05   | 104.46   | 1 231.03  | 0.06 |
| 227 | 2.6.15.2.5   | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 50-250 мм)                                                        | 1 фильтр                          | 3    | 1 | 684.12   | 0.00     | 0.00 | 651.29   | 140.22   | 136.82   | 1 612.45  | 0.08 |
| 228 | 2.6.15.2.6   | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм)                                                     | 1 прибор учета                    | 6    | 1 | 273.65   | 0.00     | 0.00 | 260.51   | 56.09    | 54.73    | 644.98    | 0.03 |
| 229 | 2.6.15.2.7   | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей                                     | 1 прибор учета                    | 4    | 1 | 656.76   | 0.00     | 0.00 | 625.23   | 134.61   | 131.35   | 1 547.95  | 0.08 |
| 230 | 2.6.15.2.8   | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм                                            | 1 прибор учета                    | 4    | 1 | 145.95   | 0.00     | 0.00 | 138.94   | 29.91    | 29.19    | 343.99    | 0.02 |
|     | 2.6.15.3     | Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм                                                |                                   |      |   |          |          |      |          |          |          |           |      |
| 231 | 2.6.15.3.1   | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)                             | 1 узел учета                      | 2    | 1 | 45.61    | 0.00     | 0.00 | 43.42    | 9.35     | 9.12     | 107.50    | 0.01 |

|                                             |            |                                                                                                                             |                                                                                               |        |    |            |            |           |            |           |           |            |       |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 232                                         | 2.6.15.3.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)                           | 1 узел учета                                                                                  | 2      | 12 | 485.86     | 0.00       | 0.00      | 462.54     | 99.58     | 97.17     | 1 145.15   | 0.06  |
| 233                                         | 2.6.15.3.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)               | 1 узел учета                                                                                  | 2      | 1  | 121.46     | 0.00       | 0.00      | 115.63     | 24.90     | 24.29     | 286.29     | 0.01  |
| 234                                         | 2.6.15.3.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистки фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)             | 1 фильтр                                                                                      | 2      | 1  | 241.72     | 0.00       | 0.00      | 230.12     | 49.54     | 48.34     | 569.73     | 0.03  |
|                                             | 2.6.15.4   | Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм                                       |                                                                                               |        |    |            |            |           |            |           |           |            |       |
| 235                                         | 2.6.15.4.1 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)                    | 1 узел учета                                                                                  | 2      | 1  | 72.97      | 0.00       | 0.00      | 69.47      | 14.96     | 14.59     | 171.99     | 0.01  |
| 236                                         | 2.6.15.4.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)                          | 1 узел учета                                                                                  | 2      | 12 | 485.86     | 0.00       | 0.00      | 462.54     | 99.58     | 97.17     | 1 145.15   | 0.06  |
| 237                                         | 2.6.15.4.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)              | 1 фильтр                                                                                      | 2      | 1  | 121.46     | 0.00       | 0.00      | 115.63     | 24.90     | 24.29     | 286.29     | 0.01  |
| 238                                         | 2.6.15.4.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистки фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)            | 1 фильтр                                                                                      | 2      | 1  | 392.23     | 0.00       | 0.00      | 373.40     | 80.39     | 78.45     | 924.47     | 0.05  |
|                                             | 2.7        | Устранение аварии и выполнение заявок населения                                                                             |                                                                                               |        |    |            |            |           |            |           |           |            |       |
|                                             | 2.7.1      | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, оборудованных газовыми плитами) |                                                                                               |        |    |            |            |           |            |           |           |            |       |
| 239                                         | 2.7.1.4    | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет            | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1.554  | 3  | 12 817.29  | 0.00       | 0.00      | 12 202.06  | 2 627.03  | 2 563.46  | 30 209.83  | 1.48  |
|                                             | 2.8        | Антенное оборудование, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети                                                  |                                                                                               |        |    |            |            |           |            |           |           |            |       |
|                                             | 2.8.1      | Ремонт, установка радио- и телевизионных антенн                                                                             |                                                                                               |        |    |            |            |           |            |           |           |            |       |
|                                             | 2.8.1.2    | Ремонт антенны                                                                                                              |                                                                                               |        |    |            |            |           |            |           |           |            |       |
| 240                                         | 2.8.1.2.3  | Ремонт приемной телевизионной антенны метрового диапазона волн, многоканальной, одно-двухэлементной                         | 1 антенна                                                                                     | 3      | 1  | 1 478.64   | 0.00       | 0.00      | 1 407.67   | 303.06    | 295.73    | 3 485.11   | 0.17  |
| 241                                         | 2.8.2      | Обслуживание антенного оборудования                                                                                         | 1000 кв.м.                                                                                    | 0.863  | 1  | 87.35      | 0.00       | 0.00      | 83.16      | 17.90     | 17.47     | 205.89     | 0.01  |
|                                             | 2.8.3      | Ремонт, замена антенного оборудования                                                                                       |                                                                                               |        |    |            |            |           |            |           |           |            |       |
| 242                                         | 2.8.3.1    | Ремонт (замена) кабеля снижения приемной антенны                                                                            | 1 антенна                                                                                     | 3      | 1  | 1 002.08   | 263.79     | 0.00      | 953.98     | 233.08    | 200.42    | 2 653.35   | 0.13  |
|                                             | 3.2        | Обслуживание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                  |                                                                                               |        |    |            |            |           |            |           |           |            |       |
|                                             | 3.2.4      | Подрезка деревьев и кустов                                                                                                  |                                                                                               |        |    |            |            |           |            |           |           |            |       |
| 243                                         | 3.2.4.1    | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м                                                                              | 100 деревьев                                                                                  | 0.05   | 1  | 1 470.64   | 0.00       | 7 938.81  | 4 233.31   | 1 432.49  | 889.35    | 15 964.60  | 0.78  |
| 244                                         | 3.2.4.2    | Вырезка сухих ветвей и поросли                                                                                              | 100 деревьев                                                                                  | 0.11   | 1  | 1 676.95   | 0.00       | 0.00      | 1 596.46   | 343.71    | 335.39    | 3 952.51   | 0.19  |
| 245                                         | 3.2.4.4    | Формирование кроны кустарников                                                                                              | 1000 кустов                                                                                   | 0.004  | 1  | 141.57     | 0.00       | 0.00      | 134.78     | 29.02     | 28.31     | 333.68     | 0.02  |
| 246                                         | 3.2.4.7    | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м                                                                                 | 100 деревьев                                                                                  | 0.04   | 1  | 598.06     | 0.00       | 0.00      | 569.35     | 122.58    | 119.61    | 1 409.60   | 0.07  |
|                                             | 3.2.9      | Очистка кровли                                                                                                              |                                                                                               |        |    |            |            |           |            |           |           |            |       |
| 247                                         | 3.2.9.2    | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) с парапетов                                           | 100 кв.м. кровли                                                                              | 1.2945 | 1  | 860.45     | 0.00       | 0.00      | 819.15     | 176.36    | 172.09    | 2 028.04   | 0.10  |
| ИТОГО :                                     |            |                                                                                                                             |                                                                                               |        |    | 298 691.21 | 295 367.17 | 13 307.67 | 210 705.90 | 77 420.91 | 44 265.95 | 939 758.80 | 45.96 |
| Техническое обслуживание и ремонт дымоходов |            |                                                                                                                             |                                                                                               |        |    |            |            |           |            |           |           |            |       |
|                                             | 1.11       | Печи                                                                                                                        |                                                                                               |        |    |            |            |           |            |           |           |            |       |
|                                             | 1.11.1     | Ликвидация неравномерного нагрева поверхностей                                                                              |                                                                                               |        |    |            |            |           |            |           |           |            |       |
|                                             | 1.11.1.1   | Прочистка дымохода                                                                                                          |                                                                                               |        |    |            |            |           |            |           |           |            |       |
| 248                                         | 1.11.1.1.1 | Прочистка дымохода из кирпича горизонтального                                                                               | 100 м                                                                                         | 0.4    | 1  | 1 298.55   | 207.18     | 0.00      | 1 236.22   | 287.90    | 259.71    | 3 289.56   | 0.16  |
|                                             | 1.11.4     | Перекладка печей                                                                                                            |                                                                                               |        |    |            |            |           |            |           |           |            |       |
|                                             | 1.11.4.1   | Перекладка дымовых труб                                                                                                     |                                                                                               |        |    |            |            |           |            |           |           |            |       |
| 249                                         | 1.11.4.1.3 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал                                        | 100 м трубы                                                                                   | 0.05   | 1  | 6 155.41   | 3 224.79   | 35.88     | 5 889.92   | 1 607.13  | 1 237.38  | 18 150.50  | 0.89  |
|                                             | 2.6        | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров                                   |                                                                                               |        |    |            |            |           |            |           |           |            |       |
|                                             | 2.6.12     | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции                            |                                                                                               |        |    |            |            |           |            |           |           |            |       |
| 250                                         | 2.6.12.1   | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах                                                                          | 1000 кв.м. общей площади                                                                      | 1.704  | 1  | 1 448.83   | 0.00       | 0.00      | 1 379.28   | 296.95    | 289.77    | 3 414.83   | 0.17  |
| 251                                         | 2.6.12.2   | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции                             | 1000 кв.м. общей площади                                                                      | 1.704  | 1  | 1 448.83   | 0.00       | 0.00      | 1 379.28   | 296.95    | 289.77    | 3 414.83   | 0.17  |

| Итого                          |   |                                                                                                                                 |                          |       |     | 10 351.61 | 3 431.97 | 35.88 | 9 884.70  | 2 488.94 | 2 076.62 | 28 269.71 | 1.38 |
|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----|-----------|----------|-------|-----------|----------|----------|-----------|------|
| Уборка мест общего пользования |   |                                                                                                                                 |                          |       |     |           |          |       |           |          |          |           |      |
| 252                            | 1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.439 | 144 | 11 371.68 | 0.00     | 0.00  | 10 825.84 | 2 330.74 | 2 274.34 | 26 802.60 | 1.31 |
| 253                            | 2 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)                                       | 100 м2 убираемой площади | 0.439 | 24  | 4 338.13  | 810.49   | 0.00  | 4 129.90  | 974.24   | 867.63   | 11 120.38 | 0.54 |
| 254                            | 3 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках)                                            | 100 шт.                  | 0.03  | 1   | 4.94      | 0.30     | 0.00  | 4.70      | 1.04     | 0.99     | 11.97     | 0.00 |
| 255                            | 4 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования                                                                    | 100 м2 подоконников      | 0.022 | 1   | 9.13      | 1.06     | 0.00  | 8.69      | 1.98     | 1.83     | 22.68     | 0.00 |
| 256                            | 5 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования                                                                         | 100 м2 дверей            | 0.141 | 1   | 58.91     | 9.87     | 0.00  | 56.08     | 13.11    | 11.78    | 149.75    | 0.01 |
| 257                            | 6 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования                                                  | 100 м2 окон              | 0.15  | 2   | 183.91    | 55.82    | 0.00  | 175.08    | 43.56    | 36.78    | 495.16    | 0.02 |

|                                          |    |                                                                                                            |                                  |       |     |            |            |           |            |           |           |              |       |
|------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|-------|
| 258                                      | 7  | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)                                                      | 100 кв.м почтовых ящиков         | 0.033 | 2   | 12.89      | 3.87       | 0.00      | 12.27      | 3.05      | 2.58      | 34.65        | 0.00  |
| 259                                      | 8  | Обметание пыли с потолков                                                                                  | 100 кв. м. потолков              | 0.439 | 1   | 84.35      | 4.06       | 0.00      | 80.30      | 17.72     | 16.87     | 203.30       | 0.01  |
|                                          |    |                                                                                                            |                                  |       |     | 16 063.94  | 885.46     | 0.00      | 15 292.87  | 3 385.44  | 3 212.79  | 38 840.50    | 1.90  |
| <b>Уборка мест придомовой территории</b> |    |                                                                                                            |                                  |       |     |            |            |           |            |           |           |              |       |
| 260                                      | 9  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием I класса                     | 1 000 кв.м. территории           | 0.94  | 72  | 15 341.57  | 112.33     | 0.00      | 14 605.17  | 3 156.20  | 3 068.31  | 36 283.59    | 1.77  |
| 261                                      | 10 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора                                             | 100 000 кв.м. территории         | 0.018 | 14  | 50 107.92  | 359.82     | 0.00      | 47 702.74  | 10 307.90 | 10 021.58 | 118 499.95   | 5.80  |
| 262                                      | 11 | Полив газонов                                                                                              | на 100 000 кв.м.                 | 0.01  | 4   | 681.74     | 0.00       | 0.00      | 649.01     | 139.73    | 136.35    | 1 606.83     | 0.08  |
| 263                                      | 12 | Стрижка газонов                                                                                            | на 100 кв.м.                     | 18.84 | 4   | 13 514.85  | 3 001.91   | 4 529.29  | 12 866.14  | 3 560.78  | 2 702.97  | 40 175.93    | 1.96  |
| 264                                      | 13 | Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием I класса | 10 000 кв.м. территории          | 0.094 | 30  | 48 865.20  | 0.00       | 0.00      | 46 519.67  | 10 015.41 | 9 773.04  | 115 173.33   | 5.63  |
| 265                                      | 14 | Посылка территории I класса                                                                                | 100 кв. м                        | 9.4   | 30  | 10 381.51  | 22 366.46  | 0.00      | 9 883.20   | 4 476.27  | 2 076.30  | 49 183.74    | 2.41  |
| 266                                      |    | Погрузка снега и скола в автосамосвалы арендованными погрузчиками                                          | м3                               | 187.8 | 3   | 0.00       | 0.00       |           |            |           |           | 70 425.00    | 3.44  |
| 267                                      |    | Вывоз снега с придомовой территории                                                                        | кв.м.                            | 939   | 3   |            |            |           |            |           |           | 154 935.00   | 7.58  |
| 268                                      |    | Утилизация вывезенного снега                                                                               | м3                               | 187.8 | 3   |            |            |           |            |           |           | 112 680.00   | 5.51  |
| <b>ИТОГО :</b>                           |    |                                                                                                            |                                  |       |     | 31 754.69  | 1 072.47   | 0.00      | 30 230.47  | 6 621.05  | 6 350.94  | 76 029.62    | 34.18 |
| <b>Содержание контейнерных площадок</b>  |    |                                                                                                            |                                  |       |     |            |            |           |            |           |           |              |       |
| 269                                      | 1  | Очистка контейнерной площадки в холодный период                                                            | 100 кв.м                         | 0.2   | 30  | 6 135.65   | 0.00       | 0.00      | 5 841.13   | 1 257.56  | 1 227.13  | 14 461.47    | 0.71  |
| 270                                      | 2  | Уборка мусора на контейнерных площадках                                                                    | на 100 кв.м.                     | 0.2   | 300 | 24 849.36  | 179.25     | 0.00      | 23 656.60  | 5 111.95  | 4 969.87  | 58 767.03    | 2.87  |
| 271                                      | 3  | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров)                                                                  | 10 контейнеров                   | 0.1   | 6   | 99.02      | 682.20     | 0.00      | 94.27      | 91.93     | 19.80     | 987.22       | 0.05  |
| <b>ИТОГО :</b>                           |    |                                                                                                            |                                  |       |     | 31 084.03  | 861.46     | 0.00      | 29 592.00  | 6 461.44  | 6 216.81  | 74 215.72    | 3.63  |
| <b>Дератизация</b>                       |    |                                                                                                            |                                  |       |     |            |            |           |            |           |           |              |       |
| 272                                      | 4  | Дератизация чердаков и подвалов с применением крысиды - антикоагулянта III поколения                       | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.75  | 12  | 10 203.00  | 43.39      | 0.00      | 9 713.26   | 2 095.76  | 2 040.60  | 24 096.01    | 1.18  |
| <b>ИТОГО :</b>                           |    |                                                                                                            |                                  |       |     | 10 203.00  | 43.39      | 0.00      | 9 713.26   | 2 095.76  | 2 040.60  | 24 096.01    | 1.18  |
| <b>СОИ</b>                               |    |                                                                                                            |                                  |       |     |            |            |           |            |           |           |              |       |
|                                          |    |                                                                                                            |                                  |       |     |            |            |           |            |           |           |              |       |
| 273                                      |    | Холодная вода на СОИ                                                                                       |                                  |       |     | 1 022.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 1 022.40     | 0.05  |
| 274                                      |    | Электрическая энергия на СОИ                                                                               |                                  |       |     | 21 674.88  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 21 674.88    | 1.06  |
| 275                                      |    | Горячая вода на СОИ                                                                                        |                                  |       |     | 0.00       |            |           |            |           |           | 0.00         |       |
| <b>ИТОГО :</b>                           |    |                                                                                                            |                                  |       |     | 22 697.28  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 22 697.28    | 1.11  |
| <b>Управление многоквартирным домом</b>  |    |                                                                                                            |                                  |       |     |            |            |           |            |           |           |              |       |
|                                          |    |                                                                                                            |                                  |       |     |            |            |           |            |           |           |              |       |
| 276                                      |    | Управление многоквартирным домом                                                                           |                                  |       |     | 98 150.40  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 98 150.40    | 4.80  |
| <b>ИТОГО :</b>                           |    |                                                                                                            |                                  |       |     | 98 150.40  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 98 150.40    | 4.80  |
| <b>в т.ч. ком. услуги:</b>               |    |                                                                                                            |                                  |       |     |            |            |           |            |           |           |              |       |
|                                          |    | холодная вода на СОИ                                                                                       |                                  |       |     |            |            |           |            |           |           |              | 0.05  |
|                                          |    | электрическая энергия на СОИ                                                                               |                                  |       |     |            |            |           |            |           |           |              | 1.06  |
|                                          |    | горячая вода на СОИ                                                                                        |                                  |       |     |            |            |           |            |           |           |              |       |
| <b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ:</b>                   |    |                                                                                                            |                                  |       |     | 518 996.16 | 301 661.92 | 13 343.55 | 305 419.19 | 98 473.53 | 64 163.70 | 1 302 058.04 | 94.14 |