



№ П П	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ПЧ-НОСТЬ	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/М ЕС
20	1.8.2.1.2	Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (крыши средней сложности)	100 м2 кровли	0.15	1	1,879.01	1,950.57	0.00	1,788.82	589.93	375.80	6,584.12	0.08
	1.8.11	Восстановление (ремонт) систем водоотвода											
21	1.8.11.1	Ремонт водосточных труб с земли и подмостей	100 м трубы	0.015	1	80.15	465.38	0.00	76.31	65.29	16.03	703.16	0.01
22	1.8.11.2	Ремонт водосточных труб с люлек	100 м трубы	0.04	1	986.49	2,482.01	0.00	939.14	462.80	197.30	5,067.75	0.06
23	1.8.11.3	Смена прямых звеньев водосточных труб	100 м трубы	0.04	1	156.19	659.70	0.00	148.70	101.28	31.24	1,097.12	0.01
24	1.8.11.4	Смена воронок	100 шт.	0.02	1	234.29	770.59	0.00	223.05	128.93	46.86	1,403.72	0.02
25	1.8.11.5	Смена простых колен	100 шт.	0.02	1	263.06	412.11	0.00	250.44	97.19	52.61	1,075.42	0.01
26	1.8.11.6	Смена простых отливов	100 шт.	0.02	1	189.08	378.72	0.00	180.00	78.52	37.82	864.14	0.01
27	1.8.11.7	Смена карнизных свесов с настенными желобами из листовой стали (с применением смоляной пакли и битума)	100 м карнизных свесов	0.04	1	385.44	862.86	0.00	366.94	169.60	77.09	1,861.92	0.02
	1.9	Оконные и дверные проемы											
	1.9.1	Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования											
28	1.9.1.4	Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах	10 коробок	0.1	1	687.81	753.53	0.00	654.79	220.09	137.56	2,453.79	0.03
29	1.9.1.10	Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне	10 петля	0.5	1	615.71	182.85	0.00	586.16	145.40	123.14	1,653.26	0.02
30	1.9.1.11	Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне	10 петля	0.5	1	570.10	183.63	0.00	542.74	136.13	114.02	1,546.62	0.02
31	1.9.1.15	Укрепление наличников дверных проемов	1 п.м. наличника	1	1	12.15	1.50	0.00	11.56	2.65	2.43	30.29	0.00
32	1.9.1.17	Смена ручки дверной	1 ручка	2	1	60.73	310.19	0.00	57.82	45.02	12.15	485.91	0.01
33	1.9.1.18	Смена щеколды	100 щеколды	0.01	1	115.88	145.45	0.00	110.31	39.02	23.18	433.84	0.00
34	1.9.1.19	Смена замков накладных	100 замков	0.01	1	216.21	641.91	0.00	205.83	111.71	43.24	1,218.90	0.01
35	1.9.1.20	Смена замков врезных	100 замков	0.01	1	148.19	676.45	0.00	141.07	101.40	29.64	1,096.75	0.01
	1.9.2	Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования											
36	1.9.2.4	Ремонт оконных перелетов узких одинарных коробок	10 створок	0.11	1	184.83	27.90	0.00	175.96	40.81	36.97	466.46	0.01
37	1.9.2.11	Смена оконных петель при двух сменяемых петлях в створке	10 петля	0.5	1	444.68	142.06	0.00	423.34	106.06	88.94	1,205.07	0.01
38	1.9.2.22	Временная замена разбитого стекла фанерой	10 кв.м.	0.07	1	46.12	237.00	0.00	43.90	34.34	9.22	370.57	0.00
39	1.9.2.23	Смена ручки оконной	100 ручек	0.05	1	75.92	374.86	0.00	72.27	54.92	15.18	593.15	0.01
40	1.9.2.24	Смена задвижки	100 задвижек	0.05	1	196.16	164.21	0.00	186.75	57.45	39.23	643.81	0.01
41	1.9.2.26	Улучшенная масляная окраска оконных рам	100 кв.м.	0.014	1	284.85	56.72	0.00	271.18	64.34	56.97	734.05	0.01
42	1.9.2.33	Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0.07	1	650.16	2,649.52	0.00	618.95	411.46	130.03	4,460.11	0.05
	1.10	Лестницы											
	1.10.1	Ремонт металлических козосуров											
43	1.10.1.2	Оштукатуривание металлических козосуров	100 м2 оштукатуренной поверхности	0.015	1	616.56	306.90	0.00	586.96	158.59	123.31	1,792.33	0.02
	1.10.3	Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток											
44	1.10.3.1	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0.015	1	182.20	198.29	0.00	173.45	58.16	36.44	648.54	0.01
	1.10.4	Ремонт, замена перил											
	1.10.4.1	Смена отдельных частей поручней											
45	1.10.4.1.1	Смена прямых частей поручней	100 м	0.015	1	157.90	198.08	0.00	150.32	53.16	31.58	591.05	0.01
46	1.10.4.1.2	Смена закругленных частей поручней	100 м	0.015	1	208.43	189.36	0.00	198.42	62.60	41.69	700.50	0.01
	1.10.5	Окраска металлических элементов лестниц											
47	1.10.5.2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	1	335.47	38.60	0.00	319.36	72.81	67.09	833.34	0.01
	1.10.6	Ремонт пандусов											
48	1.10.6.1	Заделка трещин и мелких выбоин	100 мест	0.06	1	554.90	87.71	0.00	528.27	122.94	110.98	1,404.80	0.02
	1.10.7	Прочие работы по ремонту лестниц											
49	1.10.7.1	Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок	100 м2 окрашенной поверхности	0.075	1	585.73	184.68	0.00	557.61	139.44	117.15	1,584.62	0.02
50	1.10.7.2	Окрашивание масляными составами деревянных поручней	100 м поручня	0.015	1	38.23	8.50	0.00	36.39	8.73	7.65	99.49	0.00
51	1.10.7.3	Заделка выбоин в каменных ступенях	100 м2 заделанной поверхности	0.012	1	355.74	4,279.05	0.00	338.67	522.21	71.15	5,566.82	0.06
	2.6	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров											
	2.6.3	Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования											
52	2.6.3.4	Смена стекол на штапиках по замазке	100 м фальца	0.09	2	797.86	3,075.10	0.00	759.56	486.41	159.57	5,278.50	0.06
	2.6.6	Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий											
53	2.6.6.1	Оштукатуривание продухов	1 м2 ремонтируемой поверхности	1	2	616.56	163.82	0.00	586.96	143.57	123.31	1,634.22	0.02

№ П П	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ПЧ-НОСТЬ	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/МЕС
54	2.6.6.2	Перетирка штукатурки поверхностей	1 м2 ремонтируемой поверхности	1	2	111.78	3.83	0.00	106.41	23.31	22.36	267.68	0.00
55	2.6.6.3	Окраска продухов	100 м2 ремонтируемой поверхности	0.04	2	568.45	399.72	0.00	541.17	158.48	113.69	1,781.51	0.02
2.6.8		Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий											
56	2.6.8.1	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	0.29	2	45.79	0.00	0.00	43.59	9.39	9.16	107.93	0.00
57	2.6.8.2	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	2.6	2	3,273.87	0.00	0.00	3,116.72	671.01	654.77	7,716.38	0.09
58	2.6.8.6	Осмотр железобетонных перекрытий	1000 кв.м. полов	2.5	2	1,562.08	0.00	0.00	1,487.10	320.16	312.42	3,681.77	0.04
59	2.6.8.8	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	1.8	2	3,283.79	0.00	0.00	3,126.17	673.05	656.76	7,739.77	0.09
60	2.6.8.9	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 кв.м. общей площади	0.08	2	109.46	0.00	0.00	104.21	22.43	21.89	257.99	0.00
2.6.9		Осмотр всех элементов кровли, водостоков											
61	2.6.9.1	Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков	1000 кв.м. кровли	1.627	2	2,226.14	0.00	0.00	2,119.28	456.27	445.23	5,246.92	0.06
3.2		Обслуживание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома											
3.2.4		Подрезка деревьев и кустов											
62	3.2.4.1	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	100 деревьев	0.05	2	2,941.27	0.00	15,877.63	8,466.61	2,864.98	1,778.70	31,929.19	0.37
63	3.2.4.2	Вырезка сухих ветвей и поросли	100 деревьев	0.11	2	3,353.90	0.00	0.00	3,192.92	687.42	670.78	7,905.02	0.09
64	3.2.4.4	Формирование кроны кустарников	1000 кустов	0.1	2	7,078.62	0.00	0.00	6,738.84	1,450.83	1,415.72	16,684.02	0.19
65	3.2.4.7	Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м	100 деревьев	0.06	2	1,794.18	0.00	0.00	1,708.06	367.73	358.84	4,228.80	0.05
3.2.9		Очистка кровли											
66	3.2.9.2	Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см)	100 кв.м. кровли	16.27	2	21,629.17	0.00	0.00	20,590.97	4,433.12	4,325.83	50,979.10	0.59
3.2.10		Механизированная уборка территории											
67	3.2.10.9	Погрузка снега и скола в автосамосвалы погрузчиками	м3	600	2	0.00	0.00	4,681.01	1,630.50	662.71	342.54	7,316.76	0.08
68		Вывоз снега с придомовой территории	кв.м.	1998.6	2							219 846.00	2.53
69		Плановый ремонт подъездов											
		Ремонт подъездов	м2	445.41	0	311,787.00						311,787.00	3.59
<b>ИТОГО:</b>						<b>400,183.40</b>	<b>112,362.23</b>	<b>23,952.07</b>	<b>92,400.33</b>	<b>33,296.66</b>	<b>19,411.83</b>	<b>901,452.51</b>	<b>10.39</b>
<b>Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования</b>													
1.1		Фундаменты											
1.1.1		Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала											
70	1.1.7.1	Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м.	100 пог.м	1.97	1	7,976.16	27,046.37	0.00	7,593.30	4,474.66	1,595.23	48,685.72	0.56
71	1.1.7.5	Замена патронов	100 шт.	0.07	1	507.27	301.39	0.00	482.92	135.62	101.45	1,528.64	0.02
72	1.1.7.6	Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м	100 пог. м	1.97	1	9,970.19	42,572.83	0.00	9,491.63	6,513.64	1,994.04	70,542.33	0.81
2.5		Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование											
2.5.1		Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств											
73	2.5.1.1	Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов	1 переключатель	1	1	89.07	176.70	0.00	84.80	36.81	17.81	405.19	0.00
74	2.5.1.2	Замена автоматического выключателя	1 автоматический выключатель	3	1	362.59	2,390.14	0.00	345.18	325.28	72.52	3,495.70	0.04
75	2.5.1.5	Замена рубильника	1 рубильник	1	1	44.54	66.50	0.00	42.40	16.11	8.91	178.46	0.00
76	2.5.1.7	Ремонт блока управления освещением	1 блок	2	1	283.42	93.80	0.00	269.81	67.94	56.68	771.65	0.01
77	2.5.1.11	Замена шкафов и ВРУ	1 шкаф	1	0	138.65	6,225.84	0.00	131.99	682.13	27.73	7,206.35	0.08
2.5.2		Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования											
78	2.5.2.5	Замена автомата	1 автомат	5	1	1,208.62	7,967.12	0.00	1,150.60	1,084.27	241.72	11,652.34	0.13
2.5.5		Ремонт, замена этажных щитков и шкафов											
79	2.5.5.2	Ремонт щитков	1 щит	19	1	5,242.67	483.83	0.00	4,991.02	1,125.34	1,048.53	12,891.39	0.15
2.5.6		Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования											
80	2.5.6.7	Замена трехфазного счетчика (прибора учета) электрической энергии, включенного через измерительные трансформаторы тока	1 счетчик	1	1	119.44	7,946.22	0.00	113.71	858.83	23.89	9,062.09	0.10
81	2.5.6.9	Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии	100 счетчиков	0.03	1	72.88	0.00	0.00	69.38	14.94	14.58	171.77	0.00
2.5.7		Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования											
82	2.5.7.1	Замена выключателя	1 выключатель	14	1	538.49	605.59	0.00	512.64	173.96	107.70	1,938.38	0.02
83	2.5.7.2	Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами	1 светильник	5	1	1,015.92	2,149.28	0.00	967.16	433.90	203.18	4,769.45	0.05

№ П П	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ПЧ-НОСТЬ	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/МЭС
84	2.5.7.4	Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами	1 светильник	3	1	97.17	129.17	0.00	92.51	33.48	19.43	371.76	0.00
85	2.5.7.6	Замена лампы накаливания на энергосберегающую	1 лампа	30	1	576.96	4,141.81	0.00	549.26	553.14	115.39	5,936.56	0.07
86	2.5.9	Ремонт штепсельных розеток и выключателей	100 розеток (выключателей)	0.09	1	1,275.38	7.45	0.00	1,214.16	262.18	255.08	3,014.24	0.03
<b>2.6 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров</b>													
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах													
87	2.6.13.1	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0.844	1	1,732.20	0.00	0.00	1,649.06	355.03	346.44	4,082.73	0.05
88	2.6.13.3	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	100 м	3.6	2	7,287.86	4,041.63	0.00	6,938.04	1,918.09	1,457.57	21,643.19	0.25
89	2.6.13.4	Проверка заземления оболочки электрокабеля	100 м	1	2	809.76	0.00	0.00	770.89	165.97	161.95	1,908.58	0.02
90	2.6.13.5	Замеры сопротивления изоляции проводов	измерение 1	4	2	462.16	0.00	0.00	439.98	94.73	92.43	1,089.30	0.01
<b>ИТОГО:</b>						<b>39,811.39</b>	<b>106,345.67</b>	<b>0.00</b>	<b>37,900.44</b>	<b>19,326.04</b>	<b>7,962.28</b>	<b>211,345.81</b>	<b>2.44</b>
<b>Техническое обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и канализации</b>													
<b>2.1 Система теплоснабжения</b>													
2.1.6 Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования													
91	2.1.6.2	Замена прибора учета	прибор	1	0	173.08	26,478.77	0.00	164.78	2,815.75	34.62	29,666.99	0.34
2.1.8 Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств													
2.1.8.6 Смена кранов двойной регулировки													
92	2.1.8.6.1	Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 15 мм	100 кранов	0.1	1	1,520.84	2,574.47	0.00	1,447.84	582.03	304.17	6,429.35	0.07
93	2.1.8.6.2	Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 19 мм	100 кранов	0.15	1	2,373.75	4,034.44	0.00	2,259.81	910.14	474.75	10,052.88	0.12
94	2.1.8.6.3	Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм	100 кранов	0.15	1	2,558.71	5,392.53	0.00	2,435.90	1,090.65	511.74	11,989.53	0.14
2.1.8.8 Смена вентиля													
95	2.1.8.8.1	Смена вентиля диаметром до 25 мм	100 вентиля	0.11	1	1,304.40	1,432.38	0.00	1,241.78	417.75	260.88	4,657.19	0.05
96	2.1.8.8.2	Смена вентиля диаметром 25 мм	100 вентиля	0.12	1	1,422.98	2,307.24	0.00	1,354.67	533.91	284.60	5,903.40	0.07
97	2.1.8.8.3	Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм	100 вентиля	0.2	1	2,371.63	7,587.96	0.00	2,257.79	1,282.82	474.33	13,974.52	0.16
<b>2.2 Системы холодного и горячего водоснабжения</b>													
2.2.1 Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения													
2.2.1.1 Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб при соединении труб на резьбе													
98	2.2.1.1.4	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопроводов	0.25	1	5,934.37	11,089.57	0.00	5,649.52	2,380.71	1,186.87	26,241.03	0.30
99	2.2.1.1.6	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопроводов	0.2	1	5,544.91	11,907.55	0.00	5,278.75	2,386.78	1,108.98	26,226.96	0.30
100	2.2.1.1.10	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	100 м трубопроводов	0.34	1	15,400.78	51,452.03	0.00	14,661.55	8,559.01	3,080.16	93,153.52	1.07
2.2.1.6 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках													
101	2.2.1.6.1	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм	100 мест	0.15	1	1,123.54	5,674.04	0.00	1,069.61	826.06	224.71	8,917.96	0.10
102	2.2.1.6.3	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм	100 мест	0.1	1	1,072.93	3,782.69	0.00	1,021.43	617.09	214.59	6,708.74	0.08
2.2.1.7 Смена сгонов у трубопроводов													
103	2.2.1.7.1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0.07	1	458.13	476.61	0.00	436.14	143.94	91.63	1,606.46	0.02
104	2.2.1.7.2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0.04	1	379.46	590.89	0.00	361.25	139.82	75.89	1,547.31	0.02
105	2.2.1.7.3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм	100 сгонов	0.04	1	647.64	1,077.60	0.00	616.55	245.89	129.53	2,717.20	0.03
2.2.1.8 Уплотнение сгонов													
106	2.2.1.8.1	Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм	1 сгон	0.07	1	1.84	0.28	0.00	1.75	0.41	0.37	4.65	0.00
107	2.2.1.8.2	Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм	1 сгон	0.04	1	1.05	0.33	0.00	1.00	0.25	0.21	2.84	0.00
108	2.2.1.8.4	Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм	1 сгон	0.04	1	1.05	0.24	0.00	1.00	0.24	0.21	2.74	0.00
2.2.1.9 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа													
109	2.2.1.9.4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.07	1	2,670.52	902.62	314.19	2,666.02	688.10	560.09	7,801.54	0.09

№ П П	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ПЧ-НОСТЬ	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/МЕС
110	2.2.1.9.5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.05	1	1,595.13	869.40	516.17	1,721.77	493.76	361.72	5,557.94	0.06
111	2.2.1.9.9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.05	1	1,451.31	1,770.16	552.15	1,599.01	564.13	335.93	6,272.69	0.07
2.2.1.11		Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб											
112	2.2.1.11.1	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром 20 мм	100 м	0.05	1	1,092.76	1,019.21	56.72	1,040.41	336.96	218.57	3,764.62	0.04
113	2.2.1.11.3	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром 32 мм	100 м	0.05	1	864.97	1,013.38	48.03	823.73	288.76	173.05	3,211.93	0.04
2.3		Система водоотведения											
2.3.1		Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности											
114	2.3.1.1	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопроводов	0.09	1	1,221.00	1,790.19	0.00	1,162.39	438.23	244.20	4,856.00	0.06
115	2.3.1.2	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопроводов	0.05	1	718.99	1,677.70	0.00	684.47	323.52	143.80	3,548.48	0.04
116	2.3.1.3	Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопроводов	0.05	1	678.33	994.55	0.00	645.77	243.46	135.67	2,697.78	0.03
117	2.3.1.4	Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопроводов	0.06	1	862.78	2,013.24	0.00	821.37	388.23	172.56	4,258.18	0.05
118	2.3.4	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	0.25	1	511.16	183.06	0.00	486.63	123.99	102.23	1,407.07	0.02
2.3.8		Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи											
119	2.3.8.1	Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 50 мм	1 м трубопровода	5.1	1	340.71	0.00	0.00	324.35	69.83	68.14	803.03	0.01
120	2.3.8.3	Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм	1 м трубопровода	5.5	1	578.98	0.00	0.00	551.19	118.67	115.80	1,364.63	0.02
2.3.9		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб											
121	2.3.9.2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.14	1	17,529.12	4,055.56	0.00	16,687.72	4,018.60	3,505.82	45,796.82	0.53
2.3.11		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб											
122	2.3.11.1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.07	1	963.50	0.00	0.00	917.25	197.48	192.70	2,270.93	0.03
123	2.3.11.2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.05	1	853.26	0.00	0.00	812.31	174.89	170.65	2,011.11	0.02
2.6		Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров											
2.6.11		Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения											
124	2.6.11.1	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	0.86	1	11,766.93	0.00	0.00	11,202.11	2,411.75	2,353.39	27,734.17	0.32
125	2.6.11.2	Промывка участка водопровода	100 куб.м. здания	40.836	1	8,101.69	0.00	0.00	7,712.81	1,660.52	1,620.34	19,095.37	0.22
126	2.6.11.3	Прочистка канализационного лежака	100 м канализационного лежака	0.6	1	4,278.36	439.35	0.00	4,073.00	923.02	855.67	10,569.40	0.12
127	2.6.11.4	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000 кв.м. общей площади	3.463	1	2,944.42	0.00	0.00	2,803.08	603.49	588.88	6,939.87	0.08
2.6.15		Проверка и ремонт коллективных приборов учета											
2.6.15.1		Проверка и обслуживание приборов учета воды диаметром 25-40 мм											
128	2.6.15.1.1	Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	4	1	91.22	0.00	0.00	86.84	18.70	18.24	214.99	0.00
129	2.6.15.1.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	86	4	6,963.95	0.00	0.00	6,629.68	1,427.33	1,392.79	16,413.76	0.19
130	2.6.15.1.3	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком	1 прибор учета	4	1	242.93	0.00	0.00	231.27	49.79	48.59	572.57	0.01

№ П П	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ПЧ-НОСТЬ	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/МЕС
13 1	2.6.15.1.4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)	1 фильтр	5	1	604.31	0.00	0.00	575.30	123.86	120.86	1,424.33	0.02
13 2	2.6.15.1.5	Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)	1 фильтр	4	1	912.16	0.00	0.00	868.38	186.96	182.43	2,149.94	0.02
13 3	2.6.15.1.6	Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	3	1	136.82	0.00	0.00	130.26	28.04	27.36	322.49	0.00
13 4	2.6.15.1.7	При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей	1 прибор учета	4	1	656.76	0.00	0.00	625.23	134.61	131.35	1,547.95	0.02
13 5	2.6.15.1.8	Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм	1 прибор учета	24	1	547.30	0.00	0.00	521.03	112.17	109.46	1,289.96	0.01
	2.6.15.2	Проверка и обслуживание коллективных приборов учета воды диаметром 50-250 мм											
13 6	2.6.15.2.1	Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб	1 прибор учета	2	1	72.97	0.00	0.00	69.47	14.96	14.59	171.99	0.00
13 7	2.6.15.2.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	86	4	6,963.95	0.00	0.00	6,629.68	1,427.33	1,392.79	16,413.76	0.19
13 8	2.6.15.2.3	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	5	1	303.66	0.00	0.00	289.09	62.24	60.73	715.72	0.01
13 9	2.6.15.2.4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм	1 фильтр	4	1	696.40	0.00	0.00	662.97	142.73	139.28	1,641.38	0.02
14 0	2.6.15.2.5	Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 50-250 мм)	1 фильтр	4	1	912.16	0.00	0.00	868.38	186.96	182.43	2,149.94	0.02
14 1	2.6.15.2.6	Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	10	1	456.08	0.00	0.00	434.19	93.48	91.22	1,074.97	0.01
14 2	2.6.15.2.7	При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей	1 прибор учета	5	1	820.95	0.00	0.00	781.54	168.26	164.19	1,934.94	0.02
14 3	2.6.15.2.8	Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм	1 прибор учета	6	1	218.92	0.00	0.00	208.41	44.87	43.78	515.98	0.01
	2.7	<b>Устранение аварии и выполнение заявок населения</b>											
	2.7.2	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, не оборудованных газовыми плитами)											
14 4	2.7.2.3	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет	1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	1	3	6,051.94	0.00	0.00	5,761.45	1,240.41	1,210.39	14,264.19	0.16
<b>ИТОГО:</b>						127,967.51	152,588.03	1,487.25	122,369.71	42,463.31	25,707.92	472,583.74	5.45
<b>Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем центрального отопления</b>													
	2.1	<b>Система теплоснабжения</b>											
	2.1.2	<b>Ремонт, модернизация внутридомовых отопительных сетей</b>											
	2.1.2.2	<b>Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб</b>											
14 5	2.1.2.2.1	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.08	1	1,068.70	3,599.24	0.00	1,017.40	596.96	213.74	6,496.04	0.07
14 6	2.1.2.2.2	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.08	1	1,150.91	4,809.60	0.00	1,095.66	740.90	230.18	8,027.25	0.09
14 7	2.1.2.2.3	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0.03	1	638.97	2,343.77	0.00	608.30	377.06	127.79	4,095.88	0.05
14 8	2.1.2.2.4	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0.03	1	731.33	2,655.10	0.00	696.22	428.68	146.27	4,657.58	0.05
14 9	2.1.2.2.5	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.08	1	2,536.60	9,062.54	0.00	2,414.84	1,471.47	507.32	15,992.77	0.18
	2.1.2.3	<b>Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления</b>											
15 0	2.1.2.3.1	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	пог.м.	3	1	1,101.44	813.26	0.00	1,048.57	311.14	220.29	3,494.70	0.04
15 1	2.1.2.3.2	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	пог.м.	3	1	1,190.38	1,075.64	0.00	1,133.24	356.92	238.08	3,994.25	0.05
15 2	2.1.2.3.3	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 32 мм	пог.м.	2.5	1	1,043.29	1,147.33	0.00	993.21	334.30	208.66	3,726.79	0.04

№ П.П.	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ПЧ-НОСТЬ	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/МЕС
	2.1.3	Ремонт, промывка отопительных элементов											
	2.1.3.1	Смена радиаторных блоков											
153	2.1.3.1.2	Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг	100 радиаторных блоков	0.08	1	1,808.57	61,938.03	0.00	1,721.76	6,874.18	361.71	72,704.25	0.84
15	2.1.3.2	Переборка секций радиаторного блока из чугуна	100 секций	0.04	1	662.94	3,384.67	0.00	631.12	491.27	132.59	5,302.58	0.06
15	2.1.3.3	Переборка секций радиаторного блока из алюминия	100 секций	0.06	1	994.41	5,973.26	0.00	946.68	831.01	198.88	8,944.24	0.10
	2.1.3.4	Добавление секций к радиаторному блоку											
156	2.1.3.4.1	Добавление секций к алюминиевому радиаторному блоку	100 секций	0.04	1	490.75	3,931.97	0.00	467.19	513.44	98.15	5,501.50	0.06
15	2.1.3.4.2	Добавление секций к чугунному радиаторному блоку	100 секций	0.03	1	368.06	2,500.85	0.00	350.39	338.03	73.61	3,630.94	0.04
	2.1.3.5	Прочистка и промывка отопительных приборов											
158	2.1.3.5.1	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания	100 приборов	2.4	1	141,675.96	4,792.84	0.00	134,875.51	29,541.15	28,335.19	339,220.66	3.91
159	2.1.3.5.2	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 160 кг внутри здания	100 приборов	1.2	1	97,074.27	2,396.42	0.00	92,414.70	20,147.97	19,414.85	231,448.21	2.67
	2.1.5	Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения											
	2.1.5.3	Восстановление разрушенной тепловой изоляции											
160	2.1.5.3.2	Восстановление разрушенной тепловой изоляции шнуром минераловатным	100 м2 восстановленного участка	0.1	1	2,486.07	112.41	0.00	2,366.74	521.35	497.21	5,983.79	0.07
	2.1.6	Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования											
16	2.1.6.2	Замена прибора учета	прибор	3	0	173.08	26,478.77	0.00	164.78	2,815.75	34.62	29,666.99	0.34
	2.1.8	Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств											
16	2.1.8.1	Ремонт центробежных насосов	насос	1	1	1,425.26	3,705.81	0.00	1,356.85	681.23	285.05	7,454.19	0.09
	2.1.8.4	Смена параллельной задвижки											
163	2.1.8.4.1	Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм	100 задвижек	0.01	1	575.45	4,958.53	0.00	547.83	638.59	115.09	6,835.50	0.08
164	2.1.8.4.2	Смена параллельной задвижки, диаметром до 150 мм	100 задвижек	0.01	1	667.94	10,581.69	0.00	635.88	1,247.98	133.59	13,267.07	0.15
165	2.1.8.4.3	Смена параллельной задвижки, диаметром до 200 мм	100 задвижек	0.01	1	760.42	14,899.35	0.00	723.92	1,720.29	152.08	18,256.07	0.21
	2.1.8.6	Смена кранов двойной регулировки											
166	2.1.8.6.3	Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм	100 кранов	0.02	1	341.16	719.00	0.00	324.79	145.42	68.23	1,598.60	0.02
	2.1.8.8	Смена вентиля											
16	2.1.8.8.3	Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм	100 вентилях	0.01	1	118.58	379.40	0.00	112.89	64.14	23.72	698.73	0.01
168	2.1.10	Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета энергии (АСКУЭ) без учета обслуживания серверов	1 АРМ	1	2	26,342.47	0.00	0.00	25,078.03	5,399.15	5,268.49	62,088.15	0.72
	2.6	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров											
	2.6.14	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения											
	2.6.14.1	Осмотр системы центрального отопления											
169	2.6.14.1.2	Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	3.463	1	3,158.83	0.00	0.00	3,007.20	647.43	631.77	7,445.23	0.09
	2.6.14.3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)											
170	2.6.14.3.1	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0.9	1	763.17	0.00	61.77	726.53	162.90	152.63	1,867.01	0.02
171	2.6.14.3.2	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0.9	1	714.60	7.29	0.00	680.30	147.23	142.92	1,692.34	0.02
172	2.6.14.3.3	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0.9	1	300.64	0.00	61.77	286.21	68.11	60.13	776.86	0.01
173	2.6.14.3.4	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	1.1	1	932.76	0.00	75.50	887.99	199.11	186.55	2,281.90	0.03
174	2.6.14.3.5	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	1.1	1	873.40	8.91	0.00	831.48	179.95	174.68	2,068.42	0.02
175	2.6.14.3.6	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	1.1	1	364.62	0.00	75.50	347.12	82.66	72.92	942.83	0.01
176	2.6.14.3.10	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 м трубопровода	1.1	1	26.72	0.00	0.00	25.44	5.48	5.34	62.98	0.00
	2.6.14.4	Промывка трубопроводов системы центрального отопления											
177	2.6.14.4.1	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	30	1	5,617.79	0.00	0.00	5,348.13	1,151.42	1,123.56	13,240.90	0.15
178	2.6.14.4.2	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	15	1	2,808.89	0.00	0.00	2,674.07	575.71	561.78	6,620.45	0.08
	2.6.15	Проверка и ремонт коллективных приборов учета											
	2.6.15.3	Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм											

№ П П	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ПЧ-НОСТЬ	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/МЕС
179	2.6.15.3.1	Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)	1 узел учета	1	1	22.80	0.00	0.00	21.71	4.67	4.56	53.75	0.00
180	2.6.15.3.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)	1 узел учета	1	12	242.93	0.00	0.00	231.27	49.79	48.59	572.57	0.01
181	2.6.15.3.3	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)	1 узел учета	1	1	60.73	0.00	0.00	57.82	12.45	12.15	143.14	0.00
	2.6.15.4	Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм											
182	2.6.15.4.1	Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	1	36.49	0.00	0.00	34.74	7.48	7.30	86.00	0.00
183	2.6.15.4.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	12	242.93	0.00	0.00	231.27	49.79	48.59	572.57	0.01
184	2.6.15.4.3	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 фильтр	1	1	60.73	0.00	0.00	57.82	12.45	12.15	143.14	0.00
185	2.6.15.4.4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 фильтр	1	1	196.12	0.00	0.00	186.70	40.20	39.22	462.24	0.01
<b>ИТОГО:</b>						<b>301.851.15</b>	<b>172.275.67</b>	<b>274.53</b>	<b>287.362.30</b>	<b>79.985.18</b>	<b>60.370.23</b>	<b>902.119.07</b>	<b>10.40</b>

#### Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем газового оборудования

2.4		Система газоснабжения											
2.4.1		Ремонт внутридомовых сетей газоснабжения											
2.4.1.1		Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов											
186	2.4.1.1.2	Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм	100 пог. м.	0.16	2	388.52	179.71	0.00	369.87	98.50	77.70	1,114.31	0.01
187	2.4.1.1.3	Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 50-75 мм	100 пог. м.	0.1	2	426.29	173.50	0.00	405.83	105.59	85.26	1,196.48	0.01
2.4.1.2		Устранение неплотности соединений газопровода											
188	2.4.1.2.2	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 25 мм	1 соединение	2	1	193.98	482.46	0.00	184.67	90.42	38.80	990.31	0.01
189	2.4.1.2.3	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 32 мм	1 соединение	3	1	334.88	723.69	0.00	318.81	144.63	66.98	1,588.98	0.02
190	2.4.1.2.4	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 40 мм	1 соединение	1	1	118.95	241.23	0.00	113.24	49.71	23.79	546.91	0.01
191	2.4.1.2.5	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 50 мм	1 соединение	1	1	140.91	241.23	0.00	134.14	54.21	28.18	598.67	0.01
2.4.1.3		Замена газового крана											
192	2.4.1.3.2	Замена газового крана диаметром 25 и 32 мм	1 кран	2	1	323.82	1,012.68	0.00	308.28	172.70	64.76	1,882.24	0.02
2.4.1.4		Ремонт неисправного участка газопровода											
193	2.4.1.4.1	Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 15 мм	1 участок	1	1	161.91	83.74	0.00	154.14	41.98	32.38	474.15	0.01
194	2.4.1.4.2	Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 25 и 32 мм	1 участок	1	1	192.69	140.68	0.00	183.45	54.27	38.54	609.63	0.01
195	2.4.1.4.3	Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 40 мм	1 участок	1	1	228.04	155.78	0.00	217.10	63.10	45.61	709.62	0.01
196	2.4.1.4.4	Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 50 мм	1 участок	1	1	272.51	185.76	0.00	259.43	75.36	54.50	847.56	0.01
197	2.4.1.5	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств	1 устройство	1	4	678.37	0.00	0.00	645.81	139.04	135.67	1,598.89	0.02
2.4.2		Внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование											
198	2.4.2.3	Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования	1 оборудование	1	4	36.49	0.00	0.00	34.74	7.48	7.30	86.00	0.00
199	2.4.2.4	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств	1 соединение	6	1	76.86	0.00	0.00	73.17	15.75	15.37	181.15	0.00
200	2.4.2.5	Разборка и смазка кранов	1 кран	7	1	358.67	0.00	0.00	341.46	73.51	71.73	845.38	0.01
2.4.2.9		Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования домовладений и многоквартирных домов											
201	2.4.2.9.3	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 11-15 шт.	стояк	1	2	377.53	0.00	0.00	359.40	77.38	75.51	889.81	0.01
202	2.4.2.9.5	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подьезде здания при диаметре до 32 мм	10 шт.	1.5	1	66.85	0.00	0.00	63.64	13.70	13.37	157.57	0.00
203	2.4.2.9.6	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подьезде здания при диаметре 33 - 40 мм	10 шт.	1.1	1	63.45	0.00	0.00	60.40	13.00	12.69	149.54	0.00

№ ПП	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ПЧ-НОСТЬ	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/МЕС
204	2.4.2.9.7	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подвезде здания при диаметре 41 - 50 мм	10 шт.	2.1	1	192.70	0.00	0.00	183.45	39.49	38.54	454.18	0.01
20	2.4.2.9.8	Проверка герметичности фасадного газопровода	м	143	1	1,499.62	0.00	0.00	1,427.64	307.36	299.92	3,534.54	0.04
206	2.4.2.9.11	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода	км	1	1	163.98	0.00	0.00	156.11	33.61	32.80	386.49	0.00
207	2.4.2.9.15	Техническое обслуживание внутридомового газопровода	1 погонный метр	10	1	342.06	0.00	0.00	325.64	70.11	68.41	806.23	0.01
208		Диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования	1 квартира	86	0	5,160.00						5,160.00	0.06
<b>ИТОГО:</b>						<b>11,799.07</b>	<b>3,620.46</b>	<b>0.00</b>	<b>6,320.40</b>	<b>1,740.89</b>	<b>1,327.81</b>	<b>24,808.63</b>	<b>0.29</b>
<b>Техническое обслуживание и ремонт дымоходов</b>													
	<b>1.11</b>	<b>Печи</b>											
	1.11.1	Ликвидация неравномерного нагрева поверхностей											
	1.11.1.1	Прочистка дымохода											
20	1.11.1.1.1	Прочистка дымохода из кирпича горизонтального	100 м	5.07	1	16,459.09	2,626.00	0.00	15,669.05	3,649.18	3,291.82	41,695.14	0.48
	1.11.4	Перекладка печей											
	1.11.4.1	Перекладка дымовых труб											
210	1.11.4.1.3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал	100 м трубы	0.078	0	1,920.49	1,006.13	11.19	1,837.65	501.42	386.06	5,662.96	0.07
	<b>2.6</b>	<b>Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров</b>											
	2.6.12	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции											
211	2.6.12.1	Проверка наличия тяги в дымоventилиационных каналах	1000 кв.м. общей площади	7.231	2	12,296.32	0.00	0.00	11,706.09	2,520.25	2,459.26	28,981.93	0.33
212	2.6.12.2	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	7.231	4	24,592.63	0.00	0.00	23,412.19	5,040.51	4,918.53	57,963.85	0.67
<b>ИТОГО:</b>						<b>55,268.53</b>	<b>3,632.13</b>	<b>11.19</b>	<b>52,624.99</b>	<b>11,711.37</b>	<b>11,055.67</b>	<b>134,303.88</b>	<b>1.55</b>
<b>Техническое обслуживание и ремонт вентиляционных каналов</b>													
	<b>2.6</b>	<b>Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров</b>											
213	2.6.5	Утепление и прочистка дымоventилиационных каналов	1000 кв.м. общей площади	7.231	1	33,968.70	24,016.08	0.00	32,338.20	9,483.91	6,793.74	106,600.63	1.23
	2.6.12	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции											
214	2.6.12.1	Проверка наличия тяги в дымоventилиационных каналах	1000 кв.м. общей площади	7.231	2	12,296.32	0.00	0.00	11,706.09	2,520.25	2,459.26	28,981.93	0.33
215	2.6.12.2	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	7.231	2	12,296.32	0.00	0.00	11,706.09	2,520.25	2,459.26	28,981.93	0.33
<b>ИТОГО:</b>						<b>58,561.33</b>	<b>24,016.08</b>	<b>0.00</b>	<b>55,750.39</b>	<b>14,524.42</b>	<b>11,712.27</b>	<b>164,564.48</b>	<b>1.90</b>
<b>Техническое обслуживание и ремонт систем коллективного приема телевидения</b>													
	<b>2.8</b>	<b>Антенное оборудование, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети</b>											
	2.8.1	Ремонт, установка радио- и телевизионных антенн											
	2.8.1.2	Ремонт антенны											
216	2.8.1.2.3	Ремонт приемной телевизионной антенны метрового диапазона волн, многоканальной, одно-двухэлементной	1 антенна	5	5	12,322.04	0.00	0.00	11,730.58	2,525.52	2,464.41	29,042.55	0.33
21	2.8.2	Обслуживание антенного оборудования	1000 кв.м.	5.776	5	2,923.24	0.00	0.00	2,782.93	599.15	584.65	6,889.96	0.08
	2.8.3	Ремонт, замена антенного оборудования											
21	2.8.3.1	Ремонт (замена) кабеля снижения приемной антенны	1 антенна	5	6	10,020.80	2,637.85	0.00	9,539.81	2,330.84	2,004.16	26,533.46	0.31
<b>ИТОГО:</b>						<b>25,266.08</b>	<b>2,637.85</b>	<b>0.00</b>	<b>24,053.31</b>	<b>5,455.51</b>	<b>5,053.22</b>	<b>62,465.97</b>	<b>0.72</b>
<b>Уборка мест общего пользования</b>													
219	3.1.1.1.1.1	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	6.09	144	154,632.42	0.00	0.00	147,210.06	31,693.46	30,926.48	364,462.42	4.20
220	3.1.1.1.1.2	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	4.06	144	78,653.31	0.00	0.00	74,877.96	16,120.78	15,730.66	185,382.72	2.14
221	3.1.1.1.2.1	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	6.09	24	58,989.99	11,049.57	0.00	56,158.47	13,250.79	11,798.00	151,246.81	1.74
222	3.1.1.1.2.2	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	4.06	24	31,740.98	7,366.38	0.00	30,217.41	7,279.10	6,348.20	82,952.07	0.96
223	3.1.3.1	Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках)	100 шт.	0.05	1	8.07	0.49	0.00	7.68	1.71	1.61	19.56	0.00
224	3.1.3.2	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования	100 м2 подоконников	0.12	2	97.60	11.10	0.00	92.91	21.17	19.52	242.29	0.00

№ П П	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ПЧ-НОСТЬ	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/МЕС	
225	3.1.4.1	Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования	100 м2 дверей	0.376	1	153.98	25.91	0.00	146.59	34.28	30.80	391.55	0.00	
226	3.1.4.3	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	100 м2 окон	0.6	2	721.10	220.19	0.00	686.48	170.92	144.22	1,942.90	0.02	
227	3.1.4.4	Мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	100 м2 окон	0.2	2	317.14	73.40	0.00	301.92	72.71	63.43	828.59	0.01	
228	3.1.9.1	Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)	100 кв.м почтовых ящиков	0.086	2	32.92	9.94	0.00	31.34	7.79	6.58	88.57	0.00	
22	3.1.11	Обметание пыли с потолков	100 кв. м. потолков	10.15	1	1,911.71	90.44	0.00	1,819.95	401.32	382.34	4,605.76	0.05	
						327,259.21	18,847.40	0.00	311,550.77	69,054.02	65,451.84	792,163.25	9.13	
<b>Уборка мест придомовой территории</b>														
230	3.2.1.1	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием I класса	1 000 кв.м. территории	2.269	72	36,299.22	255.35	0.00	34,556.86	7,466.70	7,259.84	85,837.98	0.99	
231	3.2.3.1.1	Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора	100 000 кв.м. территории	0.034	14	92,775.58	640.05	0.00	88,322.36	19,082.49	18,555.12	219,375.60	2.53	
233	3.2.3.1.4	Полив газонов	на 100 000 кв.м.	0.034	4	2,272.05	0.00	0.00	2,162.99	465.68	454.41	5,355.13	0.06	
23	3.2.3.1.5	Стрижка газонов	на 100 кв.м.	34.46	4	24,230.85	5,170.74	10,900.39	23,067.77	6,653.82	4,846.17	74,869.74	0.86	
234	3.2.7.1	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием I класса	10 000 кв.м. территории	0.22	30	112,102.55	0.00	0.00	106,721.62	22,976.54	22,420.51	264,221.22	3.05	
23	3.2.8.8	Посыпка территории I класса	100 кв. м	22.69	30	24,563.38	130,186.74	0.00	23,384.34	18,704.12	4,912.68	201,751.26	2.33	
236		Погрузка снега и скола в автосамосвалы арендованными погрузчиками	м3	453.72	3	0.00	0.00					170 145.00	1.96	
23		Вывоз снега с придомовой территории	кв.м.	2268.6	3							374 319.00	4.31	
23		Утилизация вывезенного снега	м3	453.72	3							272 232.00	3.14	
						ИТОГО:	292,243.63	136,252.88	10,900.39	278,215.94	75,349.35	58,448.73	1,668,106.92	19.22
<b>Содержание контейнерных площадок</b>														
23	3.2.14	Очистка контейнерной площадки в холодный период	100 кв.м	0.2	30	6,014.25	0.00	0.00	5,725.56	1,232.68	1,202.85	14,175.34	0.16	
24	3.2.15	Уборка мусора на контейнерных площадках	на 100 кв.м.	0.2	300	24,357.70	168.81	0.00	23,188.53	5,010.08	4,871.54	57,596.65	0.66	
24	3.1.2.5.3	Дезинфекция мусоросборников (контейнеров)	10 контейнеров	0.3	6	291.18	2,003.16	0.00	277.20	270.01	58.24	2,899.79	0.03	
						ИТОГО:	30,663.12	2,171.97	0.00	29,191.29	6,512.77	6,132.62	74,671.78	0.86
<b>Дератизация</b>														
242	3.4.1.4	Дератизация чердаков и подвалов с применением крысида - антикоагулянта III поколения	1000 м2 обрабатываемых помещений	2.93	12	39,070.23	171.33	0.00	37,194.86	8,025.82	7,814.05	92,276.29	1.06	
243	3.4.2	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0.967	2	1,531.22	1,047.14	0.00	1,457.72	423.79	306.24	4,766.13	0.05	
						ИТОГО:	40,601.45	1,218.48	0.00	38,652.58	8,449.61	8,120.29	97,042.42	1.12
<b>СОИ</b>														
24		Холодная вода на СОИ				8,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,677.20	0.10	
24		Электрическая энергия на СОИ				110,200.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,200.44	1.27	
24		Горячая вода на СОИ				0.00						0.00		
						ИТОГО:	118,877.64	.00	.00	.00	.00	118,877.64	1.37	
<b>Управление многоквартирным домом</b>														
24		Управление многоквартирным домом				416,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,505.60	4.80	
						ИТОГО:	416,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	416,505.60	4.80	
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ:</b>						2,246,859.13	735,968.84	36,625.44	1,336,392.44	367,869.14	280,754.72	6,041,011.70	69.62	