

Типовая смета расходов на десятиэтажный жилой дом

№ п/п	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ИЧНОСТЬ В ГОД	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/МЕ С
Шадрина, 1 Техническое обслуживание и ремонт жилого здания												Дата изменения: 28.04.2022	
												Общая площадь, кв.м: 8823,00	
	1.1	Фундаменты											
1	1.1.4	Прочистка внутридомовых и наружных дренажей	1 пролет	1	0,5	249,52	0,00	0,00	237,55	51,14	49,90	588,12	0,01
2	1.1.8	Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента	100 решеток	0,04	2	748,06	1 898,79	0,00	712,15	352,69	149,61	3 861,31	0,04
3	1.1.9	Восстановление (ремонт) приемков	кв.м. приемка	2,35	2	3 187,60	5 141,94	0,00	3 034,60	1 193,24	637,52	13 194,90	0,12
4	1.1.10	Восстановление (ремонт) отмостки	100 м2 отмостки	0,18	1	1 346,36	8 945,26	0,00	1 281,74	1 215,20	269,27	13 057,84	0,12
5	1.1.12	Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты	100 шт.	0,07	1	913,31	832,30	0,00	869,47	274,58	182,66	3 072,32	0,03
6	1.1.14	Заделка на зиму вентиляционных продухов	1 место	12	1	1 068,89	1 285,21	0,00	1 017,58	354,03	213,78	3 939,48	0,04
	1.2	Кирпичные, каменные и железобетонные стены											
	1.2.1	Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках											
	1.2.1.1	Устранение повреждений кирпичных стен, в том числе в подвалах и чердаках											
7	1.2.1.1.4	Ремонт кирпичной кладки карниза (с выносом в 2 1/2 кирпича)	1 м3 кладки	0,02	1	61,66	85,68	20,23	58,70	23,76	12,33	262,34	0,00
	1.2.1.1.5	Ремонт поверхности кирпичных стен											
8	1.2.1.1.5.1	Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	1	863,18	1 439,98	283,17	821,75	357,85	172,64	3 938,56	0,04
9	1.2.1.1.5.2	Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1 кирпича	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	1	1 278,33	2 818,27	419,36	1 216,97	601,96	255,67	6 590,56	0,06
	1.2.1.1.5.3	Заделка борозд в кирпичных стенах											
10	1.2.1.1.5.3.3	Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1х1,5	100 м борозды	0,02	1	526,35	1 158,16	175,30	501,08	247,89	105,27	2 714,04	0,03
	1.2.1.1.5.8	Ремонт наружных углов кирпичных стен											
11	1.2.1.1.5.8.1	Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1/2 кирпича	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	1	1 446,85	1 445,49	474,65	1 377,41	498,16	289,37	5 531,93	0,05
12	1.2.1.1.5.8.2	Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	1	1 081,03	1 300,83	354,64	1 029,14	395,39	216,21	4 377,24	0,04
	1.2.5	Восстановление несущей способности стен											
13	1.2.5.6	Усиление кирпичных стен металлическими тяжами	на 1 т металлических тяжей		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.9	Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя											
	1.2.9.4	Ремонт обыкновенной штукатурки кирпичных и бетонных фасадов											
14	1.2.9.4.1	Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов	100 м2 отремонтированной поверхности		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.2.9.4.2	Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	1	616,56	162,04	202,26	586,96	164,62	123,31	1 855,75	0,02
	1.2.12	Окраска фасадов											
	1.2.12.4	Окрашивание фасадов силикатными красками											
16	1.2.12.4.1	Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками	100 м2 обработанной поверхности	0,23	1	1 072,36	680,28	235,70	1 020,89	315,97	214,47	3 539,67	0,03
	1.2.17	Окраска стен помещений общего пользования											
	1.2.17.4	Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами											
17	1.2.17.4.3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расцвисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	1	726,64	1 014,38	0,00	691,76	255,44	145,33	2 833,54	0,03
	1.2.18	Внутренняя отделка зданий											
18	1.2.18.1	Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами	100 кв. м	0,07	1	2 877,27	1 430,35	0,00	2 739,16	739,91	575,45	8 362,15	0,08
19	1.2.18.3	Перетирка штукатурки поверхности потолков	100 кв.м	0,23	1	1 418,41	27,77	0,00	1 350,33	293,63	283,68	3 373,82	0,03

№ пп	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ИЧ-НОСТЬ В РАБ.	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/МЕС
70	1.10.7.1	Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок	100 м2 окрашенной поверхности	0,16	1	1 249,56	393,99	0,00	1 189,58	297,48	249,91	3 380,52	0,03
71	1.10.7.2	Окрашивание масляными составами деревянных поручней	100 м поручня	0,02	1	50,97	11,33	0,00	48,52	11,64	10,19	132,65	0,00
72	1.10.7.3	Заделка выбоин в каменных ступенях	100 м2 заделанной поверхности	0,02	1	592,91	7 131,75	0,00	564,45	870,36	118,58	9 278,04	0,09
2.6 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров													
2.6.3 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования													
7	2.6.3.4	Смена стекол на штапиках по замазке	100 м фальца	0,09	2	797,86	3 075,10	0,00	759,56	486,41	159,57	5 278,50	0,05
2.6.6 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий													
74	2.6.6.1	Оштукатуривание продухов	1 м2 ремонтируемой поверхности	1,17	2	721,37	191,67	0,00	686,75	167,98	144,27	1 912,04	0,02
75	2.6.6.2	Перетирка штукатурки поверхностей	1 м2 ремонтируемой поверхности	1,17	2	130,78	4,48	0,00	124,50	27,27	26,16	313,19	0,00
76	2.6.6.3	Окраска продухов	100 м2 ремонтируемой поверхности	0,05	2	710,57	499,65	0,00	676,46	198,10	142,11	2 226,89	0,02
2.6.8 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий													
77	2.6.8.1	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	8,823	2	1 393,18	0,00	0,00	1 326,31	285,55	278,64	3 283,68	0,03
78	2.6.8.2	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	8,823	2	11 109,74	0,00	0,00	10 576,48	2 277,05	2 221,95	26 185,22	0,25
7	2.6.8.6	Осмотр железобетонных перекрытий	1000 кв.м. полов	2,542	2	1 588,33	0,00	0,00	1 512,09	325,54	317,67	3 743,62	0,04
80	2.6.8.8	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	8,823	2	16 096,06	0,00	0,00	15 323,45	3 299,05	3 219,21	37 937,77	0,36
81	2.6.8.9	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 кв.м. общей площади	8,823	2	12 072,05	0,00	0,00	11 492,59	2 474,29	2 414,41	28 453,33	0,27
2.6.9 Осмотр всех элементов кровли, водостоков													
8	2.6.9.1	Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков	1000 кв.м. кровли	1,271	2	1 739,04	0,00	0,00	1 655,57	356,43	347,81	4 098,85	0,04
3.2 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома													
3.2.4 Подрезка деревьев и кустов													
8	3.2.4.1	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	100 деревьев	0,03	1	882,38	0,00	4 763,29	2 539,98	859,49	533,61	9 578,76	0,09
8	3.2.4.2	Вырезка сухих ветвей и поросли	100 деревьев	0,04	1	609,80	0,00	0,00	580,53	124,98	121,96	1 437,28	0,01
8	3.2.4.4	Формирование кроны кустарников	1000 кустов	0,001	1	35,39	0,00	0,00	33,69	7,25	7,08	83,42	0,00
8	3.2.4.7	Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м	100 деревьев	0,01	1	149,51	0,00	0,00	142,34	30,64	29,90	352,40	0,00
3.2.9 Очистка кровли													
87	3.2.9.2	Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см)	100 кв.м. кровли	1,91	3	3 808,70	0,00	0,00	3 625,88	780,63	761,74	8 976,96	0,08
Плановый ремонт подъездов													
		Ремонт подъезда	м2	728,7627	0,2	655 886,43						655 886,43	6,19
ИТОГО:						752 449,07	63 353,83	6 944,79	86 426,76	25 799,83	18 156,88	945 555,76	8,93

Шадрина, 1 Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем центрального отопления

2.1 Система теплоснабжения													
2.1.2 Ремонт, модернизация внутридомовых отопительных сетей													
2.1.2.2 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб													
1	2.1.2.2.1	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,0324	1	432,82	1 457,69	0,00	412,05	241,77	86,56	2 630,89	0,02
2	2.1.2.2.2	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,0324	1	466,12	1 947,89	0,00	443,74	300,06	93,22	3 251,04	0,03
3	2.1.2.2.3	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0,0241	1	513,30	1 882,83	0,00	488,66	302,90	102,66	3 290,36	0,03
4	2.1.2.2.4	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,0241	1	587,50	2 132,93	0,00	559,30	344,37	117,50	3 741,59	0,04
5	2.1.2.2.5	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,0324	1	1 027,32	3 670,33	0,00	978,01	595,94	205,46	6 477,07	0,06
2.1.2.3 Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления													
6	2.1.2.3.1	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	пог.м.	6,1676	1	2 264,41	1 671,95	0,00	2 155,72	639,67	452,88	7 184,64	0,07

№ пп	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ИЧ-НОСТЬ В РАБ.	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/МЕ С
7	2.1.2.3.2	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	пог.м.	3,2598	1	1 293,46	1 168,79	0,00	1 231,38	387,83	258,69	4 340,15	0,04
8	2.1.2.3.3	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 32 мм	пог.м.	5,8851	1	2 455,94	2 700,85	0,00	2 338,06	786,96	491,19	8 773,00	0,08
	2.1.3	Ремонт, промывка отопительных элементов											
	2.1.3.1	Смена радиаторных блоков											
9	2.1.3.1.2	Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг	100 радиаторных блоков	0,05	1	1 130,36	38 711,27	0,00	1 076,10	4 296,36	226,07	45 440,15	0,43
1	2.1.3.2	Переборка секций радиаторного блока из чугуна	100 секций	0,04	1	662,94	3 384,67	0,00	631,12	491,27	132,59	5 302,58	0,05
1	2.1.3.3	Переборка секций радиаторного блока из алюминия	100 секций	0,03	1	497,21	2 986,63	0,00	473,34	415,50	99,44	4 472,12	0,04
	2.1.3.4	Добавление секций к радиаторному блоку											
1	2.1.3.4.1	Добавление секций к алюминиевому радиаторному блоку	100 секций	0,02	1	245,37	1 965,99	0,00	233,60	256,72	49,07	2 750,75	0,03
1	2.1.3.4.2	Добавление секций к чугунному радиаторному блоку	100 секций	0,02	1	245,37	1 667,23	0,00	233,60	225,35	49,07	2 420,63	0,02
	2.1.3.5	Прочистка и промывка отопительных приборов											
1	2.1.3.5.1	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания	100 приборов	1,09	1	64 344,50	2 176,75	0,00	61 255,96	13 416,61	12 868,90	154 062,72	1,46
1	2.1.3.5.2	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 160 кг внутри здания	100 приборов	0,47	1	38 020,76	938,60	0,00	36 195,76	7 891,29	7 604,15	90 650,55	0,86
	2.1.5	Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения											
	2.1.5.3	Восстановление разрушенной тепловой изоляции											
1	2.1.5.3.3	Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами	100 м2 восстановленного участка	0,0471	1	1 170,94	117,96	0,00	1 114,74	252,38	234,19	2 890,21	0,03
	2.1.6	Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования											
1	2.1.6.2	Замена прибора учета	прибор	5	0,1	288,47	44 131,28	0,00	274,63	4 692,91	57,69	49 444,98	0,47
	2.1.7	Ремонт элеваторного узла											
1	2.1.7.1	Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм	1 узел	1	0,5	1 573,03	11 802,64	0,00	1 497,52	1 561,68	314,61	16 749,48	0,16
1	2.1.7.2	Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм	узел	1	0,5	2 359,54	13 147,62	0,00	2 246,28	1 864,11	471,91	20 089,46	0,19
	2.1.8	Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств											
2	2.1.8.1	Ремонт центробежных насосов	насос	1	0,5	1 425,26	3 705,81	0,00	1 356,85	681,23	285,05	7 454,19	0,07
	2.1.8.4	Смена параллельной задвижки											
2	2.1.8.4.1	Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм	100 задвижек	0,01	1	575,45	4 958,53	0,00	547,83	638,59	115,09	6 835,50	0,06
2	2.1.8.4.2	Смена параллельной задвижки, диаметром до 150 мм	100 задвижек	0,01	1	667,94	10 581,69	0,00	635,88	1 247,98	133,59	13 267,07	0,13
2	2.1.8.4.3	Смена параллельной задвижки, диаметром до 200 мм	100 задвижек	0,01	1	760,42	14 899,35	0,00	723,92	1 720,29	152,08	18 256,07	0,17
	2.1.8.5	Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки											
2	2.1.8.5.1	Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм	100 задвижек	0,01	1	842,63	101,13	0,00	802,18	183,32	168,53	2 097,79	0,02
2	2.1.8.5.2	Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 150 мм	100 задвижек	0,01	1	1 109,80	324,39	0,00	1 056,53	261,53	221,96	2 974,21	0,03
2	2.1.8.5.3	Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 200 мм	100 задвижек	0,01	1	1 644,15	325,59	0,00	1 565,23	371,17	328,83	4 234,98	0,04
	2.1.8.6	Смена кранов двойной регулировки											
2	2.1.8.6.3	Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм	100 кранов	0,02	1	341,16	719,00	0,00	324,79	145,42	68,23	1 598,60	0,02
	2.1.8.7	Смена пробковых кранов											
2	2.1.8.7.3	Смена пробковых кранов диаметром свыше 26-50 мм	100 кранов	0,02	1	249,68	412,67	0,00	237,69	94,50	49,94	1 044,49	0,01
	2.1.8.8	Смена вентиля											
2	2.1.8.8.3	Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм	100 вентиляй	0,01	1	118,58	379,40	0,00	112,89	64,14	23,72	698,73	0,01
	2.1.9	Модернизация системы отопления и горячего водоснабжения											
	2.1.9.3	Установка термостатических вентилях на радиаторах											
3	2.1.9.3.1	Установка термостатических вентилях на радиаторах, диаметром 10-15 мм	1 прибор	2	1	173,31	809,14	0,00	164,99	120,48	34,66	1 302,59	0,01

№ п п	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ИЧ-НОСТЬ В РАБ.	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/МЕС
3 1	2.1.9.3.2	Установка термостатических вентилей на радиаторах, диаметром 20 мм	1 прибор	2	1	173,31	1 265,54	0,00	164,99	168,40	34,66	1 806,91	0,02
		Установка запорных вентилей на радиаторах											
3 2	2.1.9.4.1	Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм	1 прибор	2	1	173,31	2 469,02	0,00	164,99	294,77	34,66	3 136,75	0,03
3 3	2.1.9.4.2	Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 20 мм	1 прибор	2	1	173,31	3 780,56	0,00	164,99	432,48	34,66	4 586,01	0,04
3 4	2.1.10	Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета энергии (АСКУЭ) без учета обслуживания серверов	1 АРМ		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6		Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров											
2.6.14		Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения											
2.6.14.1		Осмотр системы центрального отопления											
3 5	2.6.14.1.2	Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	1,271	1	1 159,36	0,00	0,00	1 103,71	237,62	231,87	2 732,57	0,03
2.6.14.3		Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)											
3 6	2.6.14.3.1	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0,3078	1	261,00	0,00	21,13	248,47	55,71	52,20	638,52	0,01
3 7	2.6.14.3.2	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0,3078	1	244,39	2,49	0,00	232,66	50,35	48,88	578,78	0,01
3 8	2.6.14.3.3	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0,3078	1	102,82	0,00	21,13	97,88	23,29	20,56	265,68	0,00
3 9	2.6.14.3.4	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	0,3484	1	295,43	0,00	23,91	281,25	63,06	59,09	722,74	0,01
4 0	2.6.14.3.5	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	0,3484	1	276,63	2,82	0,00	263,35	56,99	55,33	655,12	0,01
4 1	2.6.14.3.6	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	0,3484	1	115,49	0,00	23,91	109,94	26,18	23,10	298,62	0,00
4 2	2.6.14.3.10	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 м трубопровода	0,3484	1	8,46	0,00	0,00	8,06	1,73	1,69	19,95	0,00
2.6.14.4		Промывка трубопроводов системы центрального отопления											
4 3	2.6.14.4.1	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	18,5382	1	3 471,45	0,00	0,00	3 304,82	711,51	694,29	8 182,08	0,08
4 4	2.6.14.4.2	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	18,5382	1	3 471,45	0,00	0,00	3 304,82	711,51	694,29	8 182,08	0,08
2.6.15		Проверка и ремонт коллективных приборов учета											
2.6.15.3		Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм											
4 5	2.6.15.3.1	Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)	1 узел учета	1	1	22,80	0,00	0,00	21,71	4,67	4,56	53,75	0,00
4 6	2.6.15.3.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)	1 узел учета	1	12	242,93	0,00	0,00	231,27	49,79	48,59	572,57	0,01
4 7	2.6.15.3.3	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)	1 узел учета	1	1	60,73	0,00	0,00	57,82	12,45	12,15	143,14	0,00
2.6.15.4		Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм											
4 8	2.6.15.4.1	Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	1	36,49	0,00	0,00	34,74	7,48	7,30	86,00	0,00
4 9	2.6.15.4.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	12	242,93	0,00	0,00	231,27	49,79	48,59	572,57	0,01
5 0	2.6.15.4.3	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 фильтр	1	1	60,73	0,00	0,00	57,82	12,45	12,15	143,14	0,00
5 1	2.6.15.4.4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 фильтр	1	1	196,12	0,00	0,00	186,70	40,20	39,22	462,24	0,00
ИТОГО:						138 276,91	182 401,03	90,07	131 639,62	47 502,80	27 655,38	527 565,82	4,98
Шадрина, 1 Техническое обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и канализации													
2.2		Системы холодного и горячего водоснабжения											
2.2.1		Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения											

№ п п	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ИЧ- НОСТЬ В РАБ.	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ. РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/МЕ С
	2.2.1.2	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб при соединении труб на сварке											
1	2.2.1.2.1	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопроводов	0,04	1	998,00	1 894,50	0,00	950,10	403,47	199,60	4 445,68	0,04
2	2.2.1.2.2	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопроводов	0,04	1	1 108,98	2 272,74	0,00	1 055,75	465,93	221,80	5 125,20	0,05
3	2.2.1.2.3	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	100 м трубопроводов	0,04	1	1 302,99	3 257,10	0,00	1 240,45	609,06	260,60	6 670,19	0,06
4	2.2.1.2.4	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	100 м трубопроводов	0,06	1	2 155,48	5 454,48	0,00	2 052,02	1 014,51	431,10	11 107,59	0,10
5	2.2.1.2.5	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	100 м трубопроводов	0,03	1	1 358,89	4 290,87	0,00	1 293,67	729,06	271,78	7 944,26	0,08
	2.2.1.6	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках											
6	2.2.1.6.1	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм	100 мест	0,05	1	374,51	1 891,35	0,00	356,54	275,35	74,90	2 972,65	0,03
7	2.2.1.6.2	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм	100 мест	0,12	1	1 093,18	4 539,23	0,00	1 040,71	700,68	218,64	7 592,43	0,07
8	2.2.1.6.3	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм	100 мест	0,08	1	858,35	3 026,15	0,00	817,15	493,67	171,67	5 366,99	0,05
	2.2.1.7	Смена сгонов у трубопроводов											
9	2.2.1.7.1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0,03	1	196,34	204,26	0,00	186,92	61,69	39,27	688,48	0,01
1	2.2.1.7.2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,05	1	474,33	738,61	0,00	451,56	174,77	94,87	1 934,13	0,02
1	2.2.1.7.3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм	100 сгонов	0,05	1	809,55	1 347,00	0,00	770,69	307,36	161,91	3 396,51	0,03
	2.2.1.8	Уплотнение сгонов											
1 2	2.2.1.8.1	Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм	1 сгон	0,03	1	0,79	0,12	0,00	0,75	0,17	0,16	1,99	0,00
1 3	2.2.1.8.2	Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм	1 сгон	0,05	1	1,32	0,41	0,00	1,25	0,31	0,26	3,55	0,00
1 4	2.2.1.8.4	Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм	1 сгон	0,05	1	1,32	0,30	0,00	1,25	0,30	0,26	3,43	0,00
	2.2.1.9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа											
1 5	2.2.1.9.4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,02	1	763,01	257,89	89,77	761,72	196,60	160,03	2 229,01	0,02
1 6	2.2.1.9.5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,02	1	638,05	347,76	206,47	688,71	197,50	144,69	2 223,18	0,02
1 7	2.2.1.9.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0,02	1	638,05	493,24	206,47	688,71	212,78	144,69	2 383,93	0,02
1 8	2.2.1.9.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубопровода	0,02	1	732,19	534,93	260,33	799,53	244,33	167,97	2 739,28	0,03
1 9	2.2.1.9.8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	100 м трубопровода	0,02	1	653,74	749,63	220,86	709,31	245,02	149,01	2 727,57	0,03
2 0	2.2.1.9.9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,02	1	580,52	708,06	220,86	639,61	225,65	134,37	2 509,07	0,02
	2.2.2	Ремонт, замена, проверка приборов учета воды											
	2.2.2.1	Ремонт приборов учета воды											
2 1	2.2.2.1.9	Обслуживание преобразователя расхода от 50 до 100 мм	1 преобразователь расхода	1	1	2 383,03	0,00	0,00	2 268,65	488,43	476,61	5 616,71	0,05
	2.2.2.2	Замена прибора учета воды											

№ п п	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ИЧ-НОСТЬ В РАБ.	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/МЕС
2	2.2.2.2.1	Замена прибора учета воды с фильтром	Счетчик воды	3	1	5 032,47	12 213,97	0,00	4 790,91	2 313,92	1 006,49	25 357,76	0,24
2	2.2.2.2.2	Замена прибора учета воды без фильтра	Счетчик воды	3	1	4 704,51	37 792,16	0,00	4 478,70	4 932,41	940,90	52 848,68	0,50
	2.2.3	Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды											
	2.2.3.1	Проверка и ремонт водяных теплообменников и водонагревателей											
2 4	2.2.3.1.3	Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 25 кв.м	1 теплообменник (бойлер)	1	1	3 995,67	0,00	0,00	3 803,87	818,95	799,13	9 417,62	0,09
	2.2.3.2	Специальные работы и изготовление деталей											
2 5	2.2.3.2.2	Очистка труб от накипи с двух сторон или райберовка отверстий трубной доски	труба (отверстие)	2	1	120,53	0,00	0,00	114,75	24,70	24,11	284,10	0,00
2	2.2.3.4	Снятие и установка корпуса теплообменника	корпус	1	1	27 470,20	0,00	0,00	26 151,63	5 630,29	5 494,04	64 746,16	0,61
	2.2.3.6	Замена дефектных трубок пучка											
2 7	2.2.3.6.2	Замена дефектных трубок пучка теплообменника с поверхностью нагрева до 75 кв.м	1 трубка	1	1	566,20	6 605,29	0,00	539,02	809,60	113,24	8 633,35	0,08
	2.2.3.8	Гидравлическое испытание теплообменника											
2 8	2.2.3.8.2	Гидравлическое испытание теплообменника (водонагревателя) поверхностью нагрева до 75 кв.м	1 теплообменник (бойлер)	1	1	3 546,15	0,00	0,00	3 375,94	726,82	709,23	8 358,14	0,08
	2.2.3.9	Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата											
2 9	2.2.3.9.1	Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 100 кг	1 теплообменник (бойлер)	1	1	1 994,37	72 116,56	0,00	1 898,64	7 981,00	398,87	84 389,44	0,80
3 0	2.2.4	Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения	100 м2 утепленного участка	0,02	1	381,58	6 335,15	0,00	363,27	743,40	76,32	7 899,72	0,07
	2.2.5	Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения											
	2.2.5.1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб											
3 1	2.2.5.1.2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	1	195,43	42,62	0,00	186,05	44,53	39,09	507,72	0,00
	2.2.6	Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования											
3 2	2.2.6.1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.	0,02	1	348,69	336,53	0,00	331,95	106,80	69,74	1 193,72	0,01
3 3	2.2.6.2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0,02	1	443,40	732,20	0,00	422,11	167,76	88,68	1 854,15	0,02
3 4	2.2.6.3	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	100 шт.	0,02	1	572,54	1 963,63	0,00	545,06	323,53	114,51	3 519,27	0,03
3	2.2.6.4	Смена задвижек диаметром до 50 мм	100 шт.	0,01	1	662,94	2 106,86	0,00	631,12	357,10	132,59	3 890,61	0,04
3	2.2.6.5	Смена задвижек диаметром до 100 мм	100 шт.	0,01	1	908,32	5 020,97	0,00	864,72	713,37	181,66	7 689,04	0,07
	2.3	Система водоотведения											
	2.3.1	Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности											
3 7	2.3.1.1	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопроводов	0,04	1	542,67	795,64	0,00	516,62	194,77	108,53	2 158,22	0,02
3 8	2.3.1.2	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопроводов	0,02	1	287,59	671,08	0,00	273,79	129,41	57,52	1 419,39	0,01
3 9	2.3.1.3	Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопроводов	0,05	1	678,33	994,55	0,00	645,77	243,46	135,67	2 697,78	0,03
4 0	2.3.1.4	Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопроводов	0,07	1	1 006,58	2 348,78	0,00	958,26	452,93	201,32	4 967,88	0,05
	2.3.2	Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков											
4 1	2.3.2.1	Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм	100 м трубопроводов	0,03	1	1 538,79	4 151,20	0,00	1 464,93	751,27	307,76	8 213,95	0,08
4 2	2.3.2.2	Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм	100 м трубопроводов	0,03	1	1 627,30	6 201,69	0,00	1 549,19	984,71	325,46	10 688,36	0,10
	2.3.3	Подчеканка раструбов канализационных труб											
	2.3.3.3	Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб											
4 3	2.3.3.3.1	Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм	100 раструбов	0,06	1	558,74	92,54	0,00	531,92	124,24	111,75	1 419,18	0,01
4 4	2.3.4	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	0,15	1	306,70	109,84	0,00	291,98	74,39	61,34	844,24	0,01

№ п п	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ИЧ-НОСТЬ В РАБ.	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/МЕ С
45	2.3.5	Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков	100 соединений	0,03	1	188,27	3 328,42	0,00	179,23	388,07	37,65	4 121,65	0,04
46	2.3.7	Набивка салыников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков	100 патрубков	0,02	1	214,59	64,95	0,00	204,29	50,80	42,92	577,54	0,01
2.3.8 Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи													
47	2.3.8.1	Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 50 мм	1 м трубопровода	2,8	1	187,06	0,00	0,00	178,08	38,34	37,41	440,88	0,00
48	2.3.8.3	Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм	1 м трубопровода	2,95	1	310,54	0,00	0,00	295,64	63,65	62,11	731,94	0,01
2.3.9 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб													
49	2.3.9.2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	1	768,82	177,88	0,00	731,92	176,25	153,76	2 008,63	0,02
2.3.11 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб													
50	2.3.11.1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,03	1	412,93	0,00	0,00	393,11	84,63	82,59	973,25	0,01
51	2.3.11.2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,02	1	341,31	0,00	0,00	324,92	69,95	68,26	804,44	0,01
2.6 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров													
2.6.11 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения													
52	2.6.11.1	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	1,56	1	21 344,66	0,00	0,00	20 320,11	4 374,80	4 268,93	50 308,50	0,48
53	2.6.11.2	Промывка участка водопровода	100 куб.м. здания	357,9	1	71 005,87	0,00	0,00	67 597,59	14 553,36	14 201,17	167 358,00	1,58
54	2.6.11.3	Прочистка канализационного лежака	100 м канализационного лежака	0,32	1	2 281,79	234,32	0,00	2 172,26	492,28	456,36	5 637,01	0,05
55	2.6.11.4	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000 кв.м. общей площади	8,823	1	7 501,76	0,00	0,00	7 141,67	1 537,56	1 500,35	17 681,34	0,17
2.6.15 Проверка и ремонт коллективных приборов учета													
2.6.15.1 Проверка и обслуживание приборов учета воды диаметром 25-40 мм													
56	2.6.15.1.1	Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	2	1	45,61	0,00	0,00	43,42	9,35	9,12	107,50	0,00
57	2.6.15.1.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	156	4	12 632,29	0,00	0,00	12 025,94	2 589,11	2 526,46	29 773,80	0,28
58	2.6.15.1.3	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком	1 прибор учета	2	1	121,46	0,00	0,00	115,63	24,90	24,29	286,29	0,00
59	2.6.15.1.4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)	1 фильтр	2	1	241,72	0,00	0,00	230,12	49,54	48,34	569,73	0,01
60	2.6.15.1.5	Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)	1 фильтр	2	1	456,08	0,00	0,00	434,19	93,48	91,22	1 074,97	0,01
61	2.6.15.1.6	Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	1	1	45,61	0,00	0,00	43,42	9,35	9,12	107,50	0,00
62	2.6.15.1.7	При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей	1 прибор учета	2	1	328,38	0,00	0,00	312,62	67,30	65,68	773,98	0,01
63	2.6.15.1.8	Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм	1 прибор учета	12	1	273,65	0,00	0,00	260,51	56,09	54,73	644,98	0,01
2.6.15.2 Проверка и обслуживание коллективных приборов учета воды диаметром 50-250 мм													
64	2.6.15.2.1	Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб	1 прибор учета	2	1	72,97	0,00	0,00	69,47	14,96	14,59	171,99	0,00
65	2.6.15.2.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	156	4	12 632,29	0,00	0,00	12 025,94	2 589,11	2 526,46	29 773,80	0,28
66	2.6.15.2.3	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	2	1	121,46	0,00	0,00	115,63	24,90	24,29	286,29	0,00
67	2.6.15.2.4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм	1 фильтр	2	1	348,20	0,00	0,00	331,48	71,37	69,64	820,69	0,01
68	2.6.15.2.5	Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 50-250 мм)	1 фильтр	2	1	456,08	0,00	0,00	434,19	93,48	91,22	1 074,97	0,01

№ п/п	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ИЧ-НОСТЬ В ГОДАХ	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/МЕС
69	2.6.15.2.6	Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	5	1	228,04	0,00	0,00	217,10	46,74	45,61	537,48	0,01
70	2.6.15.2.7	При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей	1 прибор учета	3	1	492,57	0,00	0,00	468,93	100,96	98,51	1 160,97	0,01
71	2.6.15.2.8	Проверка работоспособности вodosапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм	1 прибор учета	3	1	109,46	0,00	0,00	104,21	22,43	21,89	257,99	0,00
2.7		Устранение аварии и выполнение заявок населения											
2.7.2		Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, не оборудованных газовыми плитами)											
72	2.7.2.2	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет	1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	1	3	5 620,99	0,00	0,00	5 351,18	1 152,08	1 124,20	13 248,45	0,13
ИТОГО:						213 396,78	196 445,46	1 204,75	203 628,01	64 540,88	42 778,99	721 994,87	6,82
Шадрина, 1 Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования													
1.1		Фундаменты											
1.1.7		Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала											
1	1.1.7.2	Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м	100 пог.м	0,593	1	1 320,52	8 141,37	0,00	1 257,13	1 125,50	264,10	12 108,62	0,11
2	1.1.7.3	Замена ламп накаливания	100 шт.	0,23	1	330,59	731,74	0,00	314,72	144,59	66,12	1 587,75	0,01
3	1.1.7.4	Замена выключателей	100 шт.	0,02	1	103,63	86,51	0,00	98,66	30,32	20,73	339,85	0,00
4	1.1.7.5	Замена патронов	100 шт.	0,1	1	724,67	430,55	0,00	689,88	193,74	144,93	2 183,78	0,02
5	1.1.7.7	Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м	100 пог. м	0,14	1	425,13	3 025,48	0,00	404,72	404,81	85,03	4 345,16	0,04
2.5		Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование											
2.5.1		Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств											
6	2.5.1.2	Замена автоматического выключателя	1 автоматический выключатель	5	0,2	241,72	1 593,42	0,00	230,12	216,85	48,34	2 330,47	0,02
7	2.5.1.4	Замена предохранителя	1 предохранитель	5	1	80,98	4 858,34	0,00	77,09	526,72	16,20	5 559,32	0,05
8	2.5.1.5	Замена рубильника	1 рубильник	1	0,2	17,81	26,60	0,00	16,96	6,44	3,56	71,38	0,00
9	2.5.1.8	Замена магнитного пускателя	1 пускатель	1	1	141,71	3 353,74	0,00	134,91	381,19	28,34	4 039,88	0,04
10	2.5.1.10	Ремонт устройства автоматического выключения резерва	1 устройство АВР	1	1	214,59	108,41	0,00	204,29	55,36	42,92	625,56	0,01
2.5.2		Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования											
1	2.5.2.1	Ремонт гроозащитного устройства	1 устройство	1	1	212,56	13 562,40	0,00	202,36	1 467,62	42,51	15 487,46	0,15
1	2.5.2.5	Замена автомата	1 автомат	9	1	2 175,51	14 340,82	0,00	2 071,09	1 951,68	435,10	20 974,21	0,20
2.5.3		Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования											
1	2.5.3.1	Замена электромагнитного контактора	1 контактор	1	0,2	25,91	1 069,70	0,00	24,67	117,63	5,18	1 243,10	0,01
1	2.5.4	Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей	1000 пог.м.	0,1018	1	4 121,69	7 631,17	0,00	3 923,85	1 646,05	824,34	18 147,09	0,17
2.5.5		Ремонт, замена этажных щитков и шкафов											
1	2.5.5.2	Ремонт щитков	1 щит	8	1	2 207,44	203,72	0,00	2 101,48	473,83	441,49	5 427,95	0,05
2.5.6		Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования											
1	2.5.6.8	Обслуживание однофазных счетчиков электроэнергии	100 счетчиков	1	2	2 024,41	0,00	0,00	1 927,23	414,92	404,88	4 771,44	0,05
1	2.5.6.9	Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии	100 счетчиков	0,03	2	145,76	0,00	0,00	138,76	29,87	29,15	343,54	0,00
2.5.7		Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования											
1	2.5.7.1	Замена выключателя	1 выключатель	3	1	115,39	129,77	0,00	109,85	37,28	23,08	415,37	0,00
19	2.5.7.2	Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами	1 светильник	7	1	1 422,29	3 008,99	0,00	1 354,02	607,46	284,46	6 677,23	0,06
20	2.5.7.4	Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами	1 светильник	2	1	64,78	86,11	0,00	61,67	22,32	12,96	247,84	0,00
2	2.5.7.6	Замена лампы накаливания на энергосберегающую	1 лампа	8	1	153,85	1 104,48	0,00	146,47	147,50	30,77	1 583,08	0,01
22	2.5.7.8	Замена светильника на светильник светодиодный с датчиком движения	1 светильник	1	1	372,39	776,85	0,00	354,52	157,89	74,48	1 736,13	0,02
2	2.5.7.9	Замена светильника на светодиодный светильник	1 светильник	5	1	1 861,96	7 821,51	0,00	1 772,58	1 202,89	372,39	13 031,33	0,12

№ пп	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ИЧ-НОСТЬ В РАБ.	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/МЕС
24	2.5.9	Ремонт штепсельных розеток и выключателей	100 розеток (выключателей)	0,04	1	566,83	3,31	0,00	539,63	116,53	113,37	1 339,66	0,01
	2.6	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров											
	2.6.13	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах											
25	2.6.13.1	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,4	2	1 641,90	0,00	0,00	1 563,09	336,52	328,38	3 869,88	0,04
2	2.6.13.3	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	100 м	4,5265	2	9 163,47	5 081,78	0,00	8 723,62	2 411,73	1 832,69	27 213,30	0,26
2	2.6.13.4	Проверка заземления оболочки электрокабеля	100 м	0,2263	2	183,25	0,00	0,00	174,45	37,56	36,65	431,91	0,00
2	2.6.13.5	Замеры сопротивления изоляции проводов	измерение 1	2	2	231,08	0,00	0,00	219,99	47,36	46,22	544,65	0,01
					ИТОГО:	30 291,81	77 176,79	0,00	28 837,81	14 312,17	6 058,36	156 676,95	1,48

Шадрина, 1 Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем газового оборудования

	2.4	Система газоснабжения											
	2.4.1	Ремонт внутридомовых сетей газоснабжения											
	2.4.1.1	Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов											
1	2.4.1.1.2	Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм	100 пог. м.	0,4156	2	1 009,18	466,80	0,00	960,74	255,86	201,84	2 894,42	0,03
2	2.4.1.1.3	Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 50-75 мм	100 пог. м.	0,1762	2	751,13	305,72	0,00	715,08	186,05	150,23	2 108,20	0,02
	2.4.1.2	Устранение неплотности соединений газопровода											
3	2.4.1.2.2	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 25 мм	1 соединение	4	1	387,95	964,92	0,00	369,33	180,83	77,59	1 980,62	0,02
4	2.4.1.2.3	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 32 мм	1 соединение	4	1	446,51	964,92	0,00	425,08	192,83	89,30	2 118,65	0,02
5	2.4.1.2.4	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 40 мм	1 соединение	3	1	356,84	723,69	0,00	339,72	149,13	71,37	1 640,74	0,02
6	2.4.1.2.5	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 50 мм	1 соединение	3	1	422,72	723,69	0,00	402,43	162,63	84,54	1 796,02	0,02
	2.4.1.3	Замена газового крана											
7	2.4.1.3.2	Замена газового крана диаметром 25 и 32 мм	1 кран	4	1	647,64	2 025,36	0,00	616,55	345,40	129,53	3 764,48	0,04
	2.4.1.4	Ремонт неисправного участка газопровода											
8	2.4.1.4.1	Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 15 мм	1 участок	2	0,5	323,82	167,48	0,00	308,28	83,96	64,76	948,29	0,01
9	2.4.1.4.2	Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 25 и 32 мм	1 участок	1	0,5	192,69	140,68	0,00	183,45	54,27	38,54	609,63	0,01
10	2.4.1.4.3	Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 40 мм	1 участок	1	0,5	228,04	155,78	0,00	217,10	63,10	45,61	709,62	0,01
11	2.4.1.4.4	Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 50 мм	1 участок	1	0,5	272,51	185,76	0,00	259,43	75,36	54,50	847,56	0,01
12	2.4.1.5	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств	1 устройство	2	4	1 356,74	0,00	0,00	1 291,62	278,08	271,35	3 197,78	0,03
	2.4.2	Внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование											
	2.4.2.1	Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования											
1	2.4.2.1.2	Замена прибора учета	1 прибор учета	1	0,2	127,25	7 681,55	0,00	121,14	832,64	25,45	8 788,03	0,08
1	2.4.2.3	Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования	1 оборудование	4	4	145,95	0,00	0,00	138,94	29,91	29,19	343,99	0,00
15	2.4.2.4	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств	1 соединение	8	1	102,48	0,00	0,00	97,56	21,00	20,50	241,54	0,00
1	2.4.2.5	Разборка и смазка кранов	1 кран	13	1	666,11	0,00	0,00	634,14	136,53	133,22	1 569,99	0,01
17	2.4.2.8	Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд	1 квартира	156	1	570,95	0,00	0,00	543,55	117,02	114,19	1 345,71	0,01
	2.4.2.9	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования домовладений и многоквартирных домов											
18	2.4.2.9.3	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 11-15 шт.	стояк	4	1	755,05	0,00	0,00	718,81	154,76	151,01	1 779,63	0,02
19	2.4.2.9.5	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	10 шт.	3	1	133,71	0,00	0,00	127,29	27,40	26,74	315,14	0,00
20	2.4.2.9.6	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33 - 40 мм	10 шт.	1	1	57,68	0,00	0,00	54,91	11,82	11,54	135,94	0,00

№ пп	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ИЧ-НОСТЬ В РАБ.	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М./МЕС
21	2.4.2.9.7	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41 - 50 мм	10 шт.	1,5	1	137,64	0,00	0,00	131,03	28,21	27,53	324,41	0,00
2	2.4.2.9.8	Проверка герметичности фасадного газопровода	м	190,3823	1	1 996,51	0,00	0,00	1 900,68	409,20	399,30	4 705,69	0,04
23	2.4.2.9.9	Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки	шт.	156	1	8 588,72	0,00	0,00	8 176,46	1 760,34	1 717,74	20 243,27	0,19
24	2.4.2.9.10	Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении	шт.	156	1	8 588,72	0,00	0,00	8 176,46	1 760,34	1 717,74	20 243,27	0,19
25	2.4.2.9.11	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, наземного) газопровода	км	0,6608	1	108,36	0,00	0,00	103,15	22,21	21,67	255,39	0,00
26	2.4.2.9.15	Техническое обслуживание внутридомового газопровода	1 погонный метр	24,9355	1	852,95	0,00	0,00	812,01	174,82	170,59	2 010,36	0,02
2	2.4.2.10	Проверка подвального помещения на загазованность	1 помещение	2	1	35,07	0,00	0,00	33,39	7,19	7,01	82,67	0,00
ИТОГО:						29 262,93	14 506,34	0,00	27 858,31	7 520,90	5 852,59	85 001,06	0,80

Шадрина, 1 Техническое обслуживание и ремонт вентиляционных каналов

2.6		Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров											
1	2.6.5	Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов	1000 кв.м. общей площади	8,823	1	41 447,35	29 303,53	0,00	39 457,88	11 571,92	8 289,47	130 070,16	1,23
2.6.12		Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции											
2	2.6.12.1	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах	1000 кв.м. общей площади	8,823	2	15 003,51	0,00	0,00	14 283,34	3 075,12	3 000,70	35 362,68	0,33
3	2.6.12.2	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	8,823	2	15 003,51	0,00	0,00	14 283,34	3 075,12	3 000,70	35 362,68	0,33
ИТОГО:						71 454,38	29 303,53	0,00	68 024,57	17 722,16	14 290,88	200 795,52	1,90

Шадрина, 1 Техническое обслуживание и ремонт дымоходов

1.11		Печи											
1.11.1		Ликвидация неравномерного нагрева поверхностей											
1.11.1.1		Прочистка дымохода											
1	1.11.1.1.1	Прочистка дымохода из кирпича горизонтального	100 м	4,5356	1	14 724,23	2 349,21	0,00	14 017,47	3 264,54	2 944,85	37 300,29	0,35
1.11.4		Перекладка печей											
1.11.4.1		Перекладка дымовых труб											
2	1.11.4.1.3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал	100 м трубы	0,0214	1	2 634,51	1 380,21	15,36	2 520,89	687,85	529,60	7 768,41	0,07
2.6		Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров											
2.6.12		Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции											
3	2.6.12.1	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах	1000 кв.м. общей площади	8,823	2	15 003,51	0,00	0,00	14 283,34	3 075,12	3 000,70	35 362,68	0,33
4	2.6.12.2	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	8,823	4	30 007,03	0,00	0,00	28 566,69	6 150,24	6 001,41	70 725,36	0,67
ИТОГО:						62 369,28	3 729,41	15,36	59 388,39	13 177,76	12 476,55	151 156,75	1,43

Шадрина, 1 Техническое обслуживание и ремонт систем коллективного приема телевидения

2.8		Антенное оборудование, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети											
2.8.1		Ремонт, установка радио- и телевизионных антенн											
2.8.1.2		Ремонт антенны											
1	2.8.1.2.3	Ремонт приемной телевизионной антенны метрового диапазона волн, многоканальной, одно-двухэлементной	1 антенна	3	5	7 393,22	0,00	0,00	7 038,35	1 515,31	1 478,64	17 425,53	0,16
2	2.8.2	Обслуживание антенного оборудования	1000 кв.м.	8,823	6	5 358,40	0,00	0,00	5 101,19	1 098,26	1 071,68	12 629,53	0,12
2.8.3		Ремонт, замена антенного оборудования											
3	2.8.3.1	Ремонт (замена) кабеля снижения приемной антенны	1 антенна	3	6	6 012,48	1 582,71	0,00	5 723,88	1 398,50	1 202,50	15 920,08	0,15
ИТОГО:						18 764,10	1 582,71	0,00	17 863,43	4 012,08	3 752,82	45 975,14	0,43

Шад,1 дератизация, дезинсекция

3.4		Прочие работы											
3.4.1		Дератизация чердаков и подвалов											

№ п/п	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ИЧ. НОСТЬ В РАБ.	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/МЕС
1	3.4.1.4	Дератизация чердаков и подвалов с применением крысида - антикоагулянта III поколения	1000 м2 обрабатываемых помещений	2,2	12	32 618,09	136,99	0,00	31 052,42	3 509,41	6 523,62	73 840,53	0,70
2	3.4.2	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	1,1	2	1 936,70	1 153,15	0,00	1 843,74	271,35	387,34	5 592,28	0,05
ИТОГО:						34 554,79	1 290,15	0,00	32 896,16	3 780,76	6 910,96	79 432,81	0,75

Шад,1 содержание контейнерной площадки

3.1		Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов											
	3.1.2	Обслуживание мусоропроводов											
	3.1.2.5	Дезинфекция мусоросборников											
1	3.1.2.5.3	Дезинфекция мусоросборников (контейнеров)	10 контейнеров	0,2	6	215,84	1 455,68	0,00	205,48	103,24	43,17	2 023,41	0,02
3.2		Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома											
2	3.2.14	Очистка контейнерной площадки в холодный период	100 кв.м	0,4	30	13 374,54	0,00	0,00	12 732,56	1 435,89	2 674,91	30 217,90	0,29
3	3.2.15	Уборка мусора на контейнерных площадках	на 100 кв.м.	0,4	300	54 166,89	386,60	0,00	51 566,88	5 836,62	10 833,38	122 790,36	1,16
ИТОГО:						67 757,27	1 842,28	0,00	64 504,92	7 375,75	13 551,45	155 031,67	1,46

Шад,1 уборка мест общего пользования

3.1		Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов											
	3.1.1	Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабинх лифта и их влажная уборка											
	3.1.1.3	Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме с лифтами без мусоропроводов											
	3.1.1.3.1	Подметание лестничных площадок и маршей											
1	3.1.1.3.1.1	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов)	100 м2 убираемой площади	2,9	144	98 530,27	0,00	0,00	93 800,82	10 578,21	19 706,05	222 615,36	2,10
2	3.1.1.3.1.2	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов)	100 м2 убираемой площади	6,78	144	201 148,58	0,00	0,00	191 493,45	21 595,31	40 229,72	454 467,05	4,29
	3.1.1.3.2	Мытье лестничных площадок и маршей											
3	3.1.1.3.2.1	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов)	100 м2 убираемой площади	2,9	24	21 058,10	5 814,17	0,00	20 047,32	2 580,58	4 211,62	53 711,79	0,51
4	3.1.1.3.2.2	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов)	100 м2 убираемой площади	6,78	24	42 189,92	13 593,13	0,00	40 164,81	5 277,13	8 437,98	109 662,98	1,04
	3.1.3	Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования											
5	3.1.3.1	Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках)	100 шт.	0,1	1	17,95	1,07	0,00	17,09	1,99	3,59	41,69	0,00
6	3.1.3.2	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования	100 м2 подоконников	0,14	2	126,60	13,79	0,00	120,52	14,35	25,32	300,58	0,00
	3.1.4	Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер											
7	3.1.4.1	Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования	100 м2 дверей	0,19	1	86,51	14,46	0,00	82,36	10,08	17,30	210,72	0,00
8	3.1.4.3	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	100 м2 окон	0,9	2	1 202,66	364,48	0,00	1 144,93	149,16	240,53	3 101,76	0,03
	3.1.9	Влажная протирка элементов лестничных клеток											
9	3.1.9.1	Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)	100 кв.м почтовых ящиков	0,16	2	68,10	20,40	0,00	64,83	8,43	13,62	175,38	0,00
1	3.1.11	Обметание пыли с потолков	100 кв. м. потолков	9,69	1	2 029,26	95,96	0,00	1 931,85	223,14	405,85	4 686,07	0,04
ИТОГО:						366 457,96	19 917,46	0,00	348 867,98	40 438,39	73 291,59	848 973,37	8,02

Шад,1 Уборка мест придомовой территории

3.2		Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома											
	3.2.1	Подметание земельного участка в летний период											
1	3.2.1.1	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1 000 кв.м. территории	2,39	72	42 513,65	307,99	0,00	40 473,00	4 581,20	8 502,73	96 378,57	0,91
	3.2.3	Уборка и уход за газонами, очистка урн											
	3.2.3.1	Уборка и уход за газонами											
2	3.2.3.1.1	Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора	100 000 кв.м. территории	0,032	14	97 089,53	689,80	0,00	92 429,23	10 461,47	19 417,91	220 087,94	2,08

№ пп	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД ИЧ-НОСТЬ В РАБ.	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	НА КВ.М/МЕС
3	3.2.3.1.4	Полив газонов	на 100 000 кв.м.	0,032	4	2 377,70	0,00	0,00	2 263,57	255,27	475,54	5 372,07	0,05
4	3.2.3.1.5	Стрижка газонов	на 100 кв.м.	32,04	4	25 049,73	5 505,17	9 052,73	23 847,34	3 490,02	5 009,95	71 954,93	0,68
	3.2.7	Сдвигка и подметание снега при снегопаде											
5	3.2.7.1	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10 000 кв.м. территории	0,24	30	135 978,95	0,00	0,00	129 451,96	14 598,70	27 195,79	307 225,40	2,90
	3.2.8	Ликвидация наледи											
6	3.2.8.8	Посылка территории I класса	100 кв. м	23,98	30	28 864,93	23 517,20	0,00	27 479,42	4 392,39	5 772,99	90 026,92	0,85
		Погрузка снега и скола в автосамосвалы арендованными погрузчиками	м3	479,6	3							179 850,00	1,70
		Вывоз снега с придомовой территории	кв.м.	2398	3							143 880,00	1,36
		Утилизация вывезенного снега	м3	479,6	3							172 656,00	1,63
ИТОГО:						331 874,49	30 020,17	9 052,73	315 944,51	37 779,05	66 374,90	791 045,84	12,16
СОИ													
3		Холодная вода на СОИ				6 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,38	0,06
3		Электрическая энергия на СОИ				208 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 381,31	1,97
3		Горячая вода на СОИ				39 174,12						3 264,51	0,37
		СОИ водоотведения				15 881,40						1 323,45	0,15
ИТОГО:						269 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 498,65	2,55
Управление многоквартирным домом													
3		Управление многоквартирным домом				508 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 204,80	4,80
ИТОГО:						508 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 204,80	4,80
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						1 208 202,16	33 163,02	9 052,73	409 372,91	52 663,28	86 002,71	1 550 971,65	56,52