

**Смета расходов на двухэтажный жилой дом со скатной крышей**

| № ПП   | КОД           | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ  | ИЗМЕРИТЕЛЬ                                | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОД ИЧ-НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ. | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. | НА КВ.М/МЕС |
|--|---------------|--|---|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Техническое обслуживание и ремонт жилого здания</b> |               |  |   |                 |                       |                     |                      |                 |                     |               |                         |                 |             |
|  |               |  |   |                 |                       |                     |                      |                 |                     |               | Общая площадь, кв.м:    |                 | 642,00      |
|  | <b>1.1</b>    | <b>Фундаменты</b>  |   |                 |                       |                     |                      |                 |                     |               |                         |                 |             |
| 1  | 1.1.4         | Прочистка внутридомовых и наружных дренажей  | 1 пролет                                  | 1               | 1                     | 249,52              | 0,00                 | 0,00            | 237,55              | 51,14         | 49,90                   | 588,12          | 0,08        |
| 2  | 1.1.8         | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента   | 100 решеток                               | 0,02            | 2                     | 374,03              | 949,39               | 0,00            | 356,08              | 176,35        | 74,81                   | 1 930,65        | 0,25        |
| 3  | 1.1.9         | Восстановление (ремонт) приемков   | кв.м. приемка                             | 1,11            | 2                     | 1 505,63            | 2 428,75             | 0,00            | 1 433,36            | 563,61        | 301,13                  | 6 232,48        | 0,81        |
| 4  | 1.1.10        | Восстановление (ремонт) отмостки   | 100 м2 отмостки                           | 0,07            | 1                     | 523,59              | 3 478,71             | 0,00            | 498,45              | 472,58        | 104,72                  | 5 078,05        | 0,66        |
| 5  | 1.1.12        | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты   | 100 шт.                                   | 0,05            | 1                     | 652,36              | 594,50               | 0,00            | 621,05              | 196,13        | 130,47                  | 2 194,52        | 0,28        |
| 6  | 1.1.14        | Заделка на зиму вентиляционных продухов  | 1 место                                   | 2               | 1                     | 178,15              | 214,20               | 0,00            | 169,60              | 59,00         | 35,63                   | 656,58          | 0,09        |
|  | <b>1.2</b>    | <b>Кирпичные, каменные и железобетонные стены</b>  |   |                 |                       |                     |                      |                 |                     |               |                         |                 |             |
|  | 1.2.1         | Устранение поврежденных стен, в том числе в подвалах и чердаках  |   |                 |                       |                     |                      |                 |                     |               |                         |                 |             |
|  | 1.2.1.1       | Устранение поврежденных кирпичных стен, в том числе в подвалах и чердаках  |   |                 |                       |                     |                      |                 |                     |               |                         |                 |             |
| 7  | 1.2.1.1.4     | Ремонт кирпичной кладки карниза (с выносом в 2 1/2 кирпича)  | 1 м3 кладки                               | 0,015           | 1                     | 46,24               | 64,26                | 15,17           | 44,02               | 17,82         | 9,25                    | 196,76          | 0,03        |
|  | 1.2.1.1.5     | Ремонт поверхности кирпичных стен  |   |                 |                       |                     |                      |                 |                     |               |                         |                 |             |
| 8  | 1.2.1.1.5.1   | Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича   | 100 м2 отремонтированной поверхности      | 0,01            | 1                     | 431,59              | 719,99               | 141,58          | 410,87              | 178,92        | 86,32                   | 1 969,28        | 0,26        |
| 9  | 1.2.1.1.5.2   | Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1 кирпича   | 100 м2 отремонтированной поверхности      | 0,01            | 1                     | 639,16              | 1 409,14             | 209,68          | 608,48              | 300,98        | 127,83                  | 3 295,28        | 0,43        |
|  | 1.2.1.1.5.5   | Заделка борозд в кирпичных стенах  |   |                 |                       |                     |                      |                 |                     |               |                         |                 |             |
| 10   | 1.2.1.1.5.5.3 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1x1,5   | 100 м борозды                             | 0,015           | 1                     | 394,76              | 868,62               | 131,47          | 375,81              | 185,92        | 78,95                   | 2 035,53        | 0,26        |
|  | 1.2.1.1.5.8   | Ремонт наружных углов кирпичных стен   |   |                 |                       |                     |                      |                 |                     |               |                         |                 |             |
| 11   | 1.2.1.1.5.8.1 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1/2 кирпича  | 100 м2 отремонтированной поверхности      | 0,011           | 1                     | 795,77              | 795,02               | 261,05          | 757,57              | 273,99        | 159,15                  | 3 042,56        | 0,39        |
| 12   | 1.2.1.1.5.8.2 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича  | 100 м2 отремонтированной поверхности      | 0,009           | 1                     | 972,93              | 1 170,75             | 319,17          | 926,23              | 355,85        | 194,59                  | 3 939,51        | 0,51        |
|  | 1.2.5         | Восстановление несущей способности стен  |   |                 |                       |                     |                      |                 |                     |               |                         |                 |             |
| 13   | 1.2.5.6       | Усиление кирпичных стен металлическими тяжами  | на 1 т металлических тяжей                |                 | 1                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00            | 0,00        |
|  | 1.2.9         | Восстановление (ремонт) разрушений и поврежденных отделочного слоя   |   |                 |                       |                     |                      |                 |                     |               |                         |                 |             |
|  | 1.2.9.4       | Ремонт обыкновенной штукатурки кирпичных и бетонных фасадов  |   |                 |                       |                     |                      |                 |                     |               |                         |                 |             |
| 14   | 1.2.9.4.1     | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов  | 100 м2 отремонтированной поверхности      |                 | 1                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00            | 0,00        |
| 15   | 1.2.9.4.2     | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов  | 100 м2 отремонтированной поверхности      | 0,015           | 1                     | 462,42              | 121,53               | 151,70          | 440,22              | 123,47        | 92,48                   | 1 391,81        | 0,18        |
|  | 1.2.11        | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов   |   |                 |                       |                     |                      |                 |                     |               |                         |                 |             |
|  | 1.2.11.5      | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей   |   |                 |                       |                     |                      |                 |                     |               |                         |                 |             |
| 16   | 1.2.11.5.2    | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 100 м восстановленной герметизации стыков |                 | 1                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00            | 0,00        |
|  | 1.2.12        | Окраска фасадов  |   |                 |                       |                     |                      |                 |                     |               |                         |                 |             |
|  | 1.2.12.3      | Окрашивание кирпичных фасадов водными составами  |   |                 |                       |                     |                      |                 |                     |               |                         |                 |             |
| 17   | 1.2.12.3.1    | Окрашивание гладких кирпичных фасадов известковыми составами   | 100 м2 обработанной поверхности           |                 | 1                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00            | 0,00        |
|  | 1.2.12.4      | Окрашивание фасадов силикатными красками   |   |                 |                       |                     |                      |                 |                     |               |                         |                 |             |

|    |             |   |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
|----|-------------|---|------------------------------------|------|---|--------|----------|------|--------|--------|--------|----------|------|
| 18 | 1.2.12.4.1  | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками  | 100 м2 обработанной поверхности    |      | 1 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
|    | 1.2.17      | Окраска стен помещений общего пользования   |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
|    | 1.2.17.4    | Окрашивание поверхностей стен водоземлюсионными составами   |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
| 19 | 1.2.17.4.3  | Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски более 35%                   | 100 м2 окрашиваемой поверхности    | 0,09 | 1 | 544,98 | 760,79   | 0,00 | 518,82 | 191,58 | 109,00 | 2 125,16 | 0,28 |
|    | 1.2.18      | Внутренняя отделка зданий   |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
| 20 | 1.2.18.     | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами  | 100 кв. м                          | 0,02 | 1 | 822,08 | 408,67   | 0,00 | 782,62 | 211,40 | 164,42 | 2 389,18 | 0,31 |
| 21 | 1.2.18.     | Перетирка штукатурки поверхности потолков   | 100 кв.м                           | 0,06 | 1 | 370,02 | 7,24     | 0,00 | 352,26 | 76,60  | 74,00  | 880,13   | 0,11 |
| 22 | 1.2.18.11   | Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски более 35%               | 100 м2 окрашиваемой поверхности    | 0,03 | 1 | 207,31 | 256,18   | 0,00 | 197,36 | 69,39  | 41,46  | 771,71   | 0,10 |
| 23 | 1.2.18.12   | Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок  | 100 м2 поверхности                 | 0,07 | 1 | 283,30 | 8,45     | 0,00 | 269,70 | 58,95  | 56,66  | 677,06   | 0,09 |
| 24 | 1.2.19      | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений  | 1 ящик                             | 1    | 1 | 144,68 | 3 091,89 | 0,03 | 137,74 | 354,31 | 28,94  | 3 757,58 | 0,49 |
|    | <b>1.5</b>  | <b>Перекрытия</b>   |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
|    | 1.5.1       | Устранение повреждений перекрытий   |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
|    | 1.5.1.2     | Заделка борозд в бетонных перекрытиях   |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
| 25 | 1.5.1.2.3   | Заделка борозд на потолках бетонных перекрытий при сечении 10x10  | 1 м3 заделки                       | 0,05 | 1 | 265,95 | 306,85   | 0,00 | 253,19 | 86,73  | 53,19  | 965,91   | 0,13 |
|    | 1.5.6       | Ремонт перекрытий, пораженных древесными домовыми грибами и/или дереворазрушающими насекомыми   |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
|    | 1.5.6.2     | Антисептирование древесины с перерывом на просушку  |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
| 26 | 1.5.6.2.5   | Антисептирование древесины маслянистыми антисептиками в два слоя  | 100 м2 обработанной поверхности    | 0,21 | 1 | 551,81 | 2 343,68 | 0,00 | 525,33 | 359,19 | 110,36 | 3 890,37 | 0,50 |
|    | <b>1.6</b>  | <b>Полы</b>   |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
|    | 1.6.1       | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома  |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
| 27 | 1.6.1.1     | Заделка выбоин в цементных полах  | кв.м.                              | 0,08 | 1 | 15,39  | 7,71     | 0,00 | 14,65  | 3,96   | 3,08   | 44,78    | 0,01 |
|    | 1.6.4       | Ремонт полов  |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
| 28 | 1.6.4.4     | Ремонт бетонных полов   | кв.м.                              | 0,08 | 1 | 21,37  | 0,40     | 0,00 | 20,35  | 4,42   | 4,27   | 50,82    | 0,01 |
| 29 | 1.6.4.5     | Ремонт поверхности цементных полов  | кв.м.                              | 0,08 | 1 | 11,51  | 6,90     | 0,00 | 10,96  | 3,08   | 2,30   | 34,75    | 0,00 |
|    | <b>1.7</b>  | <b>Перегородки</b>  |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
|    | 1.7.1       | Восстановление (ремонт), модернизация звукоизоляционных свойств перегородок   |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
| 30 | 1.7.1.5     | Заделка трещин, отверстий в кирпичных перегородках цементным раствором  | 10 м трещин                        | 0,14 | 1 | 80,49  | 10,40    | 0,00 | 76,63  | 17,59  | 16,10  | 201,21   | 0,03 |
| 31 | 1.7.1.8     | Смена поврежденной обшивки перегородок звукоизоляционными плитами   | 100 кв.м.                          | 0,02 | 1 | 126,75 | 489,31   | 0,00 | 120,67 | 77,36  | 25,35  | 839,44   | 0,11 |
|    | 1.7.4       | Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок  |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
| 32 | 1.7.4.7     | Укрепление слабодержащихся кирпичей   | 1 м2 отремонтированной поверхности | 0,43 | 1 | 407,39 | 256,63   | 0,00 | 387,84 | 110,44 | 81,48  | 1 243,78 | 0,16 |
|    | 1.7.5       | Восстановление облицовки перегородок  |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
| 33 | 1.7.5.7     | Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м. | 100 кв.м.                          |      | 1 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
|    | <b>1.8</b>  | <b>Крыши и кровли</b>   |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
|    | 1.8.1       | Устранение протечек кровли  |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
|    | 1.8.1.1     | Устранение протечек кровли из штучных материалов  |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
| 34 | 1.8.1.1.1   | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель   | 100 м2 сменяемого покрытия         | 0,05 | 1 | 472,16 | 1 996,06 | 0,00 | 449,50 | 306,36 | 94,43  | 3 318,51 | 0,43 |
|    | 1.8.2       | Ремонт, модернизация кровли и крыши   |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
|    | 1.8.2.3     | Ремонт, модернизация кровли из штучных материалов   |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
|    | 1.8.2.3.1   | Ремонт, модернизация кровли из асбоцементных листов   |                                    |      |   |        |          |      |        |        |        |          |      |
| 35 | 1.8.2.3.1.1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель   | 100 м2 сменяемого покрытия         | 0,1  | 1 | 944,32 | 3 987,15 | 0,00 | 898,99 | 612,20 | 188,86 | 6 631,53 | 0,86 |

|    |                 |  |  |       |   |          |          |      |          |        |        |          |      |
|----|-----------------|--|--|-------|---|----------|----------|------|----------|--------|--------|----------|------|
| 36 | 1.8.2.3.<br>1.3 | Смена стальных разжелобков в штучных кровлях   | 100 м разжелобка                                   | 0,06  | 1 | 1 393,42 | 1 958,10 | 0,00 | 1 326,54 | 491,20 | 278,68 | 5 447,94 | 0,71 |
| 37 | 1.8.2.4         | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм   | 100 м2 сменяемой обрешетки                         | 0,1   | 1 | 1 798,73 | 2 170,14 | 0,49 | 1 712,40 | 596,59 | 359,75 | 6 638,10 | 0,86 |
| 38 | 1.8.2.5         | Смена концов стропильных ног   | 1 м сменяемой части                                | 1,1   | 1 | 406,93   | 604,96   | 0,00 | 387,40   | 146,92 | 81,39  | 1 627,60 | 0,21 |
| 39 | 1.8.2.6         | Смена отдельных частей подстропильных брусьев  | 1 м сменяемой конструкции                          | 1,1   | 1 | 293,89   | 336,95   | 0,00 | 279,79   | 95,62  | 58,78  | 1 065,02 | 0,14 |
| 40 | 1.8.2.7         | Постановка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил                     | 1 м усиленной конструкции                          | 1,1   | 1 | 161,11   | 286,14   | 0,04 | 153,38   | 63,07  | 32,22  | 695,96   | 0,09 |
| 41 | 1.8.2.8         | Укрепление стропильных ног   | 1 м укрепляемой конструкции                        | 2     | 1 | 161,43   | 465,06   | 0,07 | 153,68   | 81,92  | 32,29  | 894,44   | 0,12 |
| 42 | 1.8.2.9         | Ремонт мауэрлатов  | 1 м сменяемой части                                | 2     | 1 | 493,25   | 509,88   | 0,20 | 469,57   | 154,65 | 98,65  | 1 726,21 | 0,22 |
| 43 | 1.8.2.1         | Смена стропильных ног из брусьев   | 100 м  | 0,02  | 1 | 607,69   | 707,53   | 0,13 | 578,52   | 198,86 | 121,54 | 2 214,26 | 0,29 |
|    | 1.8.1.1         | Восстановление (ремонт) систем водоотвода  |  |       |   |          |          |      |          |        |        |          |      |
| 44 | 1.8.1.1.        | Ремонт водосточных труб с земли и подмостей  | 100 м трубы  | 0,025 | 1 | 133,59   | 775,63   | 0,00 | 127,18   | 108,82 | 26,72  | 1 171,93 | 0,15 |
| 45 | 1.8.1.1.        | Ремонт водосточных труб с люлек  | 100 м трубы  | 0,03  | 1 | 739,87   | 1 861,51 | 0,00 | 704,36   | 347,10 | 147,97 | 3 800,81 | 0,49 |
| 46 | 1.8.1.1.        | Смена прямых звеньев водосточных труб  | 100 м трубы  | 0,03  | 1 | 117,15   | 494,78   | 0,00 | 111,52   | 75,96  | 23,43  | 822,84   | 0,11 |
| 47 | 1.8.1.1.        | Смена воронок  | 100 шт.  | 0,03  | 1 | 351,44   | 1 155,89 | 0,00 | 334,57   | 193,40 | 70,29  | 2 105,58 | 0,27 |
| 48 | 1.8.1.1.        | Смена простых колен  | 100 шт.  | 0,03  | 1 | 394,60   | 618,17   | 0,00 | 375,66   | 145,78 | 78,92  | 1 613,12 | 0,21 |
| 49 | 1.8.1.1.        | Смена простых отливов  | 100 шт.  | 0,03  | 1 | 283,62   | 568,08   | 0,00 | 270,00   | 117,78 | 56,72  | 1 296,20 | 0,17 |
| 50 | 1.8.1.1.<br>7   | Смена карнизных свесов с настенными желобами из листовой стали (с применением смоляной пакли и битума) | 100 м карнизных свесов                             | 0,03  | 1 | 289,08   | 647,15   | 0,00 | 275,20   | 127,20 | 57,82  | 1 396,44 | 0,18 |
|    | <b>1.9</b>      | <b>Оконные и дверные проемы</b>  |  |       |   |          |          |      |          |        |        |          |      |
|    | 1.9.1           | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования   |  |       |   |          |          |      |          |        |        |          |      |
| 51 | 1.9.1.4         | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах   | 10 коробок   | 0,1   | 1 | 687,81   | 753,53   | 0,00 | 654,79   | 220,09 | 137,56 | 2 453,79 | 0,32 |
| 52 | 1.9.1.1         | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне   | 10 петель  | 0,2   | 1 | 246,28   | 73,14    | 0,00 | 234,46   | 58,16  | 49,26  | 661,30   | 0,09 |
| 53 | 1.9.1.1         | Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне   | 10 петель  | 0,2   | 1 | 228,04   | 73,45    | 0,00 | 217,10   | 54,45  | 45,61  | 618,65   | 0,08 |
| 54 | 1.9.1.1         | Укрепление наличников дверных проемов  | 1 п.м. наличника                                   | 1     | 1 | 12,15    | 1,50     | 0,00 | 11,56    | 2,65   | 2,43   | 30,29    | 0,00 |
| 55 | 1.9.1.1         | Смена ручки дверной  | 1 ручка  | 2     | 1 | 60,73    | 310,19   | 0,00 | 57,82    | 45,02  | 12,15  | 485,91   | 0,06 |
| 56 | 1.9.1.1         | Смена щеколды  | 100 щеколд   | 0,01  | 1 | 115,88   | 145,45   | 0,00 | 110,31   | 39,02  | 23,18  | 433,84   | 0,06 |
| 57 | 1.9.1.1         | Смена замков накладных   | 100 замков   | 0,01  | 1 | 216,21   | 641,91   | 0,00 | 205,83   | 111,71 | 43,24  | 1 218,90 | 0,16 |
| 58 | 1.9.1.2         | Смена замков врезных   | 100 замков   | 0,01  | 1 | 148,19   | 676,45   | 0,00 | 141,07   | 101,40 | 29,64  | 1 096,75 | 0,14 |
|    | 1.9.2           | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования   |  |       |   |          |          |      |          |        |        |          |      |
| 59 | 1.9.2.4         | Ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок  | 10 створок   | 0,03  | 1 | 50,41    | 7,61     | 0,00 | 47,99    | 11,13  | 10,08  | 127,22   | 0,02 |
| 60 | 1.9.2.1         | Смена оконных петель при двух сменяемых петлях в створке   | 10 петель  | 0,3   | 1 | 266,81   | 85,24    | 0,00 | 254,00   | 63,63  | 53,36  | 723,04   | 0,09 |
| 61 | 1.9.2.2         | Временная замена разбитого стекла фанерой  | 10 кв.м.   | 0,05  | 1 | 32,94    | 169,28   | 0,00 | 31,36    | 24,53  | 6,59   | 264,69   | 0,03 |
| 62 | 1.9.2.2         | Смена ручки оконной  | 100 ручек  | 0,05  | 1 | 75,92    | 374,86   | 0,00 | 72,27    | 54,92  | 15,18  | 593,15   | 0,08 |
| 63 | 1.9.2.2         | Смена задвижки   | 100 задвижек                                       | 0,05  | 1 | 196,16   | 164,21   | 0,00 | 186,75   | 57,45  | 39,23  | 643,81   | 0,08 |
| 64 | 1.9.2.2         | Улучшенная масляная окраска оконных рам  | 100 кв.м.  | 0,014 | 1 | 284,85   | 56,72    | 0,00 | 271,18   | 64,34  | 56,97  | 734,05   | 0,10 |
| 65 | 1.9.2.3<br>3    | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону                           | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,03  | 1 | 278,64   | 1 135,51 | 0,00 | 265,26   | 176,34 | 55,73  | 1 911,48 | 0,25 |
|    | <b>1.10</b>     | <b>Лестницы</b>  |  |       |   |          |          |      |          |        |        |          |      |
|    | 1.10.1          | Ремонт металлических косоуров  |  |       |   |          |          |      |          |        |        |          |      |
| 66 | 1.10.1.<br>2    | Оштукатуривание металлических косоуров   | 100 м2 оштукатуренной поверхности                  | 0,015 | 1 | 616,56   | 306,90   | 0,00 | 586,96   | 158,59 | 123,31 | 1 792,33 | 0,23 |
|    | 1.10.3          | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток  |  |       |   |          |          |      |          |        |        |          |      |
| 67 | 1.10.3.         | Ремонт металлических лестничных решеток  | 100 м решетки                                      | 0,01  | 1 | 121,46   | 132,20   | 0,00 | 115,63   | 38,78  | 24,29  | 432,36   | 0,06 |
|    | 1.10.4          | Ремонт, замена перил   |  |       |   |          |          |      |          |        |        |          |      |
|    | 1.10.4.<br>1    | Смена отдельных частей поручней  |  |       |   |          |          |      |          |        |        |          |      |
| 68 | 1.10.4.<br>1.1  | Смена прямых частей поручней   | 100 м  | 0,01  | 1 | 105,27   | 132,06   | 0,00 | 100,22   | 35,44  | 21,05  | 394,04   | 0,05 |
| 69 | 1.10.4.<br>1.2  | Смена закругленных частей поручней   | 100 м  | 0,01  | 1 | 138,95   | 126,24   | 0,00 | 132,28   | 41,73  | 27,79  | 467,00   | 0,06 |
|    | 1.10.5          | Окраска металлических элементов лестниц  |  |       |   |          |          |      |          |        |        |          |      |
| 70 | 1.10.5.<br>2    | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза               | 100 м2 окрашиваемой поверхности                    | 0,02  | 1 | 335,47   | 38,60    | 0,00 | 319,36   | 72,81  | 67,09  | 833,34   | 0,11 |
|    | 1.10.6          | Ремонт пандусов  |  |       |   |          |          |      |          |        |        |          |      |
| 71 | 1.10.6.         | Заделка трещин и мелких выбоин   | 100 мест   | 0,04  | 1 | 369,93   | 58,47    | 0,00 | 352,18   | 81,96  | 73,99  | 936,53   | 0,12 |

|     |  |  |                                  |        |   |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                   |              |
|-----|--|--|----------------------------------|--------|---|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|
|     | 1.10.7   | Прочие работы по ремонту лестниц   |                                  |        |   |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                   |              |
| 72  | 1.10.7.1   | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок  | 100 м2 окрашенной поверхности    | 0,04   | 1 | 312,39            | 98,50            | 0,00            | 297,39           | 74,37            | 62,48           | 845,13            | 0,11         |
| 73  | 1.10.7.  | Окрашивание масляными составами деревянных поручней  | 100 м поручня                    | 0,015  | 1 | 38,23             | 8,50             | 0,00            | 36,39            | 8,73             | 7,65            | 99,49             | 0,01         |
| 74  | 1.10.7.3   | Заделка выбоин в каменных ступенях   | 100 м2 заделанной поверхности    | 0,012  | 1 | 355,74            | 4 279,05         | 0,00            | 338,67           | 522,21           | 71,15           | 5 566,82          | 0,72         |
|     | 2.6  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров                                    |                                  |        |   |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                   |              |
|     | 2.6.3  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования   |                                  |        |   |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                   |              |
| 75  | 2.6.3.4  | Смена стекол на штапиках по замаске  | 100 м фальца                     | 0,04   | 2 | 354,60            | 1 366,71         | 0,00            | 337,58           | 216,18           | 70,92           | 2 346,00          | 0,30         |
|     | 2.6.6  | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий  |                                  |        |   |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                   |              |
| 76  | 2.6.6.1  | Оштукатуривание продухов   | 1 м2 ремонтируемой поверхности   | 1      | 2 | 616,56            | 163,82           | 0,00            | 586,96           | 143,57           | 123,31          | 1 634,22          | 0,21         |
| 77  | 2.6.6.2  | Перетирка штукатурки поверхностей  | 1 м2 ремонтируемой поверхности   | 1      | 2 | 111,78            | 3,83             | 0,00            | 106,41           | 23,31            | 22,36           | 267,68            | 0,03         |
| 78  | 2.6.6.3  | Окраска продухов   | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,04   | 2 | 568,45            | 399,72           | 0,00            | 541,17           | 158,48           | 113,69          | 1 781,51          | 0,23         |
|     | 2.6.8  | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий  |                                  |        |   |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                   |              |
| 79  | 2.6.8.1  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента   | 1000 кв.м. общей площади         | 1,151  | 2 | 181,75            | 0,00             | 0,00            | 173,02           | 37,25            | 36,35           | 428,37            | 0,06         |
| 80  | 2.6.8.2  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов  | 1000 кв.м. общей площади         | 1,151  | 2 | 1 449,32          | 0,00             | 0,00            | 1 379,75         | 297,05           | 289,86          | 3 415,98          | 0,44         |
| 81  | 2.6.8.4  | Осмотр деревянных перекрытий   | 1000 кв.м. общей площади         | 1,151  | 1 | 656,19            | 0,00             | 0,00            | 624,69           | 134,49           | 131,24          | 1 546,61          | 0,20         |
| 82  | 2.6.8.8  | Осмотр внутренней отделки стен   | 1000 кв.м. общей площади         | 1,151  | 2 | 2 099,80          | 0,00             | 0,00            | 1 999,01         | 430,38           | 419,96          | 4 949,15          | 0,64         |
| 83  | 2.6.8.9  | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов  | 1000 кв.м. общей площади         | 1,151  | 2 | 1 574,85          | 0,00             | 0,00            | 1 499,26         | 322,78           | 314,97          | 3 711,86          | 0,48         |
|     | 2.6.9  | Осмотр всех элементов кровли, водостоков   |                                  |        |   |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                   |              |
| 84  | 2.6.9.3  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков  | 1000 кв.м. кровли                | 0,567  | 1 | 336,18            | 0,00             | 0,00            | 320,04           | 68,90            | 67,24           | 792,36            | 0,10         |
|     | 3.2  | Обслуживание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                   |                                  |        |   |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                   |              |
|     | 3.2.4  | Подрезка деревьев и кустов   |                                  |        |   |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                   |              |
| 85  | 3.2.4.1  | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м   | 100 деревьев                     | 0,01   | 1 | 294,13            | 0,00             | 1 587,76        | 846,66           | 286,50           | 177,87          | 3 192,92          | 0,41         |
| 86  | 3.2.4.2  | Вырезка сухих ветвей и поросли   | 100 деревьев                     | 0,1    | 1 | 1 524,50          | 0,00             | 0,00            | 1 451,33         | 312,46           | 304,90          | 3 593,19          | 0,47         |
| 87  | 3.2.4.4  | Формирование кроны кустарников   | 1000 кустов                      | 0,004  | 1 | 141,57            | 0,00             | 0,00            | 134,78           | 29,02            | 28,31           | 333,68            | 0,04         |
| 88  | 3.2.4.7  | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м  | 100 деревьев                     | 0,08   | 1 | 1 196,12          | 0,00             | 0,00            | 1 138,70         | 245,16           | 239,22          | 2 819,20          | 0,37         |
|     | 3.2.9  | Очистка кровли   |                                  |        |   |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                   |              |
| 89  | 3.2.9.2  | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см)  | 100 кв.м. кровли                 | 5,67   | 2 | 7 537,64          | 0,00             | 0,00            | 7 175,83         | 1 544,91         | 1 507,53        | 17 765,92         | 2,31         |
| 90  | 3.2.10.  | Погрузка снега и скола в автосамосвалы погрузчиками  | м3                               | 113    | 2 | 0,00              | 0,00             | 881,59          | 307,08           | 124,81           | 64,51           | 1 377,99          | 0,18         |
| 91  |  | Вывоз снега с придомовой территории  | кв.м.                            | 476    | 2 |                   |                  |                 |                  |                  |                 | 19 040,00         | 2,47         |
|     |  | Планный ремонт подъездов   |                                  |        |   |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                   |              |
| 92  |  | Ремонт подъездов   | м2                               | 168    | 0 | 117 600,00        |                  |                 |                  |                  |                 | 117 600,00        | 15,26        |
|     | <b>ИТОГО:</b>  |  |                                  |        |   | <b>161 659,89</b> | <b>51 696,79</b> | <b>3 700,16</b> | <b>42 818,75</b> | <b>14 938,94</b> | <b>8 995,53</b> | <b>302 850,05</b> | <b>39,31</b> |
|     | <b>Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования</b> |  |                                  |        |   |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                   |              |
|     | 1.1  | Фундаменты   |                                  |        |   |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                   |              |
|     | 1.1.7  | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала   |                                  |        |   |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                   |              |
| 93  | 1.1.7.2  | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м | 100 пог.м                        | 0,0431 | 1 | 95,98             | 591,73           | 0,00            | 91,37            | 81,80            | 19,20           | 880,07            | 0,11         |
| 94  | 1.1.7.3  | Замена ламп накаливания  | 100 шт.                          | 0,02   | 1 | 28,75             | 63,63            | 0,00            | 27,37            | 12,57            | 5,75            | 138,07            | 0,02         |
| 95  | 1.1.7.4  | Замена выключателей  | 100 шт.                          | 0,01   | 1 | 51,82             | 43,26            | 0,00            | 49,33            | 15,16            | 10,36           | 169,93            | 0,02         |
| 96  | 1.1.7.5  | Замена патронов  | 100 шт.                          | 0,01   | 1 | 72,47             | 43,06            | 0,00            | 68,99            | 19,37            | 14,49           | 218,38            | 0,03         |
| 97  | 1.1.7.7  | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3x2,5 кв.м         | 100 пог. м                       | 0,0099 | 1 | 30,06             | 213,94           | 0,00            | 28,62            | 28,63            | 6,01            | 307,26            | 0,04         |
|     | 2.5  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование  |                                  |        |   |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                   |              |
|     | 2.5.1  | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств   |                                  |        |   |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                   |              |
| 98  | 2.5.1.2  | Замена автоматического выключателя   | 1 автоматический выключатель     | 1      | 0 | 48,34             | 318,68           | 0,00            | 46,02            | 43,37            | 9,67            | 466,09            | 0,06         |
| 99  | 2.5.1.4  | Замена предохранителя  | 1 предохранитель                 | 1      | 1 | 16,20             | 971,67           | 0,00            | 15,42            | 105,34           | 3,24            | 1 111,86          | 0,14         |
| 100 | 2.5.1.5  | Замена рубильника  | 1 рубильник                      | 1      | 0 | 17,81             | 26,60            | 0,00            | 16,96            | 6,44             | 3,56            | 71,38             | 0,01         |

|               |            |   |                            |        |   |                 |                 |             |                 |                 |               |                  |             |
|---------------|------------|---|----------------------------|--------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| 101           | 2.5.1.8    | Замена магнитного пускателя   | 1 пускатель                | 1      | 0 | 28,34           | 670,75          | 0,00        | 26,98           | 76,24           | 5,67          | 807,98           | 0,10        |
| 102           | 2.5.1.1    | Ремонт устройства автоматического выключения резерва  | 1 устройство АВР           | 1      | 1 | 214,59          | 108,41          | 0,00        | 204,29          | 55,36           | 42,92         | 625,56           | 0,08        |
|               | 2.5.2      | Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования  |                            |        |   |                 |                 |             |                 |                 |               |                  |             |
| 103           | 2.5.2.1    | Ремонт грозазащитного устройства  | 1 устройство               |        | 0 | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        |
| 104           | 2.5.2.5    | Замена автомата   | 1 автомат                  | 1      | 1 | 241,72          | 1 593,42        | 0,00        | 230,12          | 216,85          | 48,34         | 2 330,47         | 0,30        |
|               | 2.5.3      | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования  |                            |        |   |                 |                 |             |                 |                 |               |                  |             |
| 105           | 2.5.3.1    | Замена электромагнитного контактора   | 1 контактор                | 1      | 0 | 25,91           | 1 069,70        | 0,00        | 24,67           | 117,63          | 5,18          | 1 243,10         | 0,16        |
| 106           | 2.5.4      | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей  | 1000 пог.м.                | 0,0074 | 1 | 299,61          | 554,72          | 0,00        | 285,23          | 119,65          | 59,92         | 1 319,14         | 0,17        |
|               | 2.5.5      | Ремонт, замена этажных щитков и шкафов  |                            |        |   |                 |                 |             |                 |                 |               |                  |             |
| 107           | 2.5.5.2    | Ремонт щитков   | 1 щит                      | 1      | 1 | 275,93          | 25,46           | 0,00        | 262,69          | 59,23           | 55,19         | 678,49           | 0,09        |
|               | 2.5.6      | Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования  |                            |        |   |                 |                 |             |                 |                 |               |                  |             |
| 108           | 2.5.6.8    | Обслуживание однофазных счетчиков электроэнергии  | 100 счетчиков              | 0,1    | 2 | 202,44          | 0,00            | 0,00        | 192,72          | 41,49           | 40,49         | 477,14           | 0,06        |
| 109           | 2.5.6.9    | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии  | 100 счетчиков              | 0,01   | 2 | 48,59           | 0,00            | 0,00        | 46,25           | 9,96            | 9,72          | 114,51           | 0,01        |
|               | 2.5.7      | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования   |                            |        |   |                 |                 |             |                 |                 |               |                  |             |
| 110           | 2.5.7.1    | Замена выключателя  | 1 выключатель              | 1      | 1 | 38,46           | 43,26           | 0,00        | 36,62           | 12,43           | 7,69          | 138,46           | 0,02        |
| 111           | 2.5.7.2    | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами   | 1 светильник               | 1      | 1 | 203,18          | 429,86          | 0,00        | 193,43          | 86,78           | 40,64         | 953,89           | 0,12        |
| 112           | 2.5.7.4    | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами   | 1 светильник               | 1      | 1 | 32,39           | 43,06           | 0,00        | 30,84           | 11,16           | 6,48          | 123,92           | 0,02        |
| 113           | 2.5.7.6    | Замена лампы накаливания на энергосберегающую   | 1 лампа                    | 1      | 1 | 19,23           | 138,06          | 0,00        | 18,31           | 18,44           | 3,85          | 197,89           | 0,03        |
| 114           | 2.5.7.8    | Замена светильника на светильник светодиодный с датчиком движения   | 1 светильник               | 1      | 1 | 372,39          | 776,85          | 0,00        | 354,52          | 157,89          | 74,48         | 1 736,13         | 0,23        |
| 115           | 2.5.7.9    | Замена светильника на светодиодный светильник   | 1 светильник               | 1      | 1 | 372,39          | 1 564,30        | 0,00        | 354,52          | 240,58          | 74,48         | 2 606,27         | 0,34        |
| 116           | 2.5.9      | Ремонт штепсельных розеток и выключателей   | 100 розеток (выключателей) | 0,01   | 1 | 141,71          | 0,83            | 0,00        | 134,91          | 29,13           | 28,34         | 334,92           | 0,04        |
|               | 2.6        | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров   |                            |        |   |                 |                 |             |                 |                 |               |                  |             |
|               | 2.6.13     | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах                                 |                            |        |   |                 |                 |             |                 |                 |               |                  |             |
| 117           | 2.6.13.1   | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках   | 100 лестничных площадок    | 0,1    | 2 | 410,47          | 0,00            | 0,00        | 390,77          | 84,13           | 82,09         | 967,47           | 0,13        |
| 118           | 2.6.13.    | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление   | 100 м                      | 0,3294 | 2 | 666,84          | 369,81          | 0,00        | 634,83          | 175,51          | 133,37        | 1 980,35         | 0,26        |
| 119           | 2.6.13.    | Проверка заземления оболочки электрокабеля  | 100 м                      | 0,0165 | 2 | 13,36           | 0,00            | 0,00        | 12,72           | 2,74            | 2,67          | 31,49            | 0,00        |
| 120           | 2.6.13.    | Замеры сопротивления изоляции проводов  | измерение 1                | 1      | 2 | 115,54          | 0,00            | 0,00        | 109,99          | 23,68           | 23,11         | 272,33           | 0,04        |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>2.1</b> | <b>Система теплоснабжения</b>   |                            |        |   | <b>4 084,53</b> | <b>9 661,05</b> | <b>0,00</b> | <b>3 888,48</b> | <b>1 851,58</b> | <b>816,91</b> | <b>20 302,54</b> | <b>2,64</b> |
|               | 2.1.6      | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования  |                            |        |   |                 |                 |             |                 |                 |               |                  |             |
| 121           | 2.1.6.2    | Замена прибора учета  | прибор                     | 1      | 0 | 115,39          | 17 652,51       | 0,00        | 109,85          | 1 877,16        | 23,08         | 19 777,99        | 2,57        |
|               | 2.1.8      | Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств   |                            |        |   |                 |                 |             |                 |                 |               |                  |             |
|               | 2.1.8.6    | Смена кранов двойной регулировки  |                            |        |   |                 |                 |             |                 |                 |               |                  |             |
| 122           | 2.1.8.6.1  | Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 15 мм  | 100 кранов                 | 0,02   | 1 | 304,17          | 514,89          | 0,00        | 289,57          | 116,41          | 60,83         | 1 285,87         | 0,17        |
| 123           | 2.1.8.6.2  | Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 19 мм  | 100 кранов                 | 0,01   | 1 | 158,25          | 268,96          | 0,00        | 150,65          | 60,68           | 31,65         | 670,19           | 0,09        |
| 124           | 2.1.8.6.3  | Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм  | 100 кранов                 | 0,01   | 1 | 170,58          | 359,50          | 0,00        | 162,39          | 72,71           | 34,12         | 799,30           | 0,10        |
| 125           | 2.1.8.8    | Смена вентиля   |                            |        |   |                 |                 |             |                 |                 |               |                  |             |
| 126           | 2.1.8.8.1  | Смена вентиля диаметром до 25 мм  | 100 вентиляй               | 0,02   | 1 | 237,16          | 260,43          | 0,00        | 225,78          | 75,95           | 47,43         | 846,76           | 0,11        |
| 127           | 2.1.8.8.2  | Смена вентиля диаметром 25 мм   | 100 вентиляй               | 0,02   | 1 | 237,16          | 384,54          | 0,00        | 225,78          | 88,99           | 47,43         | 983,90           | 0,13        |
| 128           | 2.1.8.8.3  | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм   | 100 вентиляй               | 0,02   | 1 | 237,16          | 758,80          | 0,00        | 225,78          | 128,28          | 47,43         | 1 397,45         | 0,18        |
|               | 2.2        | Системы холодного и горячего водоснабжения  |                            |        |   |                 |                 |             |                 |                 |               |                  |             |
|               | 2.2.1      | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения  |                            |        |   |                 |                 |             |                 |                 |               |                  |             |
|               | 2.2.1.1    | Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб при соединении труб на резьбе |                            |        |   |                 |                 |             |                 |                 |               |                  |             |
| 129           | 2.2.1.1.4  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм                        | 100 м трубопроводов        | 0,03   | 1 | 712,12          | 1 330,75        | 0,00        | 677,94          | 285,69          | 142,42        | 3 148,92         | 0,41        |
| 130           | 2.2.1.1.6  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм                        | 100 м трубопроводов        | 0,02   | 1 | 554,49          | 1 190,75        | 0,00        | 527,88          | 238,68          | 110,90        | 2 622,70         | 0,34        |





|  |            |  |   |       |   |                  |                  |               |                  |                  |                 |                   |              |
|--|------------|--|---|-------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 181  | 2.7.1.4    | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет   | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1     | 3 | 8 247,93         | 0,00             | 0,00          | 7 852,03         | 1 690,50         | 1 649,59        | 19 440,05         | 2,52         |
| <b>ИТОГО:</b>  |            |  |   |       |   | <b>33 345,99</b> | <b>34 152,45</b> | <b>279,50</b> | <b>31 847,24</b> | <b>10 460,64</b> | <b>6 690,60</b> | <b>116 776,42</b> | <b>15,16</b> |
| <b>Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем центрального отопления</b> |            |  |   |       |   |                  |                  |               |                  |                  |                 |                   |              |
|  | <b>2.1</b> | <b>Система теплоснабжения</b>  |   |       |   |                  |                  |               |                  |                  |                 |                   |              |
|  | 2.1.2      | Ремонт, модернизация внутридомовых отопительных сетей  |   |       |   |                  |                  |               |                  |                  |                 |                   |              |
|  | 2.1.2.2    | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб   |   |       |   |                  |                  |               |                  |                  |                 |                   |              |
| 182  | 2.1.2.2.1  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм   | 100 м трубопровода  | 0,02  | 1 | 267,17           | 899,81           | 0,00          | 254,35           | 149,24           | 53,43           | 1 624,01          | 0,21         |
| 183  | 2.1.2.2.2  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм   | 100 м трубопровода  | 0,02  | 1 | 287,73           | 1 202,40         | 0,00          | 273,92           | 185,22           | 57,55           | 2 006,81          | 0,26         |
| 184  | 2.1.2.2.3  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм   | 100 м трубопровода  | 0,01  | 1 | 212,99           | 781,26           | 0,00          | 202,77           | 125,69           | 42,60           | 1 365,29          | 0,18         |
| 185  | 2.1.2.2.4  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм   | 100 м трубопровода  | 0,01  | 1 | 243,78           | 885,03           | 0,00          | 232,07           | 142,89           | 48,76           | 1 552,53          | 0,20         |
| 186  | 2.1.2.2.5  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм  | 100 м трубопровода  | 0,02  | 1 | 634,15           | 2 265,64         | 0,00          | 603,71           | 367,87           | 126,83          | 3 998,19          | 0,52         |
|  | 2.1.2.3    | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления                    |   |       |   |                  |                  |               |                  |                  |                 |                   |              |
| 187  | 2.1.2.3.1  | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | пог.м.  | 1,775 | 1 | 651,68           | 481,18           | 0,00          | 620,40           | 184,09           | 130,34          | 2 067,70          | 0,27         |
| 188  | 2.1.2.3.2  | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм | пог.м.  | 0,725 | 1 | 287,67           | 259,95           | 0,00          | 273,87           | 86,26            | 57,53           | 965,28            | 0,13         |
| 189  | 2.1.2.3.3  | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 32 мм | пог.м.  | 1,5   | 1 | 625,97           | 688,40           | 0,00          | 595,93           | 200,58           | 125,19          | 2 236,07          | 0,29         |
|  | 2.1.3      | Ремонт, промывка отопительных элементов  |   |       |   |                  |                  |               |                  |                  |                 |                   |              |
|  | 2.1.3.1    | Смена радиаторных блоков   |   |       |   |                  |                  |               |                  |                  |                 |                   |              |
| 190  | 2.1.3.1.2  | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг  | 100 радиаторных блоков  | 0,01  | 1 | 226,07           | 7 742,25         | 0,00          | 215,22           | 859,27           | 45,21           | 9 088,03          | 1,18         |
| 191  | 2.1.3.2    | Переборка секций радиаторного блока из чугуна  | 100 секций  | 0,01  | 1 | 165,74           | 846,17           | 0,00          | 157,78           | 122,82           | 33,15           | 1 325,65          | 0,17         |
| 192  | 2.1.3.3    | Переборка секций радиаторного блока из алюминия  | 100 секций  | 0,01  | 1 | 165,74           | 995,54           | 0,00          | 157,78           | 138,50           | 33,15           | 1 490,71          | 0,19         |
|  | 2.1.3.4    | Добавление секций к радиаторному блоку   |   |       |   |                  |                  |               |                  |                  |                 |                   |              |
| 193  | 2.1.3.4.1  | Добавление секций к алюминиевому радиаторному блоку  | 100 секций  | 0,01  | 1 | 122,69           | 982,99           | 0,00          | 116,80           | 128,36           | 24,54           | 1 375,38          | 0,18         |
| 194  | 2.1.3.4.2  | Добавление секций к чугунному радиаторному блоку   | 100 секций  | 0,01  | 1 | 122,69           | 833,62           | 0,00          | 116,80           | 112,68           | 24,54           | 1 210,31          | 0,16         |
|  | 2.1.3.5    | Прочистка и промывка отопительных приборов   |   |       |   |                  |                  |               |                  |                  |                 |                   |              |
| 195  | 2.1.3.5.1  | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания   | 100 приборов  | 0,07  | 1 | 4 132,22         | 139,79           | 0,00          | 3 933,87         | 861,62           | 826,44          | 9 893,94          | 1,28         |
| 196  | 2.1.3.5.2  | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 160 кг внутри здания  | 100 приборов  | 0,06  | 1 | 4 853,71         | 119,82           | 0,00          | 4 620,74         | 1 007,40         | 970,74          | 11 572,41         | 1,50         |
|  | 2.1.5      | Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения   |   |       |   |                  |                  |               |                  |                  |                 |                   |              |
|  | 2.1.5.3    | Восстановление разрушенной тепловой изоляции   |   |       |   |                  |                  |               |                  |                  |                 |                   |              |
| 197  | 2.1.5.3.3  | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами  | 100 м2 восстановленного участка   | 0,01  | 1 | 248,61           | 25,05            | 0,00          | 236,67           | 53,58            | 49,72           | 613,63            | 0,08         |
|  | 2.1.6      | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования   |   |       |   |                  |                  |               |                  |                  |                 |                   |              |
| 198  | 2.1.6.2    | Замена прибора учета   | прибор  | 1     | 0 | 57,69            | 8 826,26         | 0,00          | 54,93            | 938,58           | 11,54           | 9 889,00          | 1,28         |
|  | 2.1.8      | Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств  |   |       |   |                  |                  |               |                  |                  |                 |                   |              |
| 199  | 2.1.8.1    | Ремонт центробежных насосов  | насос   | 1     | 1 | 1 425,26         | 3 705,81         | 0,00          | 1 356,85         | 681,23           | 285,05          | 7 454,19          | 0,97         |
|  | 2.1.8.4    | Смена параллельной задвижки  |   |       |   |                  |                  |               |                  |                  |                 |                   |              |
| 200  | 2.1.8.4.1  | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм   | 100 задвижек  | 0,01  | 1 | 575,45           | 4 958,53         | 0,00          | 547,83           | 638,59           | 115,09          | 6 835,50          | 0,89         |

|     |                 |  |                                   |      |   |        |           |      |        |          |        |           |      |
|-----|-----------------|--|-----------------------------------|------|---|--------|-----------|------|--------|----------|--------|-----------|------|
| 201 | 2.1.8.4.<br>2   | Смена параллельной задвижки, диаметром до 150 мм   | 100 задвижек                      | 0,01 | 1 | 667,94 | 10 581,69 | 0,00 | 635,88 | 1 247,98 | 133,59 | 13 267,07 | 1,72 |
| 202 | 2.1.8.4.<br>3   | Смена параллельной задвижки, диаметром до 200 мм   | 100 задвижек                      | 0,01 | 1 | 760,42 | 14 899,35 | 0,00 | 723,92 | 1 720,29 | 152,08 | 18 256,07 | 2,37 |
|     | 2.1.8.6         | Смена кранов двойной регулировки   |                                   |      |   |        |           |      |        |          |        |           |      |
| 203 | 2.1.8.6.<br>3   | Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм   | 100 кранов                        | 0,02 | 1 | 341,16 | 719,00    | 0,00 | 324,79 | 145,42   | 68,23  | 1 598,60  | 0,21 |
|     | 2.1.8.8         | Смена вентиля  |                                   |      |   |        |           |      |        |          |        |           |      |
| 204 | 2.1.8.8.<br>3   | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм  | 100 вентиляй                      | 0,01 | 1 | 118,58 | 379,40    | 0,00 | 112,89 | 64,14    | 23,72  | 698,73    | 0,09 |
|     | 2.1.9           | Модернизация системы отопления и горячего водоснабжения  |                                   |      |   |        |           |      |        |          |        |           |      |
|     | 2.1.9.1         | Установка линейных балансировочных вентиляй и балансировка системы отопления   |                                   |      |   |        |           |      |        |          |        |           |      |
| 205 | 2.1.9.1.<br>1   | Установка линейных балансировочных вентиляй и балансировка системы отопления, диаметром до 20 мм                                     | 1 прибор                          | 1    | 0 | 23,72  | 998,26    | 0,00 | 22,58  | 109,68   | 4,74   | 1 158,98  | 0,15 |
|     | 2.1.9.2         | Установка коллективного (общедомового) или индивидуального прибора учета тепловой энергии, горячей воды                              |                                   |      |   |        |           |      |        |          |        |           |      |
| 206 | 2.1.9.2.<br>1   | Установка прибора учета тепловой энергии, горячей воды, диаметром до 50 мм   | 1 прибор                          | 1    | 0 | 530,24 | 17 652,51 | 0,00 | 504,79 | 1 962,19 | 106,05 | 20 755,78 | 2,69 |
|     | 2.1.9.3         | Установка термостатических вентиляй на радиаторах  |                                   |      |   |        |           |      |        |          |        |           |      |
| 207 | 2.1.9.3.<br>1   | Установка термостатических вентиляй на радиаторах, диаметром 10-15 мм  | 1 прибор                          | 2    | 1 | 173,31 | 809,14    | 0,00 | 164,99 | 120,48   | 34,66  | 1 302,59  | 0,17 |
| 208 | 2.1.9.3.<br>2   | Установка термостатических вентиляй на радиаторах, диаметром 20 мм   | 1 прибор                          | 2    | 1 | 173,31 | 1 265,54  | 0,00 | 164,99 | 168,40   | 34,66  | 1 806,91  | 0,23 |
|     | 2.1.9.4         | Установка запорных вентиляй на радиаторах  |                                   |      |   |        |           |      |        |          |        |           |      |
| 209 | 2.1.9.4.<br>1   | Установка запорных вентиляй на радиаторах, диаметром 10-15 мм  | 1 прибор                          | 2    | 1 | 173,31 | 2 469,02  | 0,00 | 164,99 | 294,77   | 34,66  | 3 136,75  | 0,41 |
| 210 | 2.1.9.4.<br>2   | Установка запорных вентиляй на радиаторах, диаметром 20 мм   | 1 прибор                          | 2    | 1 | 173,31 | 3 780,56  | 0,00 | 164,99 | 432,48   | 34,66  | 4 586,01  | 0,60 |
| 211 | 2.1.10          | Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета энергии (АСКУЭ) без учета обслуживания серверов | 1 АРМ                             | 0    | 2 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
|     | 2.6             | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров  |                                   |      |   |        |           |      |        |          |        |           |      |
|     | 2.6.14          | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения                                  |                                   |      |   |        |           |      |        |          |        |           |      |
|     | 2.6.14.<br>1    | Осмотр системы центрального отопления  |                                   |      |   |        |           |      |        |          |        |           |      |
| 212 | 2.6.14.<br>1.2  | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях   | 1000 м2 осматриваемых помещений   | 0,1  | 1 | 91,22  | 0,00      | 0,00 | 86,84  | 18,70    | 18,24  | 214,99    | 0,03 |
|     | 2.6.14.<br>3    | Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)  |                                   |      |   |        |           |      |        |          |        |           |      |
| 213 | 2.6.14.<br>3.1  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм   | 100 м трубопровода                | 0,08 | 1 | 67,84  | 0,00      | 5,49 | 64,58  | 14,48    | 13,57  | 165,96    | 0,02 |
| 214 | 2.6.14.<br>3.2  | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм  | 100 м трубопровода                | 0,08 | 1 | 63,52  | 0,65      | 0,00 | 60,47  | 13,09    | 12,70  | 150,43    | 0,02 |
| 215 | 2.6.14.<br>3.3  | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм  | 100 м трубопровода                | 0,08 | 1 | 26,72  | 0,00      | 5,49 | 25,44  | 6,05     | 5,34   | 69,05     | 0,01 |
| 216 | 2.6.14.<br>3.4  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм  | 100 м трубопровода                | 0,1  | 1 | 84,80  | 0,00      | 6,86 | 80,73  | 18,10    | 16,96  | 207,45    | 0,03 |
| 217 | 2.6.14.<br>3.5  | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм   | 100 м трубопровода                | 0,1  | 1 | 79,40  | 0,81      | 0,00 | 75,59  | 16,36    | 15,88  | 188,04    | 0,02 |
| 218 | 2.6.14.<br>3.6  | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм   | 100 м трубопровода                | 0,1  | 1 | 33,15  | 0,00      | 6,86 | 31,56  | 7,51     | 6,63   | 85,71     | 0,01 |
| 219 | 2.6.14.<br>3.10 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой   | 100 м трубопровода                | 0,1  | 1 | 2,43   | 0,00      | 0,00 | 2,31   | 0,50     | 0,49   | 5,73      | 0,00 |
|     | 2.6.14.<br>4    | Промывка трубопроводов системы центрального отопления  |                                   |      |   |        |           |      |        |          |        |           |      |
| 220 | 2.6.14.<br>4.1  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм   | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 1    | 1 | 187,26 | 0,00      | 0,00 | 178,27 | 38,38    | 37,45  | 441,36    | 0,06 |
| 221 | 2.6.14.<br>4.2  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 0,9  | 1 | 168,53 | 0,00      | 0,00 | 160,44 | 34,54    | 33,71  | 397,23    | 0,05 |



|  |             |  |                          |       |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                  |             |
|--|-------------|--|--------------------------|-------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| 245  | 2.4.2.9.3   | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 11-15 шт. | стояк                    | 1     | 2 | 377,53          | 0,00            | 0,00        | 359,40          | 77,38           | 75,51           | 889,81           | 0,12        |
| 246  | 2.4.2.9.5   | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм      | 10 шт.                   | 0,3   | 1 | 13,37           | 0,00            | 0,00        | 12,73           | 2,74            | 2,67            | 31,51            | 0,00        |
| 247  | 2.4.2.9.6   | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33 - 40 мм    | 10 шт.                   | 0,1   | 1 | 5,77            | 0,00            | 0,00        | 5,49            | 1,18            | 1,15            | 13,59            | 0,00        |
| 248  | 2.4.2.9.7   | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41 - 50 мм    | 10 шт.                   | 0,4   | 1 | 36,70           | 0,00            | 0,00        | 34,94           | 7,52            | 7,34            | 86,51            | 0,01        |
| 249  | 2.4.2.9.8   | Проверка герметичности фасадного газопровода   | м                        | 22,5  | 1 | 235,95          | 0,00            | 0,00        | 224,63          | 48,36           | 47,19           | 556,13           | 0,07        |
| 250  | 2.4.2.9.11  | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода   | км                       | 0,1   | 1 | 16,40           | 0,00            | 0,00        | 15,61           | 3,36            | 3,28            | 38,65            | 0,01        |
| 251  | 2.4.2.9.15  | Техническое обслуживание внутридомового газопровода  | 1 погонный метр          | 1,25  | 1 | 42,76           | 0,00            | 0,00        | 40,71           | 8,76            | 8,55            | 100,78           | 0,01        |
| 252  |             | Диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования  | 1 квартира               | 52    | 0 | 3 120,00        |                 |             |                 |                 |                 | 3 120,00         | 0,40        |
| <b>ИТОГО:</b>  |             |  |                          |       |   | <b>6 809,42</b> | <b>3 324,40</b> | <b>0,00</b> | <b>3 512,32</b> | <b>1 105,25</b> | <b>737,88</b>   | <b>15 489,28</b> | <b>2,01</b> |
| <b>Техническое обслуживание и ремонт дымоходов</b>   |             |  |                          |       |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                  |             |
|  | <b>1.11</b> | <b>Печи</b>  |                          |       |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                  |             |
|  | 1.11.1      | Ликвидация неравномерного нагрева поверхностей   |                          |       |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                  |             |
|  | 1.11.1.1    | Прочистка дымохода   |                          |       |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                  |             |
| 253  | 1.11.1.1.1  | Прочистка дымохода из кирпича горизонтального  | 100 м                    | 0,15  | 1 | 486,96          | 77,69           | 0,00        | 463,58          | 107,96          | 97,39           | 1 233,58         | 0,16        |
|  | 1.11.4      | Перекладка печей   |                          |       |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                  |             |
|  | 1.11.4.1    | Перекладка дымовых труб  |                          |       |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                  |             |
| 254  | 1.11.4.1.3  | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал   | 100 м трубы              | 0,02  | 0 | 492,43          | 257,98          | 2,87        | 471,19          | 128,57          | 98,99           | 1 452,04         | 0,19        |
|  | <b>2.6</b>  | <b>Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров</b>                                       |                          |       |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                  |             |
|  | 2.6.12      | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции                                       |                          |       |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                  |             |
| 255  | 2.6.12.     | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах   | 1000 кв.м. общей площади | 1,151 | 2 | 1 957,28        | 0,00            | 0,00        | 1 863,33        | 401,16          | 391,46          | 4 613,22         | 0,60        |
| 256  | 2.6.12.2    | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции  | 1000 кв.м. общей площади | 1,151 | 4 | 3 914,55        | 0,00            | 0,00        | 3 726,65        | 802,33          | 782,91          | 9 226,44         | 1,20        |
| <b>ИТОГО:</b>  |             |  |                          |       |   | <b>6 851,21</b> | <b>335,68</b>   | <b>2,87</b> | <b>6 524,75</b> | <b>1 440,02</b> | <b>1 370,75</b> | <b>16 525,29</b> | <b>2,15</b> |
| <b>Техническое обслуживание и ремонт вентиляционных каналов</b>                                      |             |  |                          |       |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                  |             |
|  | <b>2.6</b>  | <b>Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров</b>                                       |                          |       |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                  |             |
| 257  | 2.6.5       | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов   | 1000 кв.м. общей площади | 1,151 | 1 | 5 406,99        | 3 822,78        | 0,00        | 5 147,46        | 1 509,61        | 1 081,40        | 16 968,24        | 2,20        |
|  | 2.6.12      | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции                                       |                          |       |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                  |             |
| 258  | 2.6.12.     | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах   | 1000 кв.м. общей площади | 1,151 | 2 | 1 957,28        | 0,00            | 0,00        | 1 863,33        | 401,16          | 391,46          | 4 613,22         | 0,60        |
| 259  | 2.6.12.2    | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции  | 1000 кв.м. общей площади | 1,151 | 2 | 1 957,28        | 0,00            | 0,00        | 1 863,33        | 401,16          | 391,46          | 4 613,22         | 0,60        |
| <b>ИТОГО:</b>  |             |  |                          |       |   | <b>9 321,55</b> | <b>3 822,78</b> | <b>0,00</b> | <b>8 874,11</b> | <b>2 311,94</b> | <b>1 864,31</b> | <b>26 194,68</b> | <b>3,40</b> |
| <b>Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования</b> |             |  |                          |       |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                  |             |
|  | <b>1.1</b>  | <b>Фундаменты</b>  |                          |       |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                  |             |
|  | 1.1.7       | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала   |                          |       |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                  |             |
| 260  | 1.1.7.1     | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м.                | 100 пог.м                | 0,1   | 1 | 404,88          | 1 372,91        | 0,00        | 385,45          | 227,14          | 80,98           | 2 471,36         | 0,32        |
| 261  | 1.1.7.5     | Замена патронов  | 100 шт.                  | 0,04  | 1 | 289,87          | 172,22          | 0,00        | 275,95          | 77,49           | 57,97           | 873,51           | 0,11        |

|     |  |   |                              |       |     |                  |                  |             |                  |                 |                 |                  |             |
|-----|--|---|------------------------------|-------|-----|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| 262 | 1.1.7.6                                  | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3x2,5 кв.м                  | 100 пог. м                   | 0,1   | 1   | 506,10           | 2 161,06         | 0,00        | 481,81           | 330,64          | 101,22          | 3 580,83         | 0,46        |
|     | <b>2.5</b>                               | <b>Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование</b>  |                              |       |     |                  |                  |             |                  |                 |                 |                  |             |
|     | 2.5.1                                    | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств  |                              |       |     |                  |                  |             |                  |                 |                 |                  |             |
| 263 | 2.5.1.1                                  | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов  | 1 переключатель              | 1     | 1   | 89,07            | 176,70           | 0,00        | 84,80            | 36,81           | 17,81           | 405,19           | 0,05        |
| 264 | 2.5.1.2                                  | Замена автоматического выключателя  | 1 автоматический выключатель | 1     | 1   | 120,86           | 796,71           | 0,00        | 115,06           | 108,43          | 24,17           | 1 165,23         | 0,15        |
| 265 | 2.5.1.5                                  | Замена рубильника   | 1 рубильник                  | 1     | 1   | 44,54            | 66,50            | 0,00        | 42,40            | 16,11           | 8,91            | 178,46           | 0,02        |
| 266 | 2.5.1.7                                  | Ремонт блока управления освещением  | 1 блок                       | 2     | 1   | 283,42           | 93,80            | 0,00        | 269,81           | 67,94           | 56,68           | 771,65           | 0,10        |
| 267 | 2.5.1.1                                  | Замена шкафов и ВРУ   | 1 шкаф                       | 1     | 0   | 138,65           | 6 225,84         | 0,00        | 131,99           | 682,13          | 27,73           | 7 206,35         | 0,94        |
|     | 2.5.2                                    | Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования  |                              |       |     |                  |                  |             |                  |                 |                 |                  |             |
| 268 | 2.5.2.5                                  | Замена автомата   | 1 автомат                    | 1     | 1   | 241,72           | 1 593,42         | 0,00        | 230,12           | 216,85          | 48,34           | 2 330,47         | 0,30        |
|     | 2.5.5                                    | Ремонт, замена этажных щитков и шкафов  |                              |       |     |                  |                  |             |                  |                 |                 |                  |             |
| 269 | 2.5.5.2                                  | Ремонт щитков   | 1 щит                        | 1     | 1   | 275,93           | 25,46            | 0,00        | 262,69           | 59,23           | 55,19           | 678,49           | 0,09        |
|     | 2.5.6                                    | Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования  |                              |       |     |                  |                  |             |                  |                 |                 |                  |             |
| 270 | 2.5.6.7                                  | Замена трехфазного счетчика (прибора учета) электрической энергии, включенного через измерительные трансформаторы тока          | 1 счетчик                    |       | 1   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 271 | 2.5.6.9                                  | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии  | 100 счетчиков                | 0,03  | 1   | 72,88            | 0,00             | 0,00        | 69,38            | 14,94           | 14,58           | 171,77           | 0,02        |
|     | 2.5.7                                    | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования   |                              |       |     |                  |                  |             |                  |                 |                 |                  |             |
| 272 | 2.5.7.1                                  | Замена выключателя  | 1 выключатель                | 3     | 1   | 115,39           | 129,77           | 0,00        | 109,85           | 37,28           | 23,08           | 415,37           | 0,05        |
| 273 | 2.5.7.2                                  | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами   | 1 светильник                 | 1     | 1   | 203,18           | 429,86           | 0,00        | 193,43           | 86,78           | 40,64           | 953,89           | 0,12        |
| 274 | 2.5.7.4                                  | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами   | 1 светильник                 | 2     | 1   | 64,78            | 86,11            | 0,00        | 61,67            | 22,32           | 12,96           | 247,84           | 0,03        |
| 275 | 2.5.7.6                                  | Замена лампы накаливания на энергосберегающую   | 1 лампа                      | 6     | 1   | 115,39           | 828,36           | 0,00        | 109,85           | 110,63          | 23,08           | 1 187,31         | 0,15        |
| 276 | 2.5.9                                    | Ремонт штепсельных розеток и выключателей   | 100 розеток (выключателей)   | 0,04  | 1   | 566,83           | 3,31             | 0,00        | 539,63           | 116,53          | 113,37          | 1 339,66         | 0,17        |
|     | <b>2.6</b>                               | <b>Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров</b>                                |                              |       |     |                  |                  |             |                  |                 |                 |                  |             |
|     | 2.6.13                                   | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах                     |                              |       |     |                  |                  |             |                  |                 |                 |                  |             |
| 277 | 2.6.13.1                                 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках   | 100 лестничных площадок      | 0,16  | 1   | 328,38           | 0,00             | 0,00        | 312,62           | 67,30           | 65,68           | 773,98           | 0,10        |
| 278 | 2.6.13.                                  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление   | 100 м                        | 0,32  | 2   | 647,81           | 359,26           | 0,00        | 616,71           | 170,50          | 129,56          | 1 923,84         | 0,25        |
| 279 | 2.6.13.                                  | Проверка заземления оболочки электрокабеля  | 100 м                        | 0,3   | 2   | 242,93           | 0,00             | 0,00        | 231,27           | 49,79           | 48,59           | 572,57           | 0,07        |
| 280 | 2.6.13.                                  | Замеры сопротивления изоляции проводов  | измерение 1                  | 1     | 2   | 115,54           | 0,00             | 0,00        | 109,99           | 23,68           | 23,11           | 272,33           | 0,04        |
|     | <b>ИТОГО:</b>                            |   |                              |       |     | <b>4 868,16</b>  | <b>14 521,30</b> | <b>0,00</b> | <b>4 634,49</b>  | <b>2 522,51</b> | <b>973,63</b>   | <b>27 520,10</b> | <b>3,57</b> |
|     | <b>Уборка мест общего пользования</b>    |   |                              |       |     |                  |                  |             |                  |                 |                 |                  |             |
| 281 | 1  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади     | 0,62  | 144 | 16 060,24        | 0,00             | 0,00        | 15 289,34        | 3 291,71        | 3 212,05        | 37 853,33        | 4,91        |
| 282 | 2  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)                                       | 100 м2 убираемой площади     | 0,62  | 24  | 6 126,74         | 1 144,65         | 0,00        | 5 832,66         | 1 375,93        | 1 225,35        | 15 705,32        | 2,04        |
| 283 | 3  | Протирка пыли с копачков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках)  | 100 шт.                      | 0,09  | 1   | 14,82            | 0,89             | 0,00        | 14,11            | 3,13            | 2,96            | 35,92            | 0,00        |
| 284 | 4  | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования   | 100 м2 дверей                | 0,33  | 1   | 137,87           | 23,11            | 0,00        | 131,25           | 30,68           | 27,57           | 350,48           | 0,05        |
| 285 | 5  | Обметание пыли с потолков   | 100 кв. м. потолков          | 0,62  | 1   | 119,13           | 5,74             | 0,00        | 113,41           | 25,02           | 23,83           | 287,13           | 0,04        |
|     |  |   |                              |       |     | <b>22 458,80</b> | <b>1 174,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>21 380,78</b> | <b>4 726,47</b> | <b>4 491,76</b> | <b>54 232,19</b> | <b>7,04</b> |
|     | <b>Уборка мест придомовой территории</b> |   |                              |       |     |                  |                  |             |                  |                 |                 |                  |             |
| 286 | 6  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием I класса  | 1 000 кв.м. территории       | 0,45  | 72  | 7 344,37         | 53,78            | 0,00        | 6 991,84         | 1 510,95        | 1 468,87        | 17 369,80        | 2,25        |
| 287 | 7  | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора  | 100 000 кв.м. территории     | 0,01  | 14  | 27 837,73        | 199,90           | 0,00        | 26 501,52        | 5 726,61        | 5 567,55        | 65 833,31        | 8,55        |
| 288 | 8  | Полив газонов   | на 100 000 кв.м.             | 0,01  | 4   | 681,74           | 0,00             | 0,00        | 649,01           | 139,73          | 136,35          | 1 606,83         | 0,21        |
| 289 | 9  | Стрижка газонов   | на 100 кв.м.                 | 10,66 | 4   | 7 646,94         | 1 698,53         | 2 562,75    | 7 279,88         | 2 014,75        | 1 529,39        | 22 732,24        | 2,95        |

|   |    |  |                                  |       |     |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                     |               |
|---|----|--|----------------------------------|-------|-----|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 290                                     | 10 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории          | 0,045 | 30  | 23 392,92         | 0,00              | 0,00            | 22 270,06         | 4 794,61         | 4 678,58         | 55 136,17           | 7,16          |
| 291                                     | 11 | Посыпка территории 1 класса  | 100 кв. м                        | 4,5   | 30  | 4 969,87          | 10 707,35         | 0,00            | 4 731,32          | 2 142,90         | 993,97           | 23 545,41           | 3,06          |
| 292                                     |    | Погрузка снега и скола в автосамосвалы арендованными погрузчиками  | м3                               | 90    | 3   |                   |                   |                 |                   |                  |                  | 33 750,00           | 4,38          |
| 293                                     |    | Вывоз снега с придомовой территории  | кв.м.                            | 450   | 3   |                   |                   |                 |                   |                  |                  | 27 000,00           | 3,50          |
| 294                                     |    | Утилизация вывезенного снега   | м3                               | 90    | 3   |                   |                   |                 |                   |                  |                  | 54 000,00           | 7,01          |
| <b>ИТОГО:</b>                           |    |  |                                  |       |     | <b>52 261,97</b>  | <b>2 402,54</b>   | <b>0,00</b>     | <b>49 753,39</b>  | <b>10 963,88</b> | <b>10 452,39</b> | <b>300 973,76</b>   | <b>39,07</b>  |
| <b>Содержание контейнерных площадок</b> |    |  |                                  |       |     |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                     |               |
| 295                                     | 1  | Очистка контейнерной площадки в холодный период  | 100 кв.м                         | 0,02  | 30  | 613,56            | 0,00              | 0,00            | 584,11            | 125,76           | 122,71           | 1 446,15            | 0,19          |
| 296                                     | 2  | Уборка мусора на контейнерных площадках  | на 100 кв.м.                     | 0,02  | 300 | 2 484,94          | 17,93             | 0,00            | 2 365,66          | 511,19           | 496,99           | 5 876,70            | 0,76          |
| 297                                     | 3  | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров)  | 10 контейнеров                   | 0,1   | 6   | 99,02             | 682,20            | 0,00            | 94,27             | 91,93            | 19,80            | 987,22              | 0,13          |
| <b>ИТОГО:</b>                           |    |  |                                  |       |     | <b>3 197,52</b>   | <b>700,13</b>     | <b>0,00</b>     | <b>3 044,04</b>   | <b>728,88</b>    | <b>639,50</b>    | <b>8 310,07</b>     | <b>1,08</b>   |
| <b>Дератизация</b>                      |    |  |                                  |       |     |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                     |               |
| 298                                     | 4  | Дератизация чердаков и подвалов с применением крысида - антикоагулянта III поколения                       | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 1,847 | 12  | 25 126,59         | 106,86            | 0,00            | 23 920,51         | 5 161,17         | 5 025,32         | 59 340,44           | 7,70          |
| 299                                     | 5  | Дезинсекция подвалов   | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0,522 | 2   | 843,28            | 559,25            | 0,00            | 802,80            | 231,56           | 168,66           | 2 605,54            | 0,34          |
| <b>ИТОГО:</b>                           |    |  |                                  |       |     | <b>25 969,87</b>  | <b>666,11</b>     | <b>0,00</b>     | <b>24 723,32</b>  | <b>5 392,73</b>  | <b>5 193,97</b>  | <b>61 945,99</b>    | <b>8,04</b>   |
| <b>СОИ</b>                              |    |  |                                  |       |     |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                     |               |
| 300                                     |    | Холодная вода на СОИ   |                                  |       |     | 654,84            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 654,84              | 0,09          |
| 301                                     |    | Электрическая энергия на СОИ   |                                  |       |     | 12 056,76         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 12 056,76           | 1,57          |
| 302                                     |    | Горячая вода на СОИ  |                                  |       |     | 0,00              |                   |                 |                   |                  |                  | 0,00                |               |
| <b>ИТОГО:</b>                           |    |  |                                  |       |     | <b>12 711,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12 711,60</b>    | <b>1,65</b>   |
| <b>Управление многоквартирным домом</b> |    |  |                                  |       |     |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                     |               |
| 303                                     |    | Управление многоквартирным домом   |                                  |       |     | 36 979,20         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 36 979,20           | 4,80          |
| <b>ИТОГО:</b>                           |    |  |                                  |       |     | <b>36 979,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>36 979,20</b>    | <b>4,80</b>   |
| <b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ:</b>                  |    |  |                                  |       |     | <b>400 872,54</b> | <b>212 653,03</b> | <b>4 007,23</b> | <b>220 377,56</b> | <b>70 087,45</b> | <b>46 297,81</b> | <b>1 148 475,19</b> | <b>149,08</b> |