

21	1.2.17.4.3	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземлюльсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.11	1	666.08	929.85	0.00	634.11	234.15	133.22	2 597.42	0.13
	1.2.18	Внутренняя отделка зданий											
22	1.2.18.1	Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами	100 кв. м	0.07	1	2 877.27	1 430.35	0.00	2 739.16	739.91	575.45	8 362.15	0.41
23	1.2.18.3	Перетирка штукатурки поверхности потолков	100 кв.м	0.17	1	1 048.39	20.53	0.00	998.07	217.03	209.68	2 493.69	0.12
24	1.2.18.1.1	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземлюльсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.09	1	621.94	768.55	0.00	592.08	208.17	124.39	2 315.13	0.11
25	1.2.18.1.2	Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок	100 м2 поверхности	0.2	1	809.42	24.15	0.00	770.57	168.43	161.88	1 934.45	0.09
26	1.2.19	Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений	1 ящик		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	Перекрытия											
	1.5.1	Устранение поврежденных перекрытий											
	1.5.1.2	Заделка борозд в бетонных перекрытиях											
27	1.5.1.2.3	Заделка борозд на потолках бетонных перекрытий при сечении 10х10	1 м3 заделки	0.01	1	53.19	61.37	0.00	50.64	17.35	10.64	193.18	0.01
	1.5.6	Ремонт перекрытий, пораженных древесными домовыми грибами и/или дереворазрушающими насекомыми											
	1.5.6.2	Антисептирование древесины с перерывом на просушку											
28	1.5.6.2.5	Антисептирование древесины маслянистыми антисептиками в два слоя	100 м2 обработанной поверхности		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	Полы											
	1.6.1	Устранение поврежденных полов в местах общего пользования многоквартирного дома											
29	1.6.1.1	Заделка выбоин в цементных полах	кв.м.	1.01	1	194.24	97.30	0.00	184.92	50.03	38.85	565.33	0.03
	1.6.4	Ремонт полов											
30	1.6.4.4	Ремонт бетонных полов	кв.м.	1.01	1	269.85	5.09	0.00	256.89	55.84	53.97	641.65	0.03
31	1.6.4.5	Ремонт поверхности цементных полов	кв.м.	1.01	1	145.30	87.15	0.00	138.33	38.93	29.06	438.78	0.02
	1.7	Перегородки											
	1.7.1	Восстановление (ремонт), модернизация звукоизоляционных свойств перегородок											
32	1.7.1.5	Заделка трещин, отверстий в кирпичных перегородках цементным раствором	10 м трещин	0.15	1	86.24	11.14	0.00	82.10	18.85	17.25	215.58	0.01
33	1.7.1.8	Смена поврежденной обшивки перегородок звукоизоляционными плитами	100 кв.м.	0.04	1	253.50	978.63	0.00	241.33	154.71	50.70	1 678.88	0.08
	1.7.4	Устранение поврежденных перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок											
34	1.7.4.7	Укрепление слабодержащихся кирпичей	1 м2 отремонтированной поверхности	0.4	1	378.97	238.72	0.00	360.78	102.74	75.79	1 157.00	0.06
	1.7.5	Восстановление облицовки перегородок											
35	1.7.5.7	Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м.	100 кв.м.	0.01	1	479.81	72.48	2.10	458.53	106.36	96.33	1 215.60	0.06
	1.8	Крыши и кровли											
	1.8.1	Устранение протечек кровли											
	1.8.1.3	Устранение протечек рулонной кровли											
36	1.8.1.3.1	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	100 м2 покрытий	0.08	1	344.58	3 277.14	9.48	331.18	416.05	69.58	4 448.00	0.22
	1.8.2	Ремонт, модернизация кровли и крыши											
	1.8.2.2	Ремонт, модернизация рулонной кровли											
37	1.8.2.2.1	Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами	100 м2 сменяемого покрытия	0.05	1	414.73	3 983.13	11.33	398.36	504.79	83.69	5 396.04	0.26
38	1.8.2.2.2	Смена стальных разжелобков в рулонных кровлях	100 м разжелобка	0.1	1	2 322.37	3 263.50	0.00	2 210.89	818.66	464.47	9 079.89	0.44
	1.8.2.2.5	Устройство изоляционного мастичного покрытия из мастики "Поликром"											
39	1.8.2.2.5.1	Устройство изоляционного мастичного покрытия из мастики "Поликром" слоем 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0.05	1	142.06	1 085.46	55.99	177.13	153.37	37.21	1 651.22	0.08
	1.8.3	Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования)											
	1.8.3.1	Смена колпаков вентиляционных труб											
40	1.8.3.1.1	Смена колпаков вентиляционных труб (при одном канале в трубе)	100 колпаков	0.05	1	1 872.57	2 803.36	0.00	1 782.69	678.16	374.51	7 511.29	0.37
	1.8.8	Восстановление (ремонт) дефлекторов											
41	1.8.8.1	Смена дефлектора	100 дефлекторов	0.01	1	374.51	5 537.29	0.00	356.54	658.18	74.90	7 001.43	0.34

74	2.1.2.2.1	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.03	1	400.76	1 349.71	0.00	381.53	223.86	80.15	2 436.01	0.12
75	2.1.2.2.2	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.03	1	431.59	1 803.60	0.00	410.87	277.84	86.32	3 010.22	0.15
76	2.1.2.2.3	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0.01	1	212.99	781.26	0.00	202.77	125.69	42.60	1 365.29	0.07
77	2.1.2.2.4	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0.01	1	243.78	885.03	0.00	232.07	142.89	48.76	1 552.53	0.08
78	2.1.2.2.5	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.03	1	951.22	3 398.45	0.00	905.57	551.80	190.24	5 997.29	0.29
	2.1.2.3	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления											
79	2.1.2.3.1	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	пог.м.	5.775	1	2 120.27	1 565.53	0.00	2 018.50	598.95	424.05	6 727.30	0.33
80	2.1.2.3.2	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	пог.м.	3.725	1	1 478.05	1 335.59	0.00	1 407.10	443.18	295.61	4 959.53	0.24
81	2.1.2.3.3	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 32 мм	пог.м.	6.5	1	2 712.55	2 983.05	0.00	2 582.35	869.18	542.51	9 689.64	0.47
	2.1.3	Ремонт, промывка отопительных элементов											
	2.1.3.1	Смена радиаторных блоков											
82	2.1.3.1.2	Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг	100 радиаторных блоков	0.02	1	452.14	15 484.51	0.00	430.44	1 718.54	90.43	18 176.06	0.89
83	2.1.3.2	Переборка секций радиаторного блока из чугуна	100 секций	0.05	1	828.68	4 230.83	0.00	788.90	614.08	165.74	6 628.23	0.32
84	2.1.3.3	Переборка секций радиаторного блока из алюминия	100 секций	0.03	1	497.21	2 986.63	0.00	473.34	415.50	99.44	4 472.12	0.22
	2.1.3.4	Добавление секций к радиаторному блоку											
85	2.1.3.4.1	Добавление секций к алюминиевому радиаторному блоку	100 секций	0.01	1	122.69	982.99	0.00	116.80	128.36	24.54	1 375.38	0.07
86	2.1.3.4.2	Добавление секций к чугунному радиаторному блоку	100 секций	0.02	1	245.37	1 667.23	0.00	233.60	225.35	49.07	2 420.63	0.12
	2.1.3.5	Прочистка и промывка отопительных приборов											
87	2.1.3.5.1	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания	100 приборов	0.12	1	7 083.80	239.64	0.00	6 743.78	1 477.06	1 416.76	16 961.03	0.83
88	2.1.3.5.2	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 160 кг внутри здания	100 приборов	0.12	1	9 707.43	239.64	0.00	9 241.47	2 014.80	1 941.49	23 144.82	1.13
	2.1.5	Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения											
	2.1.5.3	Восстановление разрушенной тепловой изоляции											
89	2.1.5.3.3	Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами	100 м2 восстановленного участка	0.1	1	2 486.07	250.46	0.00	2 366.74	535.84	497.21	6 136.33	0.30
	2.1.6	Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования											
90	2.1.6.1	Ремонт прибора учета	прибор	2	0.2	189.73	13 393.38	0.00	180.62	1 445.19	37.95	15 246.87	0.75
91	2.1.6.2	Замена прибора учета	прибор	2	0.2	230.78	35 305.03	0.00	219.70	3 754.33	46.16	39 555.99	1.93
	2.1.7	Ремонт элеваторного узла											
92	2.1.7.1	Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм	1 узел		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.8	Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств											
	2.1.8.4	Смена параллельной задвижки											
93	2.1.8.4.1	Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм	100 задвижек	0.02	0.2	230.18	1 983.41	0.00	219.13	255.44	46.04	2 734.20	0.13
94	2.1.8.4.2	Смена параллельной задвижки, диаметром до 150 мм	100 задвижек	0.02	0.2	267.17	4 232.68	0.00	254.35	499.19	53.43	5 306.83	0.26
95	2.1.8.4.3	Смена параллельной задвижки, диаметром до 200 мм	100 задвижек	0.01	1	760.42	14 899.35	0.00	723.92	1 720.29	152.08	18 256.07	0.89
	2.1.8.5	Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки											
96	2.1.8.5.1	Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм	100 задвижек	0.02	1	1 685.26	202.25	0.00	1 604.36	366.65	337.05	4 195.57	0.21
	2.1.8.6	Смена кранов двойной регулировки											
97	2.1.8.6.3	Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм	100 кранов	0.03	1	511.74	1 078.51	0.00	487.18	218.13	102.35	2 397.91	0.12
	2.1.8.8	Смена вентиля											
98	2.1.8.8.3	Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм	100 вентиля	0.02	1	237.16	758.80	0.00	225.78	128.28	47.43	1 397.45	0.07

121	2.2.2.2.2	Замена прибора учета воды без фильтра	Счетчик воды	0.02	0.2	6.27	50.39	0.00	5.97	6.58	1.25	70.46	0.00
122	2.2.4	Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения	100 м2 утепленного участка	0.02	1	381.58	6 335.15	0.00	363.27	743.40	76.32	7 899.72	0.39
	2.2.5	Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения											
	2.2.5.1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб											
123	2.2.5.1.2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	1	1 465.72	319.66	0.00	1 395.37	333.98	293.14	3 807.87	0.19
	2.2.6	Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования											
124	2.2.6.1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.	0.08	1	1 394.76	1 346.14	0.00	1 327.81	427.21	278.95	4 774.88	0.23
125	2.2.6.2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0.05	1	1 108.49	1 830.50	0.00	1 055.28	419.40	221.70	4 635.36	0.23
126	2.2.6.3	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	100 шт.	0.05	1	1 431.35	4 909.08	0.00	1 362.65	808.82	286.27	8 798.17	0.43
127	2.2.6.4	Смена задвижек диаметром до 50 мм	100 шт.	0.03	1	1 988.83	6 320.57	0.00	1 893.36	1 071.29	397.77	11 671.82	0.57
	2.3	Система водоотведения											
	2.3.1	Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности											
128	2.3.1.1	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопроводов	0.04	1	542.67	795.64	0.00	516.62	194.77	108.53	2 158.22	0.11
129	2.3.1.2	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопроводов	0.02	1	287.59	671.08	0.00	273.79	129.41	57.52	1 419.39	0.07
130	2.3.1.3	Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопроводов	0.02	1	271.33	397.82	0.00	258.31	97.38	54.27	1 079.11	0.05
131	2.3.1.4	Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопроводов	0.03	1	431.39	1 006.62	0.00	410.68	194.11	86.28	2 129.09	0.10
132	2.3.4	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	0.15	1	306.70	109.84	0.00	291.98	74.39	61.34	844.24	0.04
133	2.3.5	Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков	100 соединений	0.02	1	125.51	2 218.95	0.00	119.49	258.71	25.10	2 747.77	0.13
134	2.3.7	Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков	100 патрубков		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.8	Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи											
135	2.3.8.1	Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 50 мм	1 м трубопровода	5.46	1	364.76	0.00	0.00	347.25	74.76	72.95	859.72	0.04
136	2.3.8.3	Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм	1 м трубопровода	5.65	1	594.77	0.00	0.00	566.22	121.90	118.95	1 401.85	0.07
	2.3.9	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб											
137	2.3.9.4	Окраска масляными составами элементов трубопровода за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	1	1 396.27	267.53	0.00	1 329.25	314.27	279.25	3 586.57	0.18
	2.4	Система газоснабжения											
	2.4.1	Ремонт внутридомовых сетей газоснабжения											
	2.4.1.1	Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов											
138	2.4.1.1.2	Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм	100 пог. м.	0.09	2	218.54	101.09	0.00	208.05	55.41	43.71	626.80	0.03
139	2.4.1.1.3	Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 50-75 мм	100 пог. м.	0.07	2	298.41	121.45	0.00	284.08	73.91	59.68	837.54	0.04
	2.4.1.2	Устранение неплотности соединений газопровода											
140	2.4.1.2.2	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 25 мм	1 соединение	3	1	290.97	723.69	0.00	277.00	135.62	58.19	1 485.47	0.07
141	2.4.1.2.3	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 32 мм	1 соединение	4	1	446.51	964.92	0.00	425.08	192.83	89.30	2 118.65	0.10
142	2.4.1.2.4	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 40 мм	1 соединение	2	1	237.90	482.46	0.00	226.48	99.42	47.58	1 093.83	0.05
143	2.4.1.2.5	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 50 мм	1 соединение	2	1	281.82	482.46	0.00	268.29	108.42	56.36	1 197.34	0.06
	2.4.1.3	Замена газового крана											
144	2.4.1.3.2	Замена газового крана диаметром 25 и 32 мм	1 кран	3	1	485.73	1 519.02	0.00	462.41	259.05	97.15	2 823.36	0.14
	2.4.1.4	Ремонт неисправного участка газопровода											
145	2.4.1.4.1	Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 15 мм	1 участок	2	0.5	323.82	167.48	0.00	308.28	83.96	64.76	948.29	0.05
146	2.4.1.4.2	Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 25 и 32 мм	1 участок	2	0.5	385.39	281.36	0.00	366.89	108.53	77.08	1 219.25	0.06

177	2.5.7.1	Замена выключателя	1 выключатель	1	1	38.46	43.26	0.00	36.62	12.43	7.69	138.46	0.01
178	2.5.7.2	Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами	1 светильник	1	1	203.18	429.86	0.00	193.43	86.78	40.64	953.89	0.05
179	2.5.7.4	Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами	1 светильник	1	1	32.39	43.06	0.00	30.84	11.16	6.48	123.92	0.01
180	2.5.7.6	Замена лампы накаливания на энергосберегающую	1 лампа	2	1	38.46	276.12	0.00	36.62	36.88	7.69	395.77	0.02
181	2.5.7.8	Замена светильника на светодиодный с датчиком движения	1 светильник	1	1	372.39	776.85	0.00	354.52	157.89	74.48	1 736.13	0.08
	2.5.7.9	Замена светильника на светодиодный светильник	1 светильник	1	1	372.39	1 564.30	0.00	354.52	240.58	74.48	2 606.27	0.13
	2.5.9	Ремонт штробельных розеток и выключателей	100 розеток (выключателей)	0.01	1	141.71	0.83	0.00	134.91	29.13	28.34	334.92	0.02
	2.6	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров											
	2.6.3	Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования											
182	2.6.3.4	Смена стекол на штапиках по замаске	100 м фальца	0.06	1	265.95	1 025.03	0.00	253.19	162.14	53.19	1 759.50	0.09
183	2.6.5	Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов	1000 кв.м. общей площади	1.704	1	8 004.79	5 659.44	0.00	7 620.56	2 234.90	1 600.96	25 120.66	1.23
	2.6.6	Проверка состояния и ремонт продухов в покоях зданий											
184	2.6.6.1	Оштукатуривание продухов	1 м2 ремонтируемой поверхности	2	1	616.56	163.82	0.00	586.96	143.57	123.31	1 634.22	0.08
185	2.6.6.2	Перегирка штукатурки поверхностей	1 м2 ремонтируемой поверхности	1	1	55.89	1.91	0.00	53.21	11.66	11.18	133.84	0.01
186	2.6.6.3	Окраска продухов	100 м2 ремонтируемой поверхности	0.2	1	1 421.13	999.29	0.00	1 352.92	396.20	284.23	4 453.77	0.22
	2.6.8	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий											
187	2.6.8.1	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	1.704	1	134.53	0.00	0.00	128.08	27.57	26.91	317.09	0.02
188	2.6.8.2	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	1.704	1	1 072.82	0.00	0.00	1 021.33	219.89	214.56	2 528.60	0.12
189	2.6.8.6	Осмотр железобетонных перекрытий	1000 кв.м. полов	0.568	1	177.45	0.00	0.00	168.93	36.37	35.49	418.25	0.02
190	2.6.8.8	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	1.704	1	1 554.33	0.00	0.00	1 479.72	318.58	310.87	3 663.49	0.18
191	2.6.8.9	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 кв.м. общей площади	1.704	1	1 165.75	0.00	0.00	1 109.79	238.93	233.15	2 747.62	0.13
	2.6.9	Осмотр всех элементов кровли, водосточков											
192	2.6.9.1	Осмотр всех элементов стальных кровель, водосточков	1000 кв.м. кровли	0.863	1	590.40	0.00	0.00	562.06	121.01	118.08	1 391.55	0.07
	2.6.11	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения											
193	2.6.11.1	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	0.33	1	4 515.22	0.00	0.00	4 298.49	925.44	903.04	10 642.18	0.52
194	2.6.11.2	Промывка участка водопровода	100 куб.м. здания	72.51	1	14 385.68	0.00	0.00	13 695.17	2 948.49	2 877.14	33 906.48	1.66
195	2.6.11.3	Прочистка канализационного лежака	100 м канализационного лежака	0.39	1	2 780.93	285.58	0.00	2 647.45	599.97	556.19	6 870.11	0.34
196	2.6.11.4	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000 кв.м. общей площади	1.704	1	1 448.83	0.00	0.00	1 379.28	296.95	289.77	3 414.83	0.17
	2.6.12	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции											
197	2.6.12.1	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах	1000 кв.м. общей площади	1.704	1	1 448.83	0.00	0.00	1 379.28	296.95	289.77	3 414.83	0.17
198	2.6.12.2	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	1.704	1	1 448.83	0.00	0.00	1 379.28	296.95	289.77	3 414.83	0.17
	2.6.13	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах											
199	2.6.13.1	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0.27	2	1 108.28	0.00	0.00	1 055.08	227.15	221.66	2 612.17	0.13
200	2.6.13.3	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	100 м	0.8742	2	1 769.73	981.44	0.00	1 684.79	465.78	353.95	5 255.69	0.26
201	2.6.13.4	Проверка заземления оболочки электрокабеля	100 м	0.0437	2	35.39	0.00	0.00	33.69	7.25	7.08	83.40	0.00
202	2.6.13.5	Замеры сопротивления изоляции проводов	измерение 1	1	2	115.54	0.00	0.00	109.99	23.68	23.11	272.33	0.01
	2.6.14	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения											
	2.6.14.1	Осмотр системы центрального отопления											
203	2.6.14.1.1	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления	1000 кв.м. общей площади	1.704	1	3 885.82	0.00	0.00	3 699.30	796.44	777.16	9 158.73	0.45
204	2.6.14.2	Регулировка и наладка систем отопления	1 здание	1	1	809.76	0.00	0.00	770.89	165.97	161.95	1 908.58	0.09
	2.6.14.3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)											
205	2.6.14.3.4	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	0.79	1	669.89	0.00	54.22	637.74	142.99	133.98	1 638.82	0.08
206	2.6.14.3.5	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	0.79	1	627.26	6.40	0.00	597.15	129.24	125.45	1 485.50	0.07
207	2.6.14.3.6	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	0.79	1	261.87	0.00	54.22	249.30	59.37	52.37	677.12	0.03
208	2.6.14.3.10	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 м трубопровода	0.79	1	19.19	0.00	0.00	18.27	3.93	3.84	45.23	0.00

	2.6.14.4	Промывка трубопроводов системы центрального отопления											
209	2.6.14.4.1	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм	10 м трубопровода (100 м ³ здания)	29.4	1	5 505.43	0.00	0.00	5 241.17	1 128.39	1 101.09	12 976.08	0.63
210	2.6.14.4.2	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм	10 м трубопровода (100 м ³ здания)	29.4	1	5 505.43	0.00	0.00	5 241.17	1 128.39	1 101.09	12 976.08	0.63
	2.6.14.5	Устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения											
211	2.6.14.5.2	Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления	1 крепление	20	1	647.81	1 032.48	0.00	616.71	241.19	129.56	2 667.75	0.13
	2.6.14.5.5	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления											
212	2.6.14.5.5.1	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления	100 стояков	0.09	1	1 020.30	0.00	0.00	971.33	209.12	204.06	2 404.81	0.12
	2.6.14.5.7	Мелкий ремонт изоляции											
213	2.6.14.5.7.1	Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм	100 м трубопровода	0.03	1	190.79	200.13	0.00	181.63	60.12	38.16	670.83	0.03
214	2.6.14.5.7.3	Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 100 мм	100 м трубопровода	0.03	1	190.79	379.46	0.00	181.63	78.95	38.16	869.00	0.04
	2.6.15	Проверка и ремонт коллективных приборов учета											
	2.6.15.1	Проверка и обслуживание приборов учета воды диаметром 25-40 мм											
215	2.6.15.1.1	Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	3	1	68.41	0.00	0.00	65.13	14.02	13.68	161.25	0.01
216	2.6.15.1.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	9	1	182.20	0.00	0.00	173.45	37.34	36.44	429.43	0.02
217	2.6.15.1.3	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком	1 прибор учета	2	1	121.46	0.00	0.00	115.63	24.90	24.29	286.29	0.01
218	2.6.15.1.4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)	1 фильтр	3	1	362.59	0.00	0.00	345.18	74.32	72.52	854.60	0.04
219	2.6.15.1.5	Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)	1 фильтр	3	1	684.12	0.00	0.00	651.29	140.22	136.82	1 612.45	0.08
220	2.6.15.1.6	Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	2	1	91.22	0.00	0.00	86.84	18.70	18.24	214.99	0.01
221	2.6.15.1.7	При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей	1 прибор учета	3	1	492.57	0.00	0.00	468.93	100.96	98.51	1 160.97	0.06
222	2.6.15.1.8	Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм	1 прибор учета	13	1	296.45	0.00	0.00	282.22	60.76	59.29	698.73	0.03
	2.6.15.2	Проверка и обслуживание коллективных приборов учета воды диаметром 50-250 мм											
223	2.6.15.2.1	Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб	1 прибор учета	3	1	109.46	0.00	0.00	104.21	22.43	21.89	257.99	0.01
224	2.6.15.2.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	9	1	182.20	0.00	0.00	173.45	37.34	36.44	429.43	0.02
225	2.6.15.2.3	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	3	1	182.20	0.00	0.00	173.45	37.34	36.44	429.43	0.02
226	2.6.15.2.4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм	1 фильтр	3	1	522.30	0.00	0.00	497.23	107.05	104.46	1 231.03	0.06
227	2.6.15.2.5	Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 50-250 мм)	1 фильтр	3	1	684.12	0.00	0.00	651.29	140.22	136.82	1 612.45	0.08
228	2.6.15.2.6	Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	6	1	273.65	0.00	0.00	260.51	56.09	54.73	644.98	0.03
229	2.6.15.2.7	При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей	1 прибор учета	4	1	656.76	0.00	0.00	625.23	134.61	131.35	1 547.95	0.08
230	2.6.15.2.8	Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм	1 прибор учета	4	1	145.95	0.00	0.00	138.94	29.91	29.19	343.99	0.02
	2.6.15.3	Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм											
231	2.6.15.3.1	Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)	1 узел учета	2	1	45.61	0.00	0.00	43.42	9.35	9.12	107.50	0.01

232	2.6.15.3. 2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)	1 узел учета	2	12	485.86	0.00	0.00	462.54	99.58	97.17	1 145.15	0.06
233	2.6.15.3. 3	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)	1 узел учета	2	1	121.46	0.00	0.00	115.63	24.90	24.29	286.29	0.01
234	2.6.15.3. 4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистки фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)	1 фильтр	2	1	241.72	0.00	0.00	230.12	49.54	48.34	569.73	0.03
	2.6.15.4	Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм											
235	2.6.15.4. 1	Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	2	1	72.97	0.00	0.00	69.47	14.96	14.59	171.99	0.01
236	2.6.15.4. 2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	2	12	485.86	0.00	0.00	462.54	99.58	97.17	1 145.15	0.06
237	2.6.15.4. 3	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 фильтр	2	1	121.46	0.00	0.00	115.63	24.90	24.29	286.29	0.01
238	2.6.15.4. 4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистки фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 фильтр	2	1	392.23	0.00	0.00	373.40	80.39	78.45	924.47	0.05
	2.7	Устранение аварии и выполнение заявок населения											
	2.7.1	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, оборудованных газовыми плитами)											
239	2.7.1.4	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет	1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	1.554	3	12 817.29	0.00	0.00	12 202.06	2 627.03	2 563.46	30 209.83	1.48
	2.8	Антенное оборудование, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети											
	2.8.1	Ремонт, установка радио- и телевизионных антенн											
	2.8.1.2	Ремонт антенны											
240	2.8.1.2.3	Ремонт приемной телевизионной антенны метрового диапазона волн, многоканальной, одно-двухэлементной	1 антенна	3	1	1 478.64	0.00	0.00	1 407.67	303.06	295.73	3 485.11	0.17
241	2.8.2	Обслуживание антенного оборудования	1000 кв.м.	0.863	1	87.35	0.00	0.00	83.16	17.90	17.47	205.89	0.01
	2.8.3	Ремонт, замена антенного оборудования											
242	2.8.3.1	Ремонт (замена) кабеля снижения приемной антенны	1 антенна	3	1	1 002.08	263.79	0.00	953.98	233.08	200.42	2 653.35	0.13
	3.2	Обслуживание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома											
	3.2.4	Подрезка деревьев и кустов											
243	3.2.4.1	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	100 деревьев	0.05	1	1 470.64	0.00	7 938.81	4 233.31	1 432.49	889.35	15 964.60	0.78
244	3.2.4.2	Вырезка сухих ветвей и поросли	100 деревьев	0.11	1	1 676.95	0.00	0.00	1 596.46	343.71	335.39	3 952.51	0.19
245	3.2.4.4	Формирование кроны кустарников	1000 кустов	0.004	1	141.57	0.00	0.00	134.78	29.02	28.31	333.68	0.02
246	3.2.4.7	Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м	100 деревьев	0.04	1	598.06	0.00	0.00	569.35	122.58	119.61	1 409.60	0.07
	3.2.9	Очистка кровли											
247	3.2.9.2	Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) с парапетов	100 кв.м. кровли	1.2945	1	860.45	0.00	0.00	819.15	176.36	172.09	2 028.04	0.10
ИТОГО :						298 691.21	295 367.17	13 307.67	210 705.90	77 420.91	44 265.95	939 758.80	45.96
	Техническое обслуживание и ремонт дымоходов												
	1.11	Печи											
	1.11.1	Ликвидация неравномерного нагрева поверхностей											
	1.11.1.1	Прочистка дымохода											
248	1.11.1.1. 1	Прочистка дымохода из кирпича горизонтального	100 м	0.4	1	1 298.55	207.18	0.00	1 236.22	287.90	259.71	3 289.56	0.16
	1.11.4	Перекладка печей											
	1.11.4.1	Перекладка дымовых труб											
249	1.11.4.1. 3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал	100 м трубы	0.05	1	6 155.41	3 224.79	35.88	5 889.92	1 607.13	1 237.38	18 150.50	0.89
	2.6	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров											
	2.6.12	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции											
250	2.6.12.1	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах	1000 кв.м. общей площади	1.704	1	1 448.83	0.00	0.00	1 379.28	296.95	289.77	3 414.83	0.17
251	2.6.12.2	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	1.704	1	1 448.83	0.00	0.00	1 379.28	296.95	289.77	3 414.83	0.17

Итого :						10 351.61	3 431.97	35.88	9 884.70	2 488.94	2 076.62	28 269.71	1.38
Уборка мест общего пользования													
252	1	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0.439	144	11 371.68	0.00	0.00	10 825.84	2 330.74	2 274.34	26 802.60	1.31
253	2	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0.439	24	4 338.13	810.49	0.00	4 129.90	974.24	867.63	11 120.38	0.54
254	3	Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках)	100 шт.	0.03	1	4.94	0.30	0.00	4.70	1.04	0.99	11.97	0.00
255	4	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования	100 м2 подоконников	0.022	1	9.13	1.06	0.00	8.69	1.98	1.83	22.68	0.00
256	5	Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования	100 м2 дверей	0.141	1	58.91	9.87	0.00	56.08	13.11	11.78	149.75	0.01
257	6	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	100 м2 окон	0.15	2	183.91	55.82	0.00	175.08	43.56	36.78	495.16	0.02

258	7	Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)	100 кв.м почтовых ящиков	0,033	2	12,89	3,87	0,00	12,27	3,05	2,58	34,65	0,00
259	8	Обметание пыли с потолков	100 кв. м. потолков	0,439	1	84,35	4,06	0,00	80,30	17,72	16,87	203,30	0,01
						16 063,94	885,46	0,00	15 292,87	3 385,44	3 212,79	38 840,50	1,90
Уборка мест придомовой территории													
260	9	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием I класса	1 000 кв.м. территории	0,94	72	15 341,57	112,33	0,00	14 605,17	3 156,20	3 068,31	36 283,59	1,77
261	10	Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора	100 000 кв.м. территории	0,018	14	50 107,92	359,82	0,00	47 702,74	10 307,90	10 021,58	118 499,95	5,80
262	11	Полив газонов	на 100 000 кв.м.	0,01	4	681,74	0,00	0,00	649,01	139,73	136,35	1 606,83	0,08
263	12	Стрижка газонов	на 100 кв.м.	18,84	4	13 514,85	3 001,91	4 529,29	12 866,14	3 560,78	2 702,97	40 175,93	1,96
264	13	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием I класса	10 000 кв.м. территории	0,094	30	48 865,20	0,00	0,00	46 519,67	10 015,41	9 773,04	115 173,33	5,63
265	14	Посылка территории I класса	100 кв. м	9,4	30	10 381,51	22 366,46	0,00	9 883,20	4 476,27	2 076,30	49 183,74	2,41
266		Погрузка снега и скола в автосамосвалы арендованными погрузчиками	м3	187,8	3	0,00	0,00					70 425,00	3,44
267		Вывоз снега с придомовой территории	кв.м.	939	3							154 935,00	7,58
268		Утилизация вывезенного снега	м3	187,8	3							112 680,00	5,51
ИТОГО :						31 754,69	1 072,47	0,00	30 230,47	6 621,05	6 350,94	76 029,62	34,18
Содержание контейнерных площадок													
269	1	Очистка контейнерной площадки в холодный период	100 кв.м	0,2	30	6 135,65	0,00	0,00	5 841,13	1 257,56	1 227,13	14 461,47	0,71
270	2	Уборка мусора на контейнерных площадках	на 100 кв.м.	0,2	300	24 849,36	179,25	0,00	23 656,60	5 111,95	4 969,87	58 767,03	2,87
271	3	Дезинфекция мусоросборников (контейнеров)	10 контейнеров	0,1	6	99,02	682,20	0,00	94,27	91,93	19,80	987,22	0,05
ИТОГО :						31 084,03	861,46	0,00	29 592,00	6 461,44	6 216,81	74 215,72	3,63
Дератизация													
272	4	Дератизация чердаков и подвалов с применением крысида - антикоагулянта III поколения	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,75	12	10 203,00	43,39	0,00	9 713,26	2 095,76	2 040,60	24 096,01	1,18
ИТОГО :						10 203,00	43,39	0,00	9 713,26	2 095,76	2 040,60	24 096,01	1,18
СОИ													
273		Холодная вода на СОИ				1 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,40	0,05
274		Электрическая энергия на СОИ				21 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 674,88	1,06
275		Горячая вода на СОИ				0,00						0,00	
ИТОГО :						22 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 697,28	1,11
Управление многоквартирным домом													
276		Управление многоквартирным домом				98 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 150,40	4,80
ИТОГО :						98 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 150,40	4,80
в т.ч. ком. услуги:													
												холодная вода на СОИ	0,05
												электрическая энергия на СОИ	1,06
												горячая вода на СОИ	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						518 996,16	301 661,92	13 343,55	305 419,19	98 473,53	64 163,70	1 302 058,04	94,14