

Типовая смета расходов для пятиэтажного дома (со скатной крышей)

№ П П	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД Ч-НОСТЬ В ГОД	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	Стоимость с инфляцией	НА КВ.М/МЕС
Техническое обслуживание и ремонт жилого здания											Дата изменения: 04.03.2026		04.03.2026	
											Общая площадь, кв.м:		3827,00	
	1.1	Фундаменты												
1	1.1.4	Прочистка внутридомовых и наружных дренажей	1 пролет	1	0,5	244,59	0,00	0,00	232,85	50,13	48,92	576,49	705,98	0,02
2	1.1.8	Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента	100 решеток	0,03	2	549,93	1 276,99	0,00	523,53	246,80	109,99	2 707,24	3 315,33	0,07
3	1.1.9	Восстановление (ремонт) прямков	кв.м. прямка	1,11	2	1 475,85	2 400,08	0,00	1 405,01	554,50	295,17	6 130,60	7 507,62	0,16
4	1.1.10	Восстановление (ремонт) отмостки	100 м2 отмостки	0,14	1	1 026,45	6 479,49	0,00	977,18	890,73	205,29	9 579,13	11 730,74	0,26
5	1.1.12	Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундамента	100 шт.	0,03	1	383,67	330,83	0,00	365,25	113,37	76,73	1 269,85	1 555,08	0,03
6	1.1.14	Заделка на зиму вентиляционных продухов	1 место	3	1	261,93	285,67	0,00	249,36	83,68	52,39	933,02	1 142,59	0,02
	1.2	Кирпичные, каменные и железобетонные стены												
	1.2.1	Устранение поврежденных стен, в том числе в подвалах и чердаках												
	1.2.1.1	Устранение поврежденных кирпичных стен, в том числе в подвалах и чердаках												
7	1.2.1.1.4	Ремонт кирпичной кладки карниза (с выносом в 2 1/2 кирпича)	1 м3 кладки	0,015	1	45,33	56,24	19,92	43,15	17,29	9,07	190,99	233,89	0,01
	1.2.1.1.5	Ремонт поверхности кирпичных стен												
8	1.2.1.1.5.1	Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	1	423,05	659,69	185,88	402,75	175,49	84,61	1 931,48	2 365,32	0,05
9	1.2.1.1.5.2	Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1 кирпича	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	1	626,52	1 288,36	275,28	596,45	292,59	125,30	3 204,51	3 924,29	0,09
	1.2.1.1.5.5	Заделка борозд в кирпичных стенах												
10	1.2.1.1.5.5.3	Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1x1,5	100 м борозды	0,015	1	386,94	778,32	172,61	368,37	179,15	77,39	1 962,77	2 403,64	0,05
	1.2.1.1.5.8	Ремонт наружных углов кирпичных стен												
11	1.2.1.1.5.8.1	Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1/2 кирпича	100 м2 отремонтированной поверхности	0,011	1	780,03	728,80	342,73	742,59	272,39	156,01	3 022,53	3 701,44	0,08
12	1.2.1.1.5.8.2	Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича	100 м2 отремонтированной поверхности	0,009	1	953,68	1 069,06	419,03	907,90	351,72	190,74	3 892,13	4 766,36	0,10
	1.2.5	Восстановление несущей способности стен												
13	1.2.5.6	Усиление кирпичных стен металлическими тяжами	на 1 т металлических тяжей		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.9	Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя												
	1.2.9.4	Ремонт обыкновенной штукатурки кирпичных и бетонных фасадов												
14	1.2.9.4.1	Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов	100 м2 отремонтированной поверхности		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.2.9.4.2	Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,015	1	453,27	119,93	199,16	431,51	126,41	90,65	1 420,93	1 740,09	0,04
	1.2.12	Окраска фасадов												
	1.2.12.4	Окрашивание фасадов силикатными красками												
16	1.2.12.4.1	Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками	100 м2 обработанной поверхности	0,14	1	639,82	392,11	188,36	609,11	192,09	127,96	2 149,46	2 632,26	0,06
	1.2.17	Окраска стен помещений общего пользования												
	1.2.17.4	Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами												
17	1.2.17.4.3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.18	Внутренняя отделка зданий												
18	1.2.18.1	Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами	100 кв. м	0,03	1	1 208,72	596,73	0,00	1 150,70	310,40	241,74	3 508,29	4 296,31	0,09
19	1.2.18.3	Перетирка штукатурки поверхности потолков	100 кв.м	0,11	1	664,94	13,36	0,00	633,02	137,69	132,99	1 582,00	1 937,34	0,04
20	1.2.18.11	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	1	203,21	242,30	0,00	193,46	67,09	40,64	746,70	914,42	0,02

№ П П	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОДИЧНОСТЬ В ГОД	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	Стоимость с инфляцией	НА КВ.М/МЕС	
2 1	1.2.18.12	Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок	100 м2 поверхности	0,24	1	952,08	29,14	0,00	906,38	198,20	190,42	2 276,20	2 787,47	0,06	
2 2	1.2.19	Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений	1 ящик	2	1	283,64	5 835,57	0,08	270,03	670,88	56,73	7 116,91	8 715,48	0,19	
1.5		Перекрытия													
1.5.1		Устранение поврежденных перекрытий													
1.5.1.2		Заделка борозд в бетонных перекрытиях													
2 3	1.5.1.2.3	Заделка борозд на потолках бетонных перекрытий при сечении 10x10	1 м3 заделки	0,005	1	26,07	29,35	0,00	24,82	8,42	5,21	93,88	114,96	0,00	
1.5.6		Ремонт перекрытий, пораженных древесными домовыми грибами и/или дереворазрушающими насекомыми													
1.5.6.2		Антисептирование древесины с перерывом на просушку													
2 4	1.5.6.2.5	Антисептирование древесины маслянистыми антисептиками в два слоя	100 м2 обработанной поверхности		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		Полы													
1.6.1		Устранение поврежденных полов в местах общего пользования многоквартирного дома													
2	1.6.1.1	Заделка выбоин в цементных полах	кв.м.	0,24	1	45,24	21,84	0,00	43,07	11,57	9,05	130,77	160,14	0,00	
1.6.4		Ремонт полов													
2	1.6.4.4	Ремонт бетонных полов	кв.м.	0,24	1	62,85	1,16	0,00	59,84	13,00	12,57	149,43	182,99	0,00	
2	1.6.4.5	Ремонт поверхности цементных полов	кв.м.	0,24	1	33,84	20,27	0,00	32,22	9,07	6,77	102,17	125,12	0,00	
1.7		Перегородки													
1.7.1		Восстановление (ремонт), модернизация звукоизоляционных свойств перегородок													
2 8	1.7.1.5	Заделка трещин, отверстий в кирпичных перегородках цементным раствором	10 м трещин	0,14	1	78,90	9,75	0,00	75,11	17,20	15,78	196,74	240,93	0,01	
2 9	1.7.1.8	Смена поврежденной обшивки перегородок звукоизоляционными плитами	100 кв.м.	0,02	1	124,25	468,43	0,00	118,28	74,65	24,85	810,46	992,50	0,02	
1.7.4		Устранение поврежденных перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок													
3 0	1.7.4.7	Укрепление слабодержащихся кирпичей	1 м2 отремонтированной поверхности	0,43	1	399,32	225,51	0,00	380,15	105,52	79,86	1 190,38	1 457,75	0,03	
1.7.5		Восстановление облицовки перегородок													
3 1	1.7.5.7	Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м.	100 кв.м.		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8		Крыши и кровли													
1.8.1		Устранение протечек кровли													
1.8.1.1		Устранение протечек кровли из штучных материалов													
3 2	1.8.1.1.1	Смена поврежденных листов асбестоцементных кровель	100 м2 сменяемого покрытия	0,055	1	509,10	1 785,45	0,00	484,66	291,82	101,82	3 172,84	3 885,51	0,08	
1.8.2		Ремонт, модернизация кровли и крыши													
3 3	1.8.2.4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0,1	0,2	352,64	359,26	0,13	335,71	110,01	70,53	1 228,28	1 504,17	0,03	
3 4	1.8.2.5	Смена концов стропильных ног	1 м сменяемой части	5	0,2	362,62	491,52	0,00	345,21	125,93	72,52	1 397,80	1 711,77	0,04	
3 5	1.8.2.6	Смена отдельных частей подстропильных брусьев	1 м сменяемой конструкции	7	0,2	366,65	369,95	0,00	349,05	113,99	73,33	1 272,96	1 558,89	0,03	
3 6	1.8.2.7	Постановка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил	1 м укрепленной конструкции	3	0,2	86,14	135,48	0,03	82,01	31,88	17,23	352,76	432,00	0,01	
3 7	1.8.2.8	Укрепление стропильных ног	1 м укрепляемой конструкции	3	0,2	47,47	114,18	0,03	45,19	21,72	9,49	238,08	291,56	0,01	
3 8	1.8.2.9	Ремонт мауэрлатов	1 м сменяемой части	7	0,2	338,44	318,58	0,19	322,20	102,84	67,69	1 149,94	1 408,23	0,03	
3	1.8.2.10	Смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,015	0,2	89,35	89,98	0,03	85,06	27,76	17,87	310,05	379,69	0,01	
1.8.6		Восстановление (ремонт) продухов вентиляции													
4	1.8.6.1	Смена вентиляционной решетки	10 решеток	0,5	1	426,63	1 307,03	0,00	406,15	224,68	85,33	2 449,81	3 000,07	0,07	
4 1	1.8.6.2	Ремонт продухов вентиляции	100 м2 отремонтированной поверхности	0,025	1	755,45	263,27	0,00	719,19	182,48	151,09	2 071,48	2 536,76	0,06	
4 2	1.8.6.3	Окраска продухов вентиляции	100 м2 отремонтированной поверхности	0,025	1	175,89	70,02	0,00	167,45	43,40	35,18	491,94	602,44	0,01	
1.8.10		Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д.													
4 3	1.8.10.3	Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами	100 м2 объема работ	0,075	0,2	334,36	653,19	0,00	318,31	137,12	66,87	1 509,85	1 848,98	0,04	
1.8.11		Восстановление (ремонт) систем водоотвода													
4	1.8.11.1	Ремонт водосточных труб с земли и подмостей	100 м трубы	0,015	0,5	78,57	401,67	0,00	74,80	58,28	15,71	629,02	770,31	0,02	
4	1.8.11.2	Ремонт водосточных труб с люлек	100 м трубы	0,02	1	483,49	1 071,11	0,00	460,28	211,56	96,70	2 323,14	2 844,95	0,06	
4	1.8.11.3	Смена прямых звеньев водосточных труб	100 м трубы	0,02	0,5	76,55	299,39	0,00	72,88	47,13	15,31	511,25	626,09	0,01	
4	1.8.11.4	Смена воронок	100 шт.	0,02	1	229,66	746,75	0,00	218,63	125,48	45,93	1 366,45	1 673,37	0,04	
4	1.8.11.5	Смена простых колен	100 шт.	0,02	1	257,86	373,99	0,00	245,48	92,12	51,57	1 021,02	1 250,36	0,03	
4	1.8.11.6	Смена простых отливов	100 шт.	0,02	1	185,34	340,53	0,00	176,44	73,74	37,07	813,12	995,76	0,02	

№ П П	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД Ч-НОСТЬ В ГОД	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	Стоимость с инфляцией	НА КВ.М/МЕС
	1.8.12	Ремонт примыканий и заделка стыков												
5 0	1.8.12.4	Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам длиной до 1 м	100 труб	0,02	1	819,84	549,83	0,00	780,49	225,77	163,97	2 539,90	3 110,39	0,07
	1.8.13	Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак												
5 1	1.8.13.1	Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей	100 м2 окрашенной поверхности	0,25	0,2	500,60	231,14	0,00	476,57	126,87	100,12	1 435,29	1 757,68	0,04
5	1.8.13.2	Восстановление тепловой изоляции дверей	100 дверей	0,25	0,2	496,08	442,36	0,00	472,27	148,12	99,22	1 658,04	2 030,46	0,04
5	1.8.13.3	Замена обивки дверей стальным листом	100 м2 двери	0,25	0,2	538,38	471,58	0,00	512,53	159,86	107,68	1 790,03	2 192,10	0,05
	1.8.14	Утепление кровли												
5 4	1.8.14.2	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой толщиной 50 мм	100 кв.м утепляемой поверхности	0,11	0,2	171,41	345,61	17,17	166,80	73,60	35,04	809,64	991,50	0,02
	1.9	Оконные и дверные проемы												
	1.9.1	Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования												
5	1.9.1.4	Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах	10 коробок	0,1	0,5	674,20	726,20	0,00	641,84	214,43	134,84	2 391,51	2 928,68	0,06
5 6	1.9.1.10	Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне	10 петель	0,2	1	241,41	68,27	0,00	229,82	56,65	48,28	644,44	789,19	0,02
5 7	1.9.1.11	Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне	10 петель	0,2	1	223,53	68,58	0,00	212,80	53,02	44,71	602,63	737,99	0,02
5	1.9.1.15	Укрепление наличников дверных проемов	1 п.м. наличника	1	1	11,91	1,32	0,00	11,33	2,58	2,38	29,52	36,15	0,00
5	1.9.1.17	Смена ручки дверной	1 ручка	2	1	59,53	303,24	0,00	56,67	44,04	11,91	475,38	582,16	0,01
6	1.9.1.18	Смена щеколды	100 щеколды	0,01	1	113,58	137,48	0,00	108,13	37,72	22,72	419,63	513,88	0,01
6	1.9.1.19	Смена замков накладных	100 замков	0,01	1	211,92	610,49	0,00	201,75	107,54	42,38	1 174,09	1 437,81	0,03
6	1.9.1.20	Смена замков врезных	100 замков	0,01	1	145,25	643,60	0,00	138,28	97,35	29,05	1 053,53	1 290,17	0,03
	1.9.2	Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования												
6 3	1.9.2.4	Ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок	10 створок	0,05	1	82,35	11,94	0,00	78,40	18,13	16,47	207,29	253,85	0,01
6 4	1.9.2.11	Смена оконных петель при двух сменяемых петлях в створке	10 петель	0,5	1	435,88	129,06	0,00	414,96	102,89	87,18	1 169,97	1 432,76	0,03
6	1.9.2.22	Временная замена разбитого стекла фанерой	10 кв.м.	0,07	1	45,20	212,92	0,00	43,03	31,62	9,04	341,82	418,59	0,01
6	1.9.2.23	Смена ручки оконной	100 ручек	0,05	0,5	74,41	366,30	0,00	70,84	53,71	14,88	580,15	710,46	0,02
6	1.9.2.24	Смена задвижки	100 задвижек	0,05	0,5	192,28	153,97	0,00	183,05	55,58	38,46	623,33	763,34	0,02
6	1.9.2.26	Улучшенная масляная окраска оконных рам	100 кв.м.	0,014	1	279,21	55,13	0,00	265,81	63,02	55,84	719,02	880,52	0,02
6 9	1.9.2.33	Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,03	1	273,12	1 038,75	0,00	260,01	165,05	54,62	1 791,56	2 193,97	0,05
	1.10	Лестницы												
	1.10.1	Ремонт металлических косоуров												
7 0	1.10.1.2	Оштукатуривание металлических косоуров	100 м2 оштукатуренной поверхности	0,015	1	604,36	298,72	0,00	575,35	155,23	120,87	1 754,53	2 148,63	0,05
	1.10.3	Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток												
7	1.10.3.1	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,01	1	119,06	135,49	0,00	113,34	38,63	23,81	430,33	526,99	0,01
	1.10.4	Ремонт, замена перил												
	1.10.4.1	Смена отдельных частей поручней												
7	1.10.4.1.1	Смена прямых частей поручней	100 м	0,01	1	103,18	131,95	0,00	98,23	35,00	20,64	389,00	476,38	0,01
7	1.10.4.1.2	Смена закругленных частей поручней	100 м	0,01	1	136,20	126,12	0,00	129,66	41,16	27,24	460,39	563,80	0,01
	1.10.5	Окраска металлических элементов лестниц												
7 4	1.10.5.2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	1	328,83	36,97	0,00	313,05	71,28	65,77	815,89	999,15	0,02
	1.10.6	Ремонт пандусов												
7	1.10.6.1	Заделка трещин и мелких выбоин	100 мест	0,06	1	543,92	89,92	0,00	517,82	120,92	108,78	1 381,37	1 691,65	0,04
	1.10.7	Прочие работы по ремонту лестниц												
7 6	1.10.7.1	Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок	100 м2 окрашенной поверхности	0,075	1	574,14	176,53	0,00	546,58	136,21	114,83	1 548,29	1 896,06	0,04
7 7	1.10.7.2	Окрашивание масляными составами деревянных поручней	100 м поручня	0,015	1	37,47	8,12	0,00	35,67	8,53	7,49	97,29	119,15	0,00
7 8	1.10.7.3	Заделка выбоин в каменных ступенях	100 м2 заделанной поверхности	0,012	1	348,71	4 091,72	0,00	331,97	501,10	69,74	5 343,24	6 543,41	0,14
	2.6	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров												
	2.6.3	Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования												
7	2.6.3.4	Смена стекол на штапиках по замаске	100 м фальца	0,04	2	347,58	1 327,63	0,00	330,90	210,64	69,52	2 286,27	2 799,80	0,06
	2.6.6	Проверка состояния и ремонт продухов в коколях зданий												
8 0	2.6.6.1	Оштукатуривание продухов	1 м2 ремонтируемой поверхности	1	2	604,36	161,89	0,00	575,35	140,87	120,87	1 603,34	1 963,47	0,04
8 1	2.6.6.2	Перетирка штукатурки поверхностей	1 м2 ремонтируемой поверхности	1	2	109,56	3,61	0,00	104,31	22,83	21,91	262,22	321,12	0,01

№ П П	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОДИ Ч-НОСТЬ В ГОД	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	Стоимость с инфляцией	НА КВ.М/МЕС	
8 2	2.6.6.3	Окраска продухов	100 м2 ремонтируемой поверхности	0,04	2	557,19	381,89	0,00	530,45	154,30	111,44	1 735,27	2 125,03	0,05	
	2.6.8	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий													
8 3	2.6.8.1	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	0,14	2	21,67	0,00	0,00	20,63	4,44	4,33	51,07	62,54	0,00	
8 4	2.6.8.2	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	1,25	2	1 542,80	0,00	0,00	1 468,75	316,21	308,56	3 636,32	4 453,09	0,10	
8 4	2.6.8.6	Осмотр железобетонных перекрытий	1000 кв.м. полов	1,2	2	734,97	0,00	0,00	699,69	150,64	146,99	1 732,28	2 121,38	0,05	
8 6	2.6.8.8	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	0,87	2	1 555,77	0,00	0,00	1 481,09	318,87	311,15	3 666,88	4 490,51	0,10	
8 7	2.6.8.9	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 кв.м. общей площади	0,04	2	53,65	0,00	0,00	51,07	11,00	10,73	126,44	154,85	0,00	
	2.6.9	Осмотр всех элементов кровли, водостоков													
8 8	2.6.9.1	Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков	1000 кв.м. кровли	1,107	2	1 484,68	0,00	0,00	1 413,42	304,30	296,94	3 499,34	4 285,34	0,09	
	3.2	Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома													
	3.2.4	Подрезка деревьев и кустов													
8	3.2.4.1	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	100 деревьев	0,03	1	864,93	0,00	6 260,31	2 489,75	1 009,57	523,06	11 147,62	13 651,55	0,30	
9	3.2.4.2	Вырезка сухих ветвей и поросли	100 деревьев	0,04	1	597,74	0,00	0,00	569,05	122,51	119,55	1 408,84	1 725,29	0,04	
9	3.2.4.4	Формирование кроны кустарников	1000 кустов	0,001	1	34,69	0,00	0,00	33,03	7,11	6,94	81,77	100,14	0,00	
9	3.2.4.7	Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м	100 деревьев	0,01	1	146,56	0,00	0,00	139,52	30,04	29,31	345,43	423,02	0,01	
	3.2.9	Очистка кровли													
9 3	3.2.9.2	Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см)	100 кв.м. кровли	11,07	3	21 637,75	0,00	0,00	20 599,14	4 434,87	4 327,55	50 999,32	62 454,54	1,36	
	3.2.10	Механизированная уборка территории													
9 4	3.2.10.9	Погрузка снега и скола в автосамосвалы погрузчиками	м3	221,4	3	0,00	0,00	3 394,33	884,63	449,29	185,85	4 914,10	6 017,88	0,13	
9		Вывоз снега с кровли	кв.м. кровли	1107	3							249 075,00	305 020,98	6,64	
		Плановый ремонт подъездов													
9		Ремонт подъездов	м2	405,24	0,2	267 458,40						267 458,40	327 533,57	7,13	
						Итого:	323 628,57	46 088,64	11 475,28	56 028,59	17 825,08	11 770,71	715 891,88	876 691,94	19,09
		Техническое обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и канализации													
	2.2	Системы холодного и горячего водоснабжения													
	2.2.1	Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения													
	2.2.1.1	Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб при соединении труб на резьбе													
1	2.2.1.1.4	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопроводов	0,1	1	2 326,79	4 073,45	0,00	2 215,10	904,61	465,36	9 985,31	12 228,16	0,27	
2	2.2.1.1.6	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопроводов	0,08	1	2 174,09	4 396,90	0,00	2 069,73	907,28	434,82	9 982,81	12 225,10	0,27	
3	2.2.1.1.10	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	100 м трубопроводов	0,12	1	5 328,04	16 768,85	0,00	5 072,29	2 852,76	1 065,61	31 087,55	38 070,28	0,83	
	2.2.1.6	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках													
4	2.2.1.6.1	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм	100 мест	0,07	1	513,94	2 539,23	0,00	489,27	371,96	102,79	4 017,17	4 919,49	0,11	
5	2.2.1.6.3	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм	100 мест	0,05	1	525,84	1 813,73	0,00	500,60	298,22	105,17	3 243,56	3 972,12	0,09	
	2.2.1.7	Смена сгонов у трубопроводов													
6	2.2.1.7.1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0,07	1	449,07	418,15	0,00	427,52	135,95	89,81	1 520,50	1 862,03	0,04	
7	2.2.1.7.2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,04	1	371,95	518,27	0,00	354,10	130,65	74,39	1 449,36	1 774,91	0,04	
8	2.2.1.7.3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм	100 сгонов	0,04	1	634,82	944,81	0,00	604,35	229,32	126,96	2 540,27	3 110,85	0,07	
	2.2.1.8	Уплотнение сгонов													
9	2.2.1.8.1	Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм	1 сгон	0,07	1	1,81	0,26	0,00	1,72	0,40	0,36	4,54	5,56	0,00	
1 0	2.2.1.8.2	Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм	1 сгон	0,04	1	1,03	0,31	0,00	0,98	0,24	0,21	2,77	3,39	0,00	
1 1	2.2.1.8.4	Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм	1 сгон	0,04	1	1,03	0,22	0,00	0,98	0,23	0,21	2,68	3,28	0,00	
	2.2.1.9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа													
1 2	2.2.1.9.4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,03	1	1 121,83	342,09	177,94	1 119,95	289,99	235,28	3 287,09	4 025,42	0,09	

№ П П	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД Ч. НОСТЬ В ГОД	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	Стоимость с инфляцией	НА КВ.М/МЕС
13	2.2.1.9.5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,02	1	625,44	307,24	272,85	675,09	197,47	141,83	2 219,91	2 718,54	0,06
14	2.2.1.9.9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,02	1	569,05	624,47	291,87	626,96	221,80	131,71	2 465,86	3 019,73	0,07
2.2.1.11 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб														
15	2.2.1.11.1	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром 20 мм	100 м	0,02	1	428,47	380,10	30,01	407,94	130,88	85,70	1 463,09	1 791,72	0,04
16	2.2.1.11.3	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром 32 мм	100 м	0,02	1	339,15	376,40	25,41	322,98	111,71	67,85	1 243,51	1 522,82	0,03
2.2.2 Ремонт, замена, проверка приборов учета воды														
2.2.2.1 Ремонт приборов учета воды														
17	2.2.2.1.1	Ремонт приборов учета воды условным диаметром 15-20 мм	Счетчик воды	8	1	3 719,53	0,00	0,00	3 540,99	762,36	743,91	8 766,79	10 735,94	0,23
18	2.2.2.1.2	Ремонт приборов учета воды условным диаметром 25-40 мм	Счетчик воды	5	1	1 341,18	0,00	0,00	1 276,80	274,89	268,24	3 161,10	3 871,13	0,08
19	2.2.2.1.3	Ремонт приборов учета воды условным диаметром 50-250 мм	Счетчик воды	3	1	730,94	0,00	0,00	695,86	149,81	146,19	1 722,80	2 109,77	0,05
2.2.2.2 Замена прибора учета воды														
2	2.2.2.2.1	Замена прибора учета воды с фильтром	Счетчик воды	1	1	1 644,29	3 895,38	0,00	1 565,36	746,03	328,86	8 179,92	10 017,25	0,22
2	2.2.2.2.2	Замена прибора учета воды без фильтра	Счетчик воды	1	1	1 537,14	12 060,93	0,00	1 463,35	1 581,45	307,43	16 950,29	20 757,58	0,45
22	2.2.4	Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения	100 м2 утепленного участка	0,023	1	430,13	6 988,70	0,00	409,49	821,97	86,03	8 736,33	10 698,64	0,23
2.2.5 Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения														
2.2.5.1 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб														
23	2.2.5.1.2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	1	239,45	50,60	0,00	227,96	54,39	47,89	620,29	759,62	0,02
2.2.6 Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования														
24	2.2.6.1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.	0,02	1	341,79	323,99	0,00	325,38	104,07	68,36	1 163,58	1 424,94	0,03
25	2.2.6.2	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0,02	1	434,62	706,52	0,00	413,76	163,26	86,92	1 805,09	2 210,54	0,05
26	2.2.6.3	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	100 шт.	0,02	1	561,21	1 884,65	0,00	534,27	312,91	112,24	3 405,28	4 170,16	0,09
27	2.2.6.4	Смена задвижек диаметром до 50 мм	100 шт.	0,01	1	649,82	2 028,14	0,00	618,63	346,14	129,96	3 772,70	4 620,10	0,10
2.3 Система водоотведения														
2.3.1 Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности														
28	2.3.1.1	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопроводов	0,04	1	531,93	703,52	0,00	506,39	182,89	106,39	2 031,12	2 487,33	0,05
29	2.3.1.2	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопроводов	0,02	1	281,90	593,10	0,00	268,37	120,05	56,38	1 319,80	1 616,25	0,04
30	2.3.1.3	Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопроводов	0,02	1	265,96	351,76	0,00	253,20	91,45	53,19	1 015,56	1 243,67	0,03
31	2.3.1.4	Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопроводов	0,03	1	422,85	889,64	0,00	402,56	180,08	84,57	1 979,71	2 424,38	0,05
32	2.3.4	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	0,12	1	240,50	83,24	0,00	228,95	58,03	48,10	658,82	806,80	0,02
33	2.3.5	Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков	100 соединений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2.3.7	Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков	100 патрубков			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8 Очистка стальной сеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи														
35	2.3.8.1	Очистка стальной сеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 50 мм	1 м трубопровода	2,46	1	161,09	0,00	0,00	153,35	33,02	32,22	379,67	464,95	0,01
36	2.3.8.3	Очистка стальной сеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм	1 м трубопровода	2,65	1	273,44	0,00	0,00	260,31	56,04	54,69	644,48	789,24	0,02
2.3.9 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб														
37	2.3.9.2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,55	1	8 289,65	1 862,32	0,00	7 891,75	1 894,59	1 657,93	21 596,23	26 447,07	0,58
2.3.11 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб														

№ П П	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД Ч. НОСТЬ В ГОД	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	Стоимость с инфляцией	НА КВ.М/МЕС
38	2.3.11.1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,03	1	404,76	0,00	0,00	385,33	82,96	80,95	954,01	1 168,29	0,03
39	2.3.11.2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,02	1	334,56	0,00	0,00	318,50	68,57	66,91	788,53	965,65	0,02
2.6		Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров												
2.6.11		Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения												
40	2.6.11.1	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	0,8	1	10 729,42	0,00	0,00	10 214,41	2 199,10	2 145,88	25 288,82	30 969,06	0,67
4	2.6.11.2	Промывка участка водопровода	100 куб.м. здания	16,057	1	3 122,62	0,00	0,00	2 972,73	640,01	624,52	7 359,88	9 013,02	0,20
42	2.6.11.3	Прочистка канализационного лежака	100 м канализационного лежака	0,6	1	4 193,67	416,19	0,00	3 992,37	903,23	838,73	10 344,20	12 667,66	0,28
43	2.6.11.4	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000 кв.м. общей площади	1,107	1	922,58	0,00	0,00	878,30	189,09	184,52	2 174,49	2 662,92	0,06
2.6.15		Проверка и ремонт коллективных приборов учета												
2.6.15.1		Проверка и обслуживание приборов учета воды диаметром 25-40 мм												
44	2.6.15.1.1	Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	2	1	44,71	0,00	0,00	42,56	9,16	8,94	105,37	129,04	0,00
45	2.6.15.1.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	80	4	6 349,79	0,00	0,00	6 045,00	1 301,45	1 269,96	14 966,19	18 327,82	0,40
46	2.6.15.1.3	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком	1 прибор учета	2	1	119,06	0,00	0,00	113,34	24,40	23,81	280,62	343,65	0,01
47	2.6.15.1.4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)	1 фильтр	2	1	236,94	0,00	0,00	225,57	48,56	47,39	558,46	683,90	0,01
48	2.6.15.1.5	Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)	1 фильтр	2	1	447,06	0,00	0,00	425,60	91,63	89,41	1 053,70	1 290,38	0,03
49	2.6.15.1.6	Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	1	1	44,71	0,00	0,00	42,56	9,16	8,94	105,37	129,04	0,00
50	2.6.15.1.7	При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей	1 прибор учета	2	1	321,88	0,00	0,00	306,43	65,97	64,38	758,66	929,07	0,02
51	2.6.15.1.8	Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм	1 прибор учета	12	1	268,24	0,00	0,00	255,36	54,98	53,65	632,22	774,23	0,02
2.6.15.2		Проверка и обслуживание коллективных приборов учета воды диаметром 50-250 мм												
52	2.6.15.2.1	Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб	1 прибор учета	2	1	71,53	0,00	0,00	68,10	14,66	14,31	168,59	206,46	0,00
53	2.6.15.2.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	80	4	6 349,79	0,00	0,00	6 045,00	1 301,45	1 269,96	14 966,19	18 327,82	0,40
54	2.6.15.2.3	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	2	1	119,06	0,00	0,00	113,34	24,40	23,81	280,62	343,65	0,01
55	2.6.15.2.4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм	1 фильтр	2	1	341,30	0,00	0,00	324,92	69,95	68,26	804,43	985,12	0,02
56	2.6.15.2.5	Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 50-250 мм)	1 фильтр	2	1	447,06	0,00	0,00	425,60	91,63	89,41	1 053,70	1 290,38	0,03
57	2.6.15.2.6	Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	5	1	223,53	0,00	0,00	212,80	45,81	44,71	526,85	645,19	0,01
58	2.6.15.2.7	При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей	1 прибор учета	3	1	482,82	0,00	0,00	459,65	98,96	96,56	1 138,00	1 393,61	0,03
59	2.6.15.2.8	Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм	1 прибор учета	3	1	107,29	0,00	0,00	102,14	21,99	21,46	252,89	309,69	0,01
2.7		Устранение аварии и выполнение заявок населения												
2.7.2		Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, не оборудованных газовыми плитами)												
60	2.7.2.3	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет	1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	1	3	5 932,22	0,00	0,00	5 647,47	1 215,87	1 186,44	13 982,00	17 122,57	0,37
ИТОГО:						79 124,35	66 343,14	798,08	75 543,39	23 289,94	15 870,46	260 969,36	319 586,99	6,96
Техническое обслуживание и ремонт вентиляционных каналов														
2.6		Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров												
1	2.6.5	Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов	1000 кв.м. общей площади	3,827	1	17 622,22	12 473,81	0,00	16 776,36	4 921,60	3 524,44	55 318,44	67 743,79	1,48

№ П П	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОДИ Ч-НОСТЬ В ГОД	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	Стоимость с инфляцией	НА КВ.М/МЕС
	2.6.12	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции												
2	2.6.12.1	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах	1000 кв.м. общей площади	3,827	2	6 378,92	0,00	0,00	6 072,73	1 307,42	1 275,78	15 034,85	18 411,90	0,40
3	2.6.12.2	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	3,827	2	6 378,92	0,00	0,00	6 072,73	1 307,42	1 275,78	15 034,85	18 411,90	0,40
ИТОГО:						30 380,05	12 473,81	0,00	28 921,81	7 536,45	6 076,01	85 388,14	104 567,59	2,28
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем газового оборудования														
	2.4	Система газоснабжения												
	2.4.1	Ремонт внутридомовых сетей газоснабжения												
	2.4.1.1	Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов												
1	2.4.1.1.2	Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм	100 пог. м.	0,1	2	238,02	112,07	0,00	226,59	60,55	47,60	684,84	838,67	0,02
2	2.4.1.1.3	Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 50-75 мм	100 пог. м.	0,06	2	250,71	103,72	0,00	238,68	62,28	50,14	705,53	864,01	0,02
	2.4.1.2	Устранение неплотности соединений газопровода												
3	2.4.1.2.2	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 25 мм	1 соединение	2	1	190,14	452,76	0,00	181,01	86,51	38,03	948,45	1 161,48	0,03
4	2.4.1.2.3	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 32 мм	1 соединение	3	1	328,26	679,13	0,00	312,50	138,59	65,65	1 524,14	1 866,49	0,04
5	2.4.1.2.4	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 40 мм	1 соединение	1	1	116,60	226,38	0,00	111,00	47,67	23,32	524,96	642,87	0,01
6	2.4.1.2.5	Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 50 мм	1 соединение	1	1	138,12	226,38	0,00	131,49	52,08	27,62	575,69	705,00	0,02
	2.4.1.3	Замена газового крана												
7	2.4.1.3.2	Замена газового крана диаметром 25 и 32 мм	1 кран	2	1	317,41	954,54	0,00	302,18	165,28	63,48	1 802,89	2 207,85	0,05
	2.4.1.4	Ремонт неисправного участка газопровода												
8	2.4.1.4.1	Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 15 мм	1 участок	1	0,5	158,71	76,33	0,00	151,09	40,54	31,74	458,40	561,37	0,01
9	2.4.1.4.2	Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 25 и 32 мм	1 участок	1	0,5	188,88	128,19	0,00	179,82	52,17	37,78	586,84	718,66	0,02
10	2.4.1.4.3	Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 40 мм	1 участок	1	0,5	223,53	141,94	0,00	212,80	60,72	44,71	683,70	837,27	0,02
11	2.4.1.4.4	Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 50 мм	1 участок	1	0,5	267,12	169,26	0,00	254,30	72,52	53,42	816,62	1 000,04	0,02
12	2.4.1.5	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств	1 устройство	1	4	664,94	0,00	0,00	633,02	136,29	132,99	1 567,24	1 919,27	0,04
	2.4.2	Внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование												
13	2.4.2.3	Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования	1 оборудование	1	4	35,76	0,00	0,00	34,05	7,33	7,15	84,30	103,23	0,00
14	2.4.2.4	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств	1 соединение	3	1	37,67	0,00	0,00	35,86	7,72	7,53	88,78	108,73	0,00
15	2.4.2.5	Разборка и смазка кранов	1 кран	4	1	200,90	0,00	0,00	191,26	41,18	40,18	473,52	579,88	0,01
16	2.4.2.8	Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд	1 квартира	1	1	3,59	0,00	0,00	3,42	0,74	0,72	8,46	10,35	0,00
	2.4.2.9	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования домовладений и многоквартирных домов												
17	2.4.2.9.3	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 11-15 шт.	стояк	1	2	370,06	0,00	0,00	352,30	75,85	74,01	872,21	1 068,13	0,02
18	2.4.2.9.5	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	10 шт.	0,8	1	34,95	0,00	0,00	33,27	7,16	6,99	82,38	100,88	0,00
19	2.4.2.9.6	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33 - 40 мм	10 шт.	0,53	1	29,96	0,00	0,00	28,53	6,14	5,99	70,63	86,49	0,00
20	2.4.2.9.7	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41 - 50 мм	10 шт.	1,1	1	98,94	0,00	0,00	94,19	20,28	19,79	233,20	285,58	0,01
21	2.4.2.9.8	Проверка герметичности фасадного газопровода	м	100,37	1	1 031,75	0,00	0,00	982,22	211,47	206,35	2 431,78	2 978,00	0,06
22	2.4.2.9.11	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода	км	0,6	1	96,44	0,00	0,00	91,81	19,77	19,29	227,30	278,35	0,01
23	2.4.2.9.15	Техническое обслуживание внутридомового газопровода	1 погонный метр	13	1	435,88	0,00	0,00	414,96	89,34	87,18	1 027,36	1 258,12	0,03
24	2.4.2.9.15	Диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования	1 квартира	80	0,2	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	4 898,46	0,11
ИТОГО:						9 458,34	3 270,70	0,00	5 196,34	1 462,17	1 091,67	20 479,22	25 079,15	0,55
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем центрального отопления														
	2.1	Система теплоснабжения												
	2.1.2	Ремонт, модернизация внутридомовых отопительных сетей												

№ П П	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД Ч. НОСТЬ В ГОД	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	Стоимость с инфляцией	НА КВ.М/МЕС
	2.1.2.3	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления												
1	2.1.2.3.1	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	пог.м.	8,775	1	3 157,97	2 288,77	0,00	3 006,39	887,58	631,59	9 972,30	12 212,23	0,27
2	2.1.2.3.2	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	пог.м.	4,725	1	1 837,75	1 625,22	0,00	1 749,54	547,31	367,55	6 127,37	7 503,67	0,16
3	2.1.2.3.3	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 32 мм	пог.м.	18,5	1	7 567,59	8 128,06	0,00	7 204,35	2 404,50	1 513,52	26 818,02	32 841,75	0,72
	2.1.3	Ремонт, промывка отопительных элементов												
	2.1.3.5	Прочистка и промывка отопительных приборов												
4	2.1.3.5.1	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания	100 приборов	1,2	1	69 434,91	2 368,93	0,00	66 102,03	14 480,12	13 886,98	166 272,96	203 620,36	4,43
5	2.1.3.5.2	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 160 кг внутри здания	100 приборов	0,6	1	47 575,77	1 184,46	0,00	45 292,13	9 875,50	9 515,15	113 443,02	138 924,02	3,03
	2.1.6	Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования												
6	2.1.6.2	Замена прибора учета	прибор	3	0,1	169,66	26 812,53	0,00	161,52	2 850,09	33,93	30 027,72	36 772,40	0,80
	2.1.8	Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств												
7	2.1.8.1	Ремонт центробежных насосов	насос	1	0,5	1 397,06	3 513,50	0,00	1 330,00	655,26	279,41	7 175,23	8 786,90	0,19
	2.1.8.4	Смена параллельной задвижки												
8	2.1.8.4.1	Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм	100 задвижек	0,01	1	564,07	4 615,97	0,00	536,99	600,29	112,81	6 430,14	7 874,44	0,17
9	2.1.8.4.2	Смена параллельной задвижки, диаметром до 150 мм	100 задвижек	0,01	1	654,72	10 252,76	0,00	623,30	1 210,73	130,94	12 872,46	15 763,80	0,34
10	2.1.8.4.3	Смена параллельной задвижки, диаметром до 200 мм	100 задвижек	0,01	1	745,38	14 403,80	0,00	709,60	1 665,17	149,08	17 673,03	21 642,66	0,47
	2.1.8.6	Смена кранов двойной регулировки												
11	2.1.8.6.3	Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм	100 кранов	0,02	1	334,41	661,67	0,00	318,36	138,02	66,88	1 519,34	1 860,61	0,04
	2.1.8.8	Смена вентиля												
113	2.1.8.8.3	Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм	100 вентиляей	0,01	1	116,24	365,94	0,00	110,66	62,25	23,25	678,33	830,69	0,02
13	2.1.10	Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета энергии (АСКУЭ) без учета обслуживания серверов	1 АРМ	1	2	27 294,35	0,00	0,00	25 984,22	5 594,25	5 458,87	64 331,69	78 781,55	1,72
	2.6	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров												
	2.6.14	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения												
	2.6.14.1	Осмотр системы центрального отопления												
14	2.6.14.1.2	Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	1,107	1	989,79	0,00	0,00	942,28	202,87	197,96	2 332,89	2 856,90	0,06
	2.6.14.3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)												
15	2.6.14.3.1	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0,49	1	407,28	0,00	44,49	387,73	88,15	81,46	1 009,11	1 235,77	0,03
16	2.6.14.3.2	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0,49	1	381,36	3,92	0,00	363,06	78,58	76,27	903,19	1 106,06	0,02
17	2.6.14.3.3	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0,49	1	160,44	0,00	44,49	152,74	37,56	32,09	427,32	523,31	0,01
18	2.6.14.3.4	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	0,56	1	465,46	0,00	50,85	443,12	100,74	93,09	1 153,27	1 412,31	0,03
19	2.6.14.3.5	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	0,56	1	435,84	4,48	0,00	414,92	89,80	87,17	1 032,22	1 264,07	0,03
20	2.6.14.3.6	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	0,56	1	181,95	0,00	50,85	173,22	42,63	36,39	485,05	594,00	0,01
21	2.6.14.3.10	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 м трубопровода	0,56	1	13,33	0,00	0,00	12,69	2,73	2,67	31,43	38,49	0,00
	2.6.14.4	Промывка трубопроводов системы центрального отопления												
22	2.6.14.4.1	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	16,45	1	3 019,44	0,00	0,00	2 874,51	618,87	603,89	7 116,71	8 715,23	0,19
23	2.6.14.4.2	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	8,22	1	1 508,80	0,00	0,00	1 436,38	309,24	301,76	3 556,19	4 354,96	0,09
	2.6.15	Проверка и ремонт коллективных приборов учета												
	2.6.15.3	Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм												
24	2.6.15.3.1	Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)	1 узел учета	1	1	22,35	0,00	0,00	21,28	4,58	4,47	52,69	64,52	0,00
25	2.6.15.3.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)	1 узел учета	1	12	238,12	0,00	0,00	226,69	48,80	47,62	561,23	687,29	0,01

№ П П	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД Ч. НОСТЬ В ГОД	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	Стоимость с инфляцией	НА КВ.М/МЕС
2 6	2.6.15.3.3	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)	1 узел учета	1	1	59,53	0,00	0,00	56,67	12,20	11,91	140,31	171,82	0,00
2.6.15.4 Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм														
2 7	2.6.15.4.1	Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	1	35,76	0,00	0,00	34,05	7,33	7,15	84,30	103,23	0,00
2 8	2.6.15.4.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	12	238,12	0,00	0,00	226,69	48,80	47,62	561,23	687,29	0,01
2 9	2.6.15.4.3	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 фильтр	1	1	59,53	0,00	0,00	56,67	12,20	11,91	140,31	171,82	0,00
3 0	2.6.15.4.4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 фильтр	1	1	192,24	0,00	0,00	183,01	39,40	38,45	453,09	554,86	0,01
ИТОГО:						169 259,24	76 230,02	190,69	161 134,79	42 715,55	33 851,85	483 382,13	591 957,01	12,89
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования														
1.1 Фундаменты														
1.1.7 Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала														
1	1.1.7.1	Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м.	100 пог.м	0,878	1	3 484,44	10 953,21	0,00	3 317,19	1 864,26	696,89	20 316,00	24 879,27	0,54
2	1.1.7.5	Замена патронов	100 шт.	0,07	1	497,23	273,44	0,00	473,37	130,62	99,45	1 474,11	1 805,22	0,04
3	1.1.7.6	Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3x2,5 кв.м	100 пог. м	0,878	1	4 355,56	17 382,38	0,00	4 146,49	2 717,86	871,11	29 473,40	36 093,57	0,79
2.5 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование														
2.5.1 Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств														
4	2.5.1.1	Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов	1 переключатель	1	1	87,31	175,28	0,00	83,12	36,30	17,46	399,47	489,20	0,01
5	2.5.1.2	Замена автоматического выключателя	1 автоматический выключатель	3	0,5	355,41	2 154,41	0,00	338,35	299,06	71,08	3 218,31	3 941,19	0,09
6	2.5.1.5	Замена рубильника	1 рубильник	1	0,5	43,65	65,15	0,00	41,56	15,79	8,73	174,88	214,16	0,00
7	2.5.1.7	Ремонт блока управления освещением	1 блок	2	1	277,80	89,64	0,00	264,47	66,35	55,56	753,82	923,14	0,02
8	2.5.1.11	Замена шкафов и ВРУ	1 шкаф	1	0,3	203,86	9 027,41	0,00	194,07	989,66	40,77	10 455,78	12 804,30	0,28
2.5.2 Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования														
9	2.5.2.5	Замена автомата	1 автомат	3	1	710,82	4 308,81	0,00	676,70	598,12	142,16	6 436,62	7 882,38	0,17
2.5.5 Ремонт, замена этажных щитков и шкафов														
1	2.5.5.2	Ремонт щитков	1 щит	10	1	2 704,71	238,05	0,00	2 574,88	579,35	540,94	6 637,94	8 128,92	0,18
2.5.6 Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования														
1 1	2.5.6.7	Замена трехфазного счетчика (прибора учета) электрической энергии, включенного через измерительные трансформаторы тока	1 счетчик		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2	2.5.6.9	Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии	100 счетчиков	0,03	1	71,44	0,00	0,00	68,01	14,64	14,29	168,37	206,19	0,00
2.5.7 Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования														
1	2.5.7.1	Замена выключателя	1 выключатель	7	1	263,91	269,02	0,00	251,25	82,34	52,78	919,30	1 125,78	0,02
1 4	2.5.7.2	Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами	1 светильник	3	1	597,49	1 246,25	0,00	568,81	253,32	119,50	2 785,38	3 411,01	0,07
1 5	2.5.7.4	Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами	1 светильник	2	1	63,50	78,13	0,00	60,45	21,22	12,70	235,99	289,00	0,01
1 6	2.5.7.6	Замена лампы накаливания на энергосберегающую	1 лампа	15	1	282,76	2 032,77	0,00	269,19	271,40	56,55	2 912,67	3 566,90	0,08
1 7	2.5.9	Ремонт штепсельных розеток и выключателей	100 розеток (выключателей)	0,04	1	555,61	3,23	0,00	528,94	114,22	111,12	1 313,11	1 608,06	0,04
2.6 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров														
2.6.13 Проведение технических осмотров и устранение значительных неисправностей в электротехнических устройствах														
1 8	2.6.13.1	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,41	1	824,82	0,00	0,00	785,23	169,06	164,96	1 944,08	2 380,75	0,05
1	2.6.13.3	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	100 м	2,1	2	4 167,05	2 277,27	0,00	3 967,03	1 093,19	833,41	12 337,95	15 109,23	0,33
2	2.6.13.4	Проверка заземления оболочки электрокабеля	100 м	0,6	2	476,23	0,00	0,00	453,37	97,61	95,25	1 122,46	1 374,59	0,03
2	2.6.13.5	Замеры сопротивления изоляции проводов	измерение 1	4	2	453,02	0,00	0,00	431,28	92,85	90,60	1 067,75	1 307,58	0,03
ИТОГО:						20 476,64	50 574,44	0,00	19 493,76	9 507,21	4 095,33	104 147,38	127 540,44	2,78
Техническое обслуживание и ремонт дымоходов														
1.11 Печи														
1.11.1 Ликвидация неравномерного нагрева поверхностей														
1.11.1.1 Прочистка дымохода														
1	1.11.1.1.1	Прочистка дымохода из кирпича горизонтального	100 м	3,8	1	12 092,18	1 873,10	0,00	11 511,75	2 675,09	2 418,44	30 570,55	37 437,15	0,82
1.11.4 Перекладка печей														

№ П П	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОД Ч. НОСТЬ В ГОД	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	Стоимость с инфляцией	НА КВ.М/МЕС
	1.11.4.1	Перекладка дымовых труб												
2	1.11.4.1.3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал	100 м трубы	0,02	1	2 413,39	1 228,14	18,83	2 309,30	626,82	485,15	7 081,63	8 672,28	0,19
	2.6	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров												
	2.6.12	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции												
3	2.6.12.1	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах	1000 кв.м. общей площади	3,827	2	6 378,92	0,00	0,00	6 072,73	1 307,42	1 275,78	15 034,85	18 411,90	0,40
4	2.6.12.2	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	3,827	4	12 757,83	0,00	0,00	12 145,45	2 614,84	2 551,57	30 069,70	36 823,80	0,80
ИТОГО:						33 642,32	3 101,24	18,83	32 039,24	7 224,17	6 730,93	82 756,73	101 345,13	2,21
Техническое обслуживание и ремонт систем коллективного приема телевидения														
	2.8	Антенное оборудование, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети												
	2.8.1	Ремонт, установка радио- и телевизионных антенн												
	2.8.1.2	Ремонт антенны												
1	2.8.1.2.3	Ремонт приемной телевизионной антенны метрового диапазона волн, многоканальной, одно-двухэлементной	1 антенна	3	5	7 246,99	0,00	0,00	6 899,14	1 485,34	1 449,40	17 080,87	20 917,50	0,46
2	2.8.2	Обслуживание антенного оборудования	1000 кв.м.	3,827	6	2 278,18	0,00	0,00	2 168,83	466,94	455,64	5 369,59	6 575,68	0,14
	2.8.3	Ремонт, замена антенного оборудования												
3	2.8.3.1	Ремонт (замена) кабеля снижения приемной антенны	1 антенна	3	6	5 893,39	1 436,35	0,00	5 610,51	1 358,73	1 178,68	15 477,66	18 954,18	0,41
ИТОГО:						15 418,57	1 436,35	0,00	14 678,48	3 311,01	3 083,71	37 928,12	46 447,35	1,01
Дератизация (дезинсекция)														
	3.4	Прочие работы												
	3.4.1	Дератизация чердаков и подвалов												
1	3.4.1.4	Дератизация чердаков и подвалов с применением крысида - антикоагулянта III поколения	1000 м2 обрабатываемых помещений	1,84	12	24 535,57	107,59	0,00	23 357,86	5 040,11	4 907,11	57 948,25	70 964,30	1,55
2	3.4.2	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,88	2	1 393,46	952,93	0,00	1 326,57	385,66	278,69	4 337,32	5 311,55	0,12
ИТОГО:						25 929,03	1 060,53	0,00	24 684,44	5 425,77	5 185,81	62 285,58	76 275,85	1,66
Содержание контейнерных площадок														
	3.1	Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов												
	3.1.2	Обслуживание мусоропроводов												
	3.1.2.5	Дезинфекция мусоросборников												
1	3.1.2.5.3	Дезинфекция мусоросборников (контейнеров)	10 контейнеров	0,1	6	97,06	667,72	0,00	92,40	90,00	19,41	966,60	1 183,71	0,03
	3.2	Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома												
2	3.2.14	Очистка контейнерной площадки в холодный период	100 кв.м.	0,1	30	3 007,12	0,00	0,00	2 862,78	616,34	601,42	7 087,67	8 679,67	0,19
3	3.2.15	Уборка мусора на контейнерных площадках	на 100 кв.м.	0,1	300	12 178,85	84,40	0,00	11 594,26	2 505,04	2 435,77	28 798,33	35 266,86	0,77
ИТОГО:						15 283,03	752,12	0,00	14 549,45	3 211,38	3 056,61	36 852,59	45 130,24	0,98
Уборка мест общего пользования														
	3.1	Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов												
	3.1.1	Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабинках лифта и их влажная уборка												
	3.1.1.1	Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов и мусоропровода												
	3.1.1.1.1	Подметание лестничных площадок и маршей												
1	3.1.1.1.1.1	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	2,442	144	62 005,31	0,00	0,00	59 029,06	12 708,61	12 401,06	146 144,04	178 970,19	3,90
2	3.1.1.1.1.2	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	1,628	144	31 538,82	0,00	0,00	30 024,95	6 464,20	6 307,76	74 335,73	91 032,65	1,98
	3.1.1.1.2	Мытье лестничных площадок и маршей												
3	3.1.1.1.2.1	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	2,442	24	23 654,11	4 430,71	0,00	22 518,72	5 313,37	4 730,82	60 647,74	74 270,13	1,62
4	3.1.1.1.2.2	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	1,628	24	12 727,66	2 953,81	0,00	12 116,74	2 918,81	2 545,53	33 262,56	40 733,82	0,89
	3.1.3	Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования												
5	3.1.3.1	Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках)	100 шт.	0,05	1	8,07	0,49	0,00	7,68	1,71	1,61	19,56	23,96	0,00
6	3.1.3.2	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования	100 м2 подоконников	0,09	2	73,20	8,32	0,00	69,68	15,88	14,64	181,72	222,54	0,00
	3.1.4	Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер												
7	3.1.4.1	Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования	100 м2 дверей	0,282	2	230,97	38,87	0,00	219,88	51,42	46,19	587,33	719,26	0,02

№ П П	КОД	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ПЕРИОДИ Ч-НОСТЬ В ГОД	ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ.	МАШ. МЕХ., РУБ.	НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ.	ПРИБЫЛЬ, РУБ.	РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.	Стоимость с инфляцией	НА КВ.М/МЕС
8	3.1.4.3	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	100 м2 окон	0,605	2	727,11	222,02	0,00	692,20	172,34	145,42	1 959,09	2 399,13	0,05
	3.1.9	Влажная протирка элементов лестничных клеток												
9	3.1.9.1	Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)	100 кв.м почтовых ящиков	0,08	2	30,62	9,24	0,00	29,15	7,25	6,12	82,39	100,90	0,00
10	3.1.9.5	Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством)	100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств	0,03	2	14,53	3,47	0,00	13,83	3,34	2,91	38,08	46,63	0,00
1	3.1.11	Обметание пыли с потолков	100 кв. м. потолков	4,07	2	1 533,14	72,53	0,00	1 459,55	321,85	306,63	3 693,69	4 523,34	0,10
ИТОГО:						132 543,54	7 739,46	0,00	126 181,45	27 978,77	26 508,71	320 951,92	393 042,54	8,56
Уборка мест придомовой территории														
	3.2	Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома												
	3.2.1	Подметание земельного участка в летний период												
1	3.2.1.1	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1 000 кв.м. территории	0,352	106	8 290,46	58,32	0,00	7 892,52	1 705,34	1 658,09	19 604,74	24 008,26	0,52
	3.2.2	Полив тротуаров												
2	3.2.2.1	Полив тротуаров 1 класса	100 000 кв.м. территории	0,0012	12	160,39	0,00	0,00	152,69	32,87	32,08	378,03	462,94	0,01
	3.2.3	Уборка и уход за газонами, очистка урн												
	3.2.3.1	Уборка и уход за газонами												
3	3.2.3.1.1	Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора	100 000 кв.м. территории	0,021	14	57 302,57	395,32	0,00	54 552,04	11 786,24	11 460,51	135 496,69	165 931,28	3,61
4	3.2.3.1.4	Полив газонов	на 100 000 кв.м.	0,021	4	1 403,32	0,00	0,00	1 335,96	287,63	280,66	3 307,58	4 050,51	0,09
5	3.2.3.1.5	Стрижка газонов	на 100 кв.м.	0,021	4	14,77	3,15	6,64	14,06	4,05	2,95	45,63	55,87	0,00
	3.2.3.2	Содержание урн												
6	3.2.3.2.10	Очистка опрокидывающихся урн от мусора	на 100 урн	0,06	96	2 319,09	3 601,21	0,00	2 207,78	853,45	463,82	9 445,35	11 566,92	0,25
	3.2.6	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопадов												
7	3.2.6.1	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10 000 кв.м. территории	0,035	30	4 092,44	0,00	0,00	3 896,01	838,79	818,49	9 645,73	11 812,30	0,26
	3.2.7	Сдвигка и подметание снега при снегопаде												
8	3.2.7.1	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10 000 кв.м. территории	0,035	30	17 834,50	0,00	0,00	16 978,44	3 655,36	3 566,90	42 035,19	51 476,93	1,12
	3.2.8	Ликвидация наледи												
9	3.2.8.8	Посыпка территории I класса	100 кв. м	4,67	20	3 370,38	17 863,14	0,00	3 208,61	2 566,42	674,08	27 682,63	33 900,57	0,74
10	3.2.10.9	Погрузка снега и скола в автосамосвалы погрузчиками	м3	93,6	3	0,00	0,00	1 435,00	373,99	189,94	78,57	2 077,51	2 544,14	0,06
1		Вывоз снега с придомовой территории	кв.м.	468	3							105 300,00	128 951,96	2,81
ИТОГО:						94 787,93	21 921,15	6,64	90 238,11	21 730,15	18 957,59	355 019,07	434 761,68	9,47
Коммунальные ресурсы на СОИ														
1		Холодная вода на СОИ				3 214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,68	3 936,75	0,09
2		Электрическая энергия на СОИ				29 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,60	36 555,49	0,80
ИТОГО:						33 065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 065,28	40 492,24	0,88
Управление многоквартирным домом														
1		Управление многоквартирным домом				247 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 989,60	303 691,78	5,40
ИТОГО:						247 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 989,60	303 691,78	5,40
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						1 230 986,49	290 991,61	12 489,52	648 689,85	171 217,64	136 279,38	2 847 107,00	3 486 609,94	74,71

Проверил: Заместитель директора по ЖКХ

_____ Ю.А. Кузнецов
(подпись)

Заместитель директора по экономике

_____ С.И. Мухаметзянова
(подпись)

Исп.: Н.В. Кириченко
Д.А. Ковалев