

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2021 г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2021 г.

(наименование стройки)

# **ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** (локальная смета)

на **Лядова 9 (гибкие рукава)**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 15895,529 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1394,290 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 4657,08 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_1 квартал 2020 г.\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Работы на кровле													
1	ГЭСНр65-39-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Восстановление внутренних трубопроводов гибкими полимерными рукавами, диаметр: 150 мм	100 м		19,48 1948 / 100	209140,59	4074058,69	1020879,2	3016779,2	373410,56	36400,33	4657,08	3203,1
		Затраты труда рабочих (ср 5,6)	чел.-ч	239,07	4657,08	219,21	1020878,51	1020878,51					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	164,43	3203,1								
	1. 91.06.02-004	Конвейеры ленточные передвижные, длина 14 м	маш.час	9	175,32	261,78	45895,27		45895,27	26981,75			
	2. 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,4	27,27	13,57	370,05		370,05				
	3. 91.13.03-091	Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля	маш.час	82,27	1602,62	1580,04	2532203,7		2532203,7	319193,83			
	4. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,16	3,12	897,41	2799,92		2799,92	616,64			
3	5. 91.18.01-013	Компрессоры передвижные, давление 2,0 МПа, производительность 60 м3/мин	маш.час	5,87	114,35	2628,95	300620,43		300620,43	26619,54			
	7. 91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.час	73,6	1433,73	94,09	134899,66		134899,66				
	8. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	12,21	237,9	20,97	4988,76				4988,76		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9. 01.7.06.14-0041	Лента тканевая с липким слоем	10 м	5,68	110,6	34,62	3828,97				3828,97		
	10. 01.7.07.19-0011	Средство моющее (раствор)	л	5,68	110,6	96,26	10646,36				10646,36		
	11. 23.1.02.06-0101	Стяжки пластиковые крепежные	100 шт	0,48	9,35	288,99	2702,06				2702,06		
	12. 24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	шт	36	701,3	20,29	14229,38				14229,38		
2	<b>14.2.04.03-0014</b>	Смола эпоксидная ЭД-16	т		3,478 3478/1000	163451,79	568485,33				568485,33		
3	<b>Счет на оплату</b>	"Фуранфлекс" D120 RWV	м		1948	4746	9245208				9245208		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							13887752,02	1020879,2	3016779,2	373410,56	9850093,7	4657,08	3203,1
Накладные расходы							1129374,71						
В том числе, справочно:													
81% = 128%*0.9 * 0,7 ФОТ (от 1394289,76) (Поз. 1)							1129374,71						
Сметная прибыль							878402,55						
В том числе, справочно:													
63% = 83%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 1394289,76) (Поз. 1)							878402,55						
<b>Итого по смете:</b>													
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							6081835,95					4657,08	3203,1
Материалы							9 813 693,33						
Итого							15 895 529,28					4657,08	3203,1
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>15 895 529,28</b>					<b>4657,08</b>	<b>3203,1</b>